江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(一期)工程

招标控制价

招　标　人：无锡稷定建设发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏鸿成工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年07月31日

江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(一期)工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 68748760.81

(大写): 陆仟捌佰柒拾肆万捌仟柒佰陆拾元捌角壹分

招 标 人: 无锡锡澄建设发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏鸿成工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 赵华协
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王平
(签字或盖章)

编 制 人: 郁芳
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 王保根
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年07月31日

复核时间:2025年07月31日

江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质
增效一体化工程(一期)工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：68748760.81

（大写）：陆仟捌佰柒拾肆万捌仟柒佰陆拾元捌角壹分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年7月31日

复核时间：2025年7月31日

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(一期)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(一期)（排水管网修复及更新提升工程）	29433507.47		408098.21	617427.48
2	江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(一期)（市政道路污水工程）	16892907.24		264491.78	354159.5
3	江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(一期)（华宏世纪苑雨污分流工程）	22250615.77		353899.21	432559.73
4	江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(一期)（光辉路道路修复工程）	171730.33		2691.46	3602.39
合计		68748760.81		1029180.66	1407749.1

靖信网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(一期)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	白蛇东路（光辉路-滨河路）	990236.57		15519.56	20772.22
2	滨河路（伞墩西路-澄鹿路）	1103941.05		17268.24	23157.4
3	东大街（滨河路-东风大道）	2564608.06		40116.53	53797.85
4	光辉路（伞墩西路-澄鹿路）	6371818.76		99670.28	133661.82
5	伞墩东路（滨河路-砂山大道）	2067356.87		32338.34	43367
6	伞墩西路（光辉路-滨河路）	1041016.57		16283.95	21837.43
7	砂山大道（芙蓉大道-长青路）	6624862.85		103628.5	138969.93
8	西大街（世纪大道-滨河路）	1189734.78		18610.26	24957.1
9	西大街（兴隆路-滨河路）	430537.31		6734.62	9031.39
10	兴隆路（伞墩西路-龙山西路）	298978.65		4676.73	6271.68
11	至公路（兴隆路-东风大道）	2522391.91		39456.17	52912.28
12	宗言路（伞墩西路-白蛇东路）	716364.61		11205.64	15027.2
13	暗井提升	112524.99		1764.75	2360.44
14	周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程	52616.49		824.64	1103.74
15	预留金	3346518			70200
16	长青路	3065862.14		48049.96	64312.68
17	卧龙湖路	2467102.04		38665.85	51752.47
18	电厂门口路	551634.02		8645.53	11571.64
19	卢巷里厂区	1327843.41		20810.73	27854.21
20	至公路	1874842.98		29383.62	39328.64
21	东大街	1030243.99		16146.58	21611.46
22	周定路	870843.86		13648.37	18267.71
23	伞湖路、宗言路	1902600.72		29764.04	39910.91
24	双巷路	1916598.79		29886.01	40001.05
25	长和街	1885335.29		29491.09	39548.73
26	华宏世纪苑-大型土石方工程	4841100.92		81047.22	67359.86
27	华宏世纪苑-市政工程	17409514.85		272851.99	365199.87
28	光辉路道路修复工程	171730.33		2691.46	3602.39
合计		68748760.81		1029180.66	1407749.1

单位工程招标控制价表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	732934.88	
1.1	人工费	104730.94	
1.2	材料费	388736.73	
1.3	施工机具使用费	160030.95	
1.4	企业管理费	52951.14	
1.5	利润	26485.12	
2	措施项目费	154766.82	
2.1	单价措施项目费	124499.39	
2.2	总价措施项目费	30267.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15519.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20772.22	
5	税金	81762.65	
6	工程造价	990236.57	

辅导网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	244	12.86	3137.84	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	135.81	57.22	7771.05	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	5.79	347.4	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	4.33	259.8	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	90	14.86	1337.4	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	184.49	39.02	7198.8	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	12	361.3	4335.6	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：1：1砂石	m3	4.2	347.76	1460.59	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	2.66	304.11	808.93	
10	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	126.17	482.71	60903.52	
11	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	50	17.77	888.5	
		分部小计					88449.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面恢复工程						
12	040202011001	碎石	1、10cm碎石垫层	m2	300.88	32.87	9889.93	
13	040203007001	水泥混凝土	1、25cmC30砼道路面层 2、含养护，其他详见设计	m2	422.88	157.38	66552.85	
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	53.88	1616.4	
15	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	44.2	1326	
16	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.08	4052.4	
17	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.5	3735	
18	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：透水砖人行道原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	165.83	4974.9	
19	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	229.24	6877.2	
20	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	20	50	1000	
		分部小计					100024.68	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN400Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	46	307.71	14154.66	
22	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN500Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	40	386.14	15445.6	
23	041304002001	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	27	2582.89	69738.03	
24	041304002002	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN500紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	49	3041.79	149047.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	041304002003	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	53	3565.42	188967.26	
26	041303001001	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	4	3515.18	14060.72	
27	041303001002	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN500局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	3	4351.7	13055.1	
28	041303001003	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	2	4656.44	9312.88	
29	040504001001	砌筑井	Φ700圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖，承载能力需达到D400级 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	2469.71	2469.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040504001002	砌筑井	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖，承载能力需达到D400级 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	2733.79	5467.58	
31	040504001003	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖，承载能力需达到D400级 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	4990.11	4990.11	
32	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	4	2525.85	10103.4	
		分部小计					496812.76	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	36	309.48	11141.28	
34	041303001004	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN300局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	2	3164.24	6328.48	
		分部小计					17469.76	
		其他工程						
35	04B002	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	9000	9000	
36	04B003	基坑降水井	1、钢板封底 2、φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	954.65	2863.95	
37	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
38	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
39	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					30178.25	
		分部分项合计					732934.88	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	13367.13	13367.13	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	917.44	917.44	
3	04B004	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	39624.31	39624.31	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	25310.14	25310.14	
5	04B006	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	28.372	662.82	18805.53	
6	04B007	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	488	28.77	14039.76	
7	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	4	108.77	435.08	
8	04B008	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
9	04B009	交通导改费用	交通导改费	项	1	10000	10000	
		单价措施合计					124499.39	
合计							857434.27	

综合单价分析表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	244

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	135.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042957		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042957	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.39	0.08	0.04
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.89	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.28	0.65	0.32
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000456	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.09	1.87	0.38	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.14		2.05	0.44	0.22
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	4.68	0.94	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.19	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	184.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实		100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日			小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														304.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898		138.72	263.29			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	263.29		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方			计量单位		m3	工程量	126.17
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023334	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.88	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.83	8.32	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石					t	1.02002		441	449.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	449.83		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方			计量单位		m3	工程量	50
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	300.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2772.94	168.36	79.08	39.54	2.27	27.73	1.68	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.27	27.73	1.68	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	138.72	27.59		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	27.73	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	422.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
2-325	C30水泥混凝土 路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	6903.63		383.01	191.5	19.15	69.04		3.83	1.92
2-327*0.5	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		232.63	116.31	11.63	46.02		2.33	1.16
综合人工工日		小计							31.78	116.06		6.36	3.18
0.297工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	水	m3	0.44	4.49	1.98		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.255	443.69	113.14		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	116.06	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0204	395.15	8.06						
	水			m3	0.00907	4.49	0.04						
	侧石			m	1.015	30	30.45						
	石灰膏			m3	0.002952	385.38	1.14						
	中(粗)砂			t	0.014008	138.72	1.94						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.204	0.2231	0.05						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	41.73		--				

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.01224	395.15	4.84						
	水			m3	0.00615	4.49	0.03						
	平石			m	1.015	30	30.45						
	石灰膏			m3	0.002232	385.38	0.86						

	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													135.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	122.93	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.49	0.75
0.0696工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													124.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	水	m3	0.00507	4.49	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	114.81	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1377.09	6033.72	84.5	292.32	146.16	13.77	60.34	0.85	2.92	1.46
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							31.22	124.15	0.85	6.41	3.2
0.2918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道综合考虑	m2	0.97752	55	53.76		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	水	m3	0.183093	4.49	0.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.2231	1.65		
	中(粗)砂	t	0.033219	138.72	4.61		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	124.15	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10284.54	126.11	613.72	306.86	29.43	102.85	1.26	6.14	3.07

2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.66	1.26	9.63	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2231	3.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	166.66	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	绿化恢复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化恢复	m2	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0067	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	4.53	18.86	0.18	0.94	0.47

6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0125	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	18.51	55.88	1.89	4.08	2.04
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0068	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	13.72	10.12	0.97	2.94	1.47
6-178	承插式(φ200～600)人机配合下管管径400mm以内	100m	0.01	952.94		289.33	248.45	124.23	9.53		2.89	2.48	1.24
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							47.89	86.13	5.93	10.76	5.38
0.4477工日		未计价材料费											151.62
清单项目综合单价													307.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.133263	138.72	18.49		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1275	424.27	54.09		
	草袋子	只	0.172775	0.86	0.15		
	电	kW·h	0.051	0.86	0.04		
	水	m3	0.260215	4.49	1.17		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00119	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.142399	4.46	0.64		
	模板木材	m3	0.000979	2200	2.15		
	复合木模板面板	m2	0.1428	38.54	5.5		
	零星卡具	kg	0.149886	4.18	0.63		
	脱模剂	kg	0.068	17.15	1.17		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=400	m	1.01	150.12	151.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.159151	0.2231	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000787	138.72	0.11		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	237.75	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0075	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	5.08	21.11	0.2	1.06	0.53
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0132	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	19.55	59.01	2	4.31	2.16
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.007	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	14.12	10.42	0.99	3.02	1.51
6-179	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.01	1221.3		373.98	319.06	159.53	12.21		3.74	3.19	1.6
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
综合人工工日		小计							53.61	93.31	6.93	12.11	6.06
0.501工日		未计价材料费											214.12
清单项目综合单价													386.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.149175	138.72	20.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.13464	424.27	57.12		
	草袋子	只	0.18245	0.86	0.16		
	电	kW·h	0.053856	0.86	0.05		
	水	m3	0.475039	4.49	2.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001225	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.146587	4.46	0.65		
	模板木材	m3	0.001008	2200	2.22		
	复合木模板面板	m2	0.147	38.54	5.67		
	零星卡具	kg	0.154294	4.18	0.64		
	脱模剂	kg	0.07	17.15	1.2		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	1.01	212	214.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.280868	0.2231	0.06		
	中(粗)砂	t	0.001455	138.72	0.2		
	其他材料费			--	1.65	--	

	材料费小计	--	307.43	--	

项目编码	041304002001	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 400	m	1	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05
1-845	压密注浆 注浆	m3	11.4344	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	396.43	311.47	248.13	128.87	64.49
综合人工工日		小计							460.65	350.16	914.38	274.96	137.54
3.9757工日		未计价材料费											445.2
清单项目综合单价													2582.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400x3(mm)	m	1.06	420	445.2		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.075	3	0.23		
	橡胶止水带 300x7	m	0.063	62.01	3.91		
	堵漏王	kg	0.375	6.37	2.39		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	777.5392	0.05	38.88		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.914752	284.31	260.07		
	水玻璃	kg	17.1516	0.73	12.52		
	其他材料费			--	25.48	--	
	材料费小计			--	795.36	--	

项目编码	041304002002	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 500	m	1	66.12	63.55	738.34	160.89	80.45	66.12	63.55	738.34	160.89	80.45
1-845	压密注浆 注浆	m3	12.053751	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	417.9	328.34	261.57	135.85	67.98
综合人工工日		小计							484.02	391.89	999.91	296.74	148.43
4.1844工日		未计价材料费											720.8
清单项目综合单价													3041.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN500x4(mm)	m	1.06	680	720.8		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.094	3	0.28		
	橡胶止水带 300x7	m	0.079	62.01	4.9		
	堵漏王	kg	0.5	6.37	3.19		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	819.655068	0.05	40.98		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.9643	284.31	274.16		
	水玻璃	kg	18.080627	0.73	13.2		
	其他材料费			--	48.5	--	
	材料费小计			--	1112.69	--	

项目编码	041304002003	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-15	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 600	m	1	68.26	73.33	822.32	178.12	89.06	68.26	73.33	822.32	178.12	89.06
1-845	压密注浆 注浆	m3	12.6774	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	439.53	345.33	275.1	142.87	71.5
综合人工工日		小计							507.79	418.66	1097.42	320.99	160.56
4.3955工日		未计价材料费											1060
清单项目综合单价													3565.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600x5(mm)	m	1.06	1000	1060		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.113	3	0.34		
	橡胶止水带 300x7	m	0.094	62.01	5.83		
	堵漏王	kg	0.8	6.37	5.1		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	862.0632	0.05	43.1		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.014192	284.31	288.34		
	水玻璃	kg	19.0161	0.73	13.88		
	其他材料费			--	55.39	--	
	材料费小计			--	1478.66	--	

项目编码	041303001001	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2	点状原位固化法 管径(mm)内 400	点(环)	1	424.46	1374.82	1045.14	293.92	146.96	424.46	1374.82	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.286875	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	79.29	62.29	49.63	25.77	12.9
综合人工工日		小计							503.75	1437.11	1094.77	319.69	159.86
2.5319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3515.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	2.125	186.45	396.21		
	树脂A+B料	kg	3.919	148	580.01		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	18000	360		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	155.5075	0.05	7.78		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.18295	284.31	52.01		
	水玻璃	kg	3.430313	0.73	2.5		
	其他材料费			--	21.02	--	
	材料费小计			--	1437.11	--	

项目编码	041303001002	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-3	点状原位固化法 管径(mm)内 500	点(环)	1	477.08	1861.68	1251.91	345.8	172.9	477.08	1861.68	1251.91	345.8	172.9
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.410767	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	83.58	65.67	52.31	27.17	13.6
综合人工工日		小计							560.66	1927.35	1304.22	372.97	186.5
2.7941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4351.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	3.541	186.45	660.22		
	树脂A+B料	kg	4.86	148	719.28		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.771	3.9	6.91		
	塑料彩条纺织布	m2	7.02	1.88	13.2		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 300?400(mm)	只		18000			
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	21000	420		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	163.932156	0.05	8.2		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.192861	284.31	54.83		
	水玻璃	kg	3.616151	0.73	2.64		
	其他材料费			--	37.62	--	
	材料费小计			--	1927.35	--	

项目编码	041303001003	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-4	点状原位固化法 管径(mm)内 600	点(环)	1	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.5355	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	87.91	69.07	55.02	28.58	14.3
综合人工工日		小计							564.99	2220.09	1309.12	374.82	187.42
2.8345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4656.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	4.249	186.45	792.23		
	树脂A+B料	kg	5.855	148	866.54		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	21000	420		
	修复气囊 700?800(mm)	只		58760			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	172.414	0.05	8.62		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.202844	284.31	57.67		

	水玻璃	kg	3.80325	0.73	2.78		
	其他材料费			--	44.26	--	
	材料费小计			--	2220.09	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.22	4533.25		266.64	133.32	25.33	86.13		5.07	2.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0059	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	17.41	9.31	0.43	3.57	1.78
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	8.54	20.98	0.76	1.86	0.93
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0662	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	132.45	89.77	6.52	27.79	13.9
D00014	M-Y7模块	块	42		15.5					651			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	20.4	121.58	7.11	5.5	2.75
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0292	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	59.66	32.88	1.94	12.32	6.16
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0443	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	72.41	32.29	2.94	15.07	7.53
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							384.18	1944.67	19.7	80.78	40.38
3.5904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2469.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	434.27	84.16		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.1215	0.86	0.1		
	水	m3	0.572039	4.49	2.57		
	混凝土垫块	m3	0.00354				
	模板木材	m3	0.001487	2200	3.27		
	复合木模板面板	m2	0.1239	38.54	4.78		

	钢支撑	kg	0.085609	4.1	0.35		
	零星卡具	kg	0.049147	4.18	0.21		
	圆钉	kg	0.10148	4.46	0.45		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	395.15	20.15		
	沥青漆	kg	0.698941	10.29	7.19		
	铸铁爬梯	kg	5.616408	4.5	25.27		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	424.27	121.17		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	159.069988	0.2231	35.49		
	中(粗)砂	t	0.620728	138.72	86.11		
	防水剂	kg	1.76794	6.43	11.37		
	其他材料费			--	721.38	--	
	材料费小计			--	1944.67	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1333.22	4533.25		266.64	133.32	29.33	99.73		5.87	2.93
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0064	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	18.89	10.1	0.47	3.87	1.94
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	15.37	37.77	1.36	3.35	1.67
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.07975	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	159.56	108.14	7.86	33.48	16.74
D00014	M-Y8模块	块	48		15.5					744			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	22.58	134.61	7.87	6.09	3.05
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.03615	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	73.86	40.71	2.4	15.25	7.63
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.05245	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	85.73	38.23	3.48	17.84	8.92
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00005	防坠网	套	1		50					50			

综合人工工日	小计			453.3	2114.02	23.44	95.35	47.68
4.2362工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								2733.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	434.27	97.45		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.15168	0.86	0.13		
	水	m3	0.696258	4.49	3.13		
	混凝土垫块	m3	0.00384				
	模板木材	m3	0.001613	2200	3.55		
	复合木模板面板	m2	0.1344	38.54	5.18		
	钢支撑	kg	0.092864	4.1	0.38		
	零星卡具	kg	0.053312	4.18	0.22		
	圆钉	kg	0.11008	4.46	0.49		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	395.15	36.27		
	沥青漆	kg	0.741299	10.29	7.63		
	铸铁爬梯	kg	6.76599	4.5	30.45		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	424.27	134.15		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	188.458628	0.2231	42.05		
	中(粗)砂	t	0.739448	138.72	102.58		
	防水剂	kg	2.188734	6.43	14.07		
	其他材料费			--	815.37	--	
	材料费小计			--	2114.02	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	4158.63	151.53	343.17	171.59	34.42	91.49	3.33	7.55	3.77
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3220.27	1898.92	88.54	661.76	330.88	16.75	9.87	0.46	3.44	1.72

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4533.25		266.64	133.32	44	149.6		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0092	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	27.15	14.51	0.68	5.57	2.78
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	18.78	46.16	1.67	4.09	2.05
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0136	670.36	3331.79	87.09	151.49	75.75	9.12	45.31	1.18	2.06	1.03
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1075	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	215.08	145.77	10.59	45.13	22.57
D00014	M-Y9模块	块	99		15.5					1534.5			
D00015	M-Y7模块	块	14		15.5					217			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	22.58	134.61	7.87	6.09	3.05
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0614	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	125.44	69.14	4.08	25.9	12.95
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0867	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	141.71	63.2	5.76	29.49	14.75
D00016	900变径板	块	1		500					500			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00004	塑钢爬梯	根	6		18					108			
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							703.01	4029.89	35.62	147.72	73.87
6.5702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4990.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	395.15	133.01		
	电	kW·h	0.28414	0.86	0.24		
	水	m3	1.167383	4.49	5.24		
	模板木材	m3	0.004606	2200	10.13		
	复合木模板面板	m2	0.3024	38.54	11.65		
	钢支撑	kg	0.210972	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083656	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.1676	4.46	0.75		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	434.27	146.18		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		

	混凝土垫块	m3	0.00552				
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.041602	4.46	0.19		
	钢筋Φ10以外	t	0.014144	3149.48	44.55		
	电焊条	kg	0.107712	5.31	0.57		
	沥青漆	kg	0.828045	10.29	8.52		
	铸铁爬梯	kg	9.1203	4.5	41.04		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	424.27	134.15		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	塑钢爬梯	根	6	18	108		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	283.283215	0.2231	63.2		
	中(粗)砂	t	1.073622	138.72	148.93		
	防水剂	kg	3.717518	6.43	23.9		
	其他材料费			--	2326.97	--	
	材料费小计			--	4029.89	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0017	52	340	7017	1413.8	706.9	0.09	0.58	11.93	2.4	1.2
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0017		53.88	18696.31	3739.26	1869.63		0.09	31.78	6.36	3.18
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1723	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	290.69	808.07	20.89	62.32	31.16
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1924	507.09	3329.79	120.97	125.61	62.81	97.56	640.65	23.27	24.17	12.08
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0862	368.17	1297.45		73.63	36.82	31.74	111.84		6.35	3.17
6-1600	井圈 木模	10m3	0.044	2468.6	3690.19	12.3	496.18	248.09	108.62	162.37	0.54	21.83	10.92
综合人工工日		小计							528.7	1723.6	88.41	123.43	61.71
4.9411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2525.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000211	2744.16	0.58		

	水	m3	3.669899	4.49	16.48		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.748845	443.69	775.95		
	电	kW·h	0.699538	0.86	0.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.385082	4.46	1.72		
	钢筋Φ10以外	t	0.200096	3149.48	630.2		
	电焊条	kg	1.523808	5.31	8.09		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.482	9.37	88.85		
	石油沥青	kg	4.741	4.85	22.99		
	圆钉	kg	0.175472	4.46	0.78		
	模板木材	m3	0.06688	2200	147.14		
	脱模剂	kg	0.82192	17.15	14.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.49016	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.001288	138.72	0.18		
	其他材料费			--	15.83	--	
	材料费小计			--	1723.6	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	361.75	2529.92	13.68	75.09	37.54	7.05	49.33	0.27	1.46	0.73
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	117.61	50.93	39.41	31.4	15.7	11.76	5.09	3.94	3.14	1.57
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.2		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							20.09	55.69	4.21	4.86	2.43
0.1878工日		未计价材料费											222.2
清单项目综合单价													309.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349327	138.72	48.46		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	220	222.2		
	橡胶圈DN300	个	0.206	23.51	4.84		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		

	乙炔气	kg	0.0073	11.71	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	277.89	--	

项目编码	041303001004	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	点状原位固化法 管径(mm)内 300	点(环)	1	424.46	1145.2	1045.14	293.92	146.96	424.46	1145.2	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	1.08	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	37.44	29.42	23.44	12.17	6.09
综合人工工日		小计							461.9	1174.62	1068.58	306.09	153.05
2.1409工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3164.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	1.594	186.45	297.2		
	树脂A+B料	kg	3.076	148	455.25		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	0.941	3.9	3.67		
	塑料彩条纺织布	m2	4.836	1.88	9.09		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	18000	360		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	73.44	0.05	3.67		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.0864	284.31	24.56		
	水玻璃	kg	1.62	0.73	1.18		
	其他材料费			--	17.71	--	
	材料费小计			--	1174.62	--	

项目编码	04B002	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	9		1000					9000			
综合人工工日		小计								9000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9000	--	
	材料费小计			--	9000	--	

项目编码	04B003	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.73	593.86	240.3	120.15	121.53	3.75	118.77	48.06	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	273.31	136.66	7.5		1.07	1.71	0.86
2-10	滤管盲沟 Φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	20.49	185.17	1.59	4.42	2.21
综合人工工日		小计							245.43	477.73	121.43	73.37	36.69
2.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													954.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.04	5.31	0.21		
	铁件	kg	0.06	5.15	0.31		
	回旋钻钻头	kg	0.606	5.32	3.22		
	滤管 Φ30	m	2.106	41.96	88.37		
	绿豆砂	t	1.334863	138.72	185.17		
	其他材料费			--	200.45	--	
	材料费小计			--	477.73	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞						项	1					
	新旧管连接						项	1	1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复						座	1	2000	2000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2000		--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵						处	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材					m3	0.0077		2200	16.94			
	复合硅酸盐水泥32.5级					t	0.765		265.84	203.37			
	水					m3	0.95		4.49	4.27			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	224.57		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2312.83	7613.82			720	1156.42	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.3	5311.93			2400	23.15	2655.97		
综合人工工日		小计							3840	1758.84	7768.29		
32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13367.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕					m3	0.04		1071.94	42.88			
	镀锌铁丝8#					kg	7.5		4.46	33.45			
	草袋子					只	15		0.86	12.9			
	螺栓M20×350					套	25		0.48	12			
	其他材料费								--	1657.61		--	
	材料费小计								--	1758.84		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	12.2	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	587.43	3.29	115.78	140.67	70.27
综合人工工日		小计							587.43	3.29	115.78	140.67	70.27
5.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									917.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--	3.29		--				
	材料费小计					--	3.29		--				

项目编码	04B004	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	9	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	635.04	189.54	2645.37	656.1	328.05
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内600	处	18	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	3853.44	13491	4709.88	1712.7	856.26
1-22	管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	1.29	144.48	32.58	98.08	48.51	24.26	186.38	42.03	126.52	62.58	31.3
1-31	管道清淤 管径600mm内 积泥1/2内	m	129	8.16	5.62	47.73	11.18	5.59	1052.64	724.98	6157.17	1442.22	721.11
综合人工工日		小计							5727.5	14447.55	13638.94	3873.6	1936.72
23.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39624.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	水带 Φ65			m	31.5	5.73	180.5						
	水带 Φ100			m		14							
	水带 Φ150			m		26							
	封堵气囊 DN300			只		1356							
	封堵气囊 DN600			只	4.5	2938	13221						
	封堵气囊 DN800			只		3842							
	水			m3	21.543	4.49	96.73						
	其他材料费					--	949.32		--				
	材料费小计					--	14447.55		--				

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	3.56	693.36	6208.22		138.67	69.34	2468.36	22101.26		493.67	246.85
综合人工工日		小计							2468.36	22101.26		493.67	246.85
23.0688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25310.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	彩钢板标准化围挡				m	363.12	60	21787.2					
	钢管				kg	46.28	3.77	174.48					
	扣件				个	7.4048	4.89	36.21					
	其他材料费						--	103.37			--		
	材料费小计						--	22101.26			--		

项目编码	04B006	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	28.372

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													662.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板桩				t	1.01							
	普通成材				m3	0.0103	2200	22.66					
	中(粗)砂				t	0.212	138.72	29.41					
	其他材料费						--	60.49			--		
	材料费小计						--	112.56			--		

项目编码	04B007	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	488

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3	0.0006	2200	1.32			
	木挡土板						m3	0.00395	1757.98	6.94			
	刚套管						kg	0.15613	4.5	0.7			
	铁撑脚						kg	0.19301	4.12	0.8			
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.072	4.46	0.32			
	铁扒钉						kg	0.0914	3.94	0.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.44		--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	78.54	6.67		15.71	7.85	78.54	6.67		15.71	7.85
综合人工工日		小计							78.54	6.67		15.71	7.85
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40						个	0.35	6.32	2.21			
	卡具及零星扣件						kg	0.124	4.18	0.52			
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	6.67		--	

项目编码	04B008	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	04B009	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	10000			--			
	材料费小计					--	10000			--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			15519.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12861.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2658.05			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14147.67			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	257.23			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	342.97			
合计					30267.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20772.22		20772.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	887701.7	2	17754.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	887701.7	0.34	3018.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	887701.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	908473.92	9	81762.65
合计					102534.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：白蛇东路（光辉路-滨河路）(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	521960.11	
1.1	人工费	41620.13	
1.2	材料费	418880.1	
1.3	施工机具使用费	37667.5	
1.4	企业管理费	15861.39	
1.5	利润	7930.99	
2	措施项目费	467672.44	
2.1	单价措施项目费	432086.51	
2.2	总价措施项目费	35585.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17268.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23157.4	
5	税金	91151.1	
6	工程造价	1103941.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	258	12.86	3317.88	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	168.64	57.22	9649.58	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	5.79	347.4	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	4.33	259.8	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	90	14.86	1337.4	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	376.07	39.02	14674.25	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	12	361.3	4335.6	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：1：1砂石	m3	4.5	347.76	1564.92	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	21.33	304.11	6486.67	
10	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	282.91	482.7	136560.66	
11	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	50	17.77	888.5	
		分部小计					179422.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面恢复工程						
12	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	324.5	11.02	3575.99	
13	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	324.5	172.36	55930.82	
14	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	389	10.29	4002.81	
15	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	389	18.95	7371.55	
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	389	108.34	42144.26	
17	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	453.5	2.96	1342.36	
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	453.5	92.6	41994.1	
19	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	53.88	1616.4	
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	44.2	1326	
21	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.08	4052.4	
22	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.5	3735	
23	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：透水砖人行道原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	165.83	4974.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	50	229.24	11462	
25	040204002006	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：植草砖停车场原样恢复 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：30cm厚砂石垫层+10cm砼垫层C20+3cm黄土粗砂（砂：土=1:1） 3、其他详见设计图	m2	50	225.64	11282	
26	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	50	50	2500	
27	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	57.15	40	2286	
		分部小计					199596.59	
		雨水工程						
28	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN500Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	66	386.14	25485.24	
29	041303001001	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	6	6580.57	39483.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					64968.66	
		污水工程						
30	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	23	309.48	7118.04	
31	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN500球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	42	587.38	24669.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040504001001	砌筑井	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700复合材料井盖或高强度树脂复合材料井盖 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	7838.08	7838.08	
33	040504001002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计	座	1	2525.85	2525.85	
34	041303001002	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN500局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	2	5321.01	10642.02	
		分部小计					52793.95	
		其他工程						
35	04B002	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	4000	4000	
36	04B009	基坑降水井	1、钢板封底 2、Φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	954.65	2863.95	
37	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
38	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
39	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					25178.25	
		分部分项合计					521960.11	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	13367.13	13367.13	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	970.08	970.08	
3	04B003	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	1979.6	1979.6	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	24314.79	24314.79	
5	04B004	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	273.883	1362.24	373094.38	
6	04B005	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	5.349	662.82	3545.42	
7	04B006	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	92	28.77	2646.84	
8	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	1	168.27	168.27	
9	04B007	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
10	04B008	交通导改费用	交通导改费	项	1	10000	10000	
		单价措施合计					432086.51	
合计							954046.62	

综合单价分析表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	168.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.39	0.08	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.89	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.28	0.65	0.32
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000456	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.09	1.87	0.38	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.14		2.05	0.44	0.22
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	4.68	0.94	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.19	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	376.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									361.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									347.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实		100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日			小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														304.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898		138.72	263.29			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	263.29		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方			计量单位		m3	工程量	282.91
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023333	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.87	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.82	8.32	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石					t	1.01999		441	449.82			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	449.82		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方			计量单位		m3	工程量	50
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	324.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		920.44	460.22	4.6	5.04		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	4.5	5.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	324.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.65	0.82
0.0462工日		未计价材料费											161.56
清单项目综合单价													172.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	389

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	389

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	389

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	126.95	63.48	3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	453.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	453.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	99.75	49.88	2.51	86.11	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7045.08	0.35		

	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	821.82	85.17		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45

清单项目综合单价							44.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													135.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	122.93	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.49	0.75
0.0696工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													124.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧石花岗岩				m	1.015	110		111.65				
	石灰膏				m3	0.002952	385.38		1.14				
	中(粗)砂				t	0.014008	138.72		1.94				
	水				m3	0.00507	4.49		0.02				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.2231		0.05				
	其他材料费						--		0.01			--	
	材料费小计						--		114.81			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1377.09	6033.72	84.5	292.32	146.16	13.77	60.34	0.85	2.92	1.46
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							31.22	124.15	0.85	6.41	3.2
0.2918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道综合考虑				m2	0.97752	55		53.76				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.153	409.71		62.69				
	水				m3	0.183093	4.49		0.82				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	7.40258	0.2231		1.65				
	中(粗)砂				t	0.033219	138.72		4.61				
	其他材料费						--		0.62			--	
	材料费小计						--		124.15			--	

项目编码	040204002005	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10284.54	126.11	613.72	306.86	29.43	102.85	1.26	6.14	3.07
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.66	1.26	9.63	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2231	3.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	166.66	--	

项目编码	040204002006	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1280.79	4242.39	84.5	273.06	136.53	12.81	42.42	0.85	2.73	1.37
2-327*0.5	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		232.63	116.31	11.63	46.02		2.33	1.16
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.03	593.1	2675.65	23.73	123.37	61.68	17.79	80.27	0.71	3.7	1.85
综合人工工日		小计							42.23	168.71	1.56	8.76	4.38
0.3947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植草砖综合考虑	m2	1.02	35	35.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	443.69	45.26		
	水	m3	0.126186	4.49	0.57		
	中(粗)砂	t	0.176319	138.72	24.46		
	砾石40	t	0.4242	138.72	58.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.41296	0.2231	1.88		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	168.71	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	绿化恢复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化恢复	m2	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	57.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0075	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	5.08	21.11	0.2	1.06	0.53
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0132	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	19.55	59.01	2	4.31	2.16
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.007	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	14.12	10.42	0.99	3.02	1.51
6-179	承插式(φ200～600)人机配合下管管径500mm以内	100m	0.01	1221.3		373.98	319.06	159.53	12.21		3.74	3.19	1.6
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
综合人工工日		小计							53.61	93.31	6.93	12.11	6.06
0.501工日		未计价材料费											214.12
清单项目综合单价													386.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.149175	138.72	20.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.13464	424.27	57.12		
	草袋子	只	0.18245	0.86	0.16		
	电	kW·h	0.053856	0.86	0.05		
	水	m3	0.475039	4.49	2.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001225	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.146587	4.46	0.65		
	模板木材	m3	0.001008	2200	2.22		
	复合木模板面板	m2	0.147	38.54	5.67		
	零星卡具	kg	0.154294	4.18	0.64		
	脱模剂	kg	0.07	17.15	1.2		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	1.01	212	214.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.280868	0.2231	0.06		
	中(粗)砂	t	0.001455	138.72	0.2		

	其他材料费	--	1.65	--	
	材料费小计	--	307.43	--	

项目编码	041303001001	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	点状原位固化法 管径(mm)内 800	点(环)	1	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44
1-845	压密注浆 注浆	m3	1.39	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	48.19	37.86	30.16	15.67	7.84
综合人工工日		小计							683.59	3612.95	1599.19	456.56	228.28
3.1314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6580.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	5.666	186.45	1056.43		
	树脂A+B料	kg	8.379	148	1240.09		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.833	3.9	11.05		
	塑料彩条纺织布	m2	10.296	1.88	19.36		
	黑胶布 20mmx20m	卷	4.8	1.8	8.64		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	修复气囊 700?800(mm)	只	0.02	58760	1175.2		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	94.52	0.05	4.73		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.1112	284.31	31.62		
	水玻璃	kg	2.085	0.73	1.52		
	其他材料费			--	64.16	--	
	材料费小计			--	3612.95	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	361.75	2529.92	13.68	75.09	37.54	7.05	49.33	0.27	1.46	0.73
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	117.61	50.93	39.41	31.4	15.7	11.76	5.09	3.94	3.14	1.57
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.2		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							20.09	55.69	4.21	4.86	2.43

0.1878工日	未计价材料费						222.2
清单项目综合单价							309.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349327	138.72	48.46		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	220	222.2		
	橡胶圈DN300	个	0.206	23.51	4.84		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0073	11.71	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	277.89	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
6-823	垫层 砂	10m3	0.0225	361.75	2529.92	13.68	75.09	37.54	8.14	56.92	0.31	1.69	0.84
5-63	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	262.26	85.25	69.78	66.41	33.2	26.23	8.53	6.98	6.64	3.32
综合人工工日		小计							37.02	68.22	7.29	8.86	4.42
0.346工日		未计价材料费											461.57
清单项目综合单价													587.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	水	m3	0.358722	4.49	1.61		

	中(粗)砂	t	0.403632	138.72	55.99		
	球墨铸铁管DN500	m	1.01	457	461.57		
	橡胶圈DN500	个	0.206	38.99	8.03		
	氧气	m3	0.0521	2.83	0.15		
	乙炔气	kg	0.0174	11.71	0.2		
	润滑油	kg	0.0184	7.72	0.14		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	529.79	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	4158.63	151.53	343.17	171.59	48.49	128.92	4.7	10.64	5.32
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0062	3220.27	1898.92	88.54	661.76	330.88	19.97	11.77	0.55	4.1	2.05
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1333.22	4533.25		266.64	133.32	66.66	226.66		13.33	6.67
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0112	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	33.06	17.67	0.82	6.78	3.39
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	49.52	121.7	4.39	10.78	5.39
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0205	670.36	3331.79	87.09	151.49	75.75	13.74	68.3	1.79	3.11	1.55
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.2504	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	501	339.54	24.66	105.13	52.57
D00014	M-Y11模块	块	154		16.5					2541			
D00015	M-Y7模块	块	14		15.5					217			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.117	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	85.23	508.05	29.69	22.98	11.49
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0923	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	188.57	103.93	6.13	38.94	19.47
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.133	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	217.38	96.95	8.83	45.24	22.62
D00016	1100变径板	块	1		688.75					688.75			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00004	塑钢爬梯	根	6		18					108			

D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1271.6	6078.97	81.56	270.63	135.32
11.8841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7838.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.612	395.15	241.83		
	电	kW·h	0.57496	0.86	0.49		
	水	m3	2.251431	4.49	10.11		
	模板木材	m3	0.00555	2200	12.21		
	复合木模板面板	m2	0.3654	38.54	14.08		
	钢支撑	kg	0.254892	4.1	1.05		
	零星卡具	kg	0.101666	4.18	0.42		
	圆钉	kg	0.2038	4.46	0.91		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	434.27	221.48		
	草袋子	只	3.730906	0.86	3.21		
	混凝土垫块	m3	0.00672				
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06271	4.46	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.02132	3149.48	67.15		
	电焊条	kg	0.16236	5.31	0.86		
	沥青漆	kg	1.27475	10.29	13.12		
	铸铁爬梯	kg	21.243936	4.5	95.6		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.1934	424.27	506.32		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	塑钢爬梯	根	6	18	108		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	493.874603	0.2231	110.18		
	中(粗)砂	t	2.06454	138.72	286.39		
	防水剂	kg	5.588387	6.43	35.93		
	其他材料费			--	3529.7	--	
	材料费小计			--	6078.97	--	

项目编码	040504001002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0017	52	340	7017	1413.8	706.9	0.09	0.58	11.93	2.4	1.2
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0017		53.88	18696.31	3739.26	1869.63		0.09	31.78	6.36	3.18
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1723	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	290.69	808.07	20.89	62.32	31.16
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1924	507.09	3329.79	120.97	125.61	62.81	97.56	640.65	23.27	24.17	12.08
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0862	368.17	1297.45		73.63	36.82	31.74	111.84		6.35	3.17
6-1600	井圈 木模	10m3	0.044	2468.6	3690.19	12.3	496.18	248.09	108.62	162.37	0.54	21.83	10.92
综合人工工日		小计							528.7	1723.6	88.41	123.43	61.71
4.9411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2525.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000211	2744.16	0.58		
	水	m3	3.669899	4.49	16.48		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.748845	443.69	775.95		
	电	kW·h	0.699538	0.86	0.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.385082	4.46	1.72		
	钢筋φ10以外	t	0.200096	3149.48	630.2		
	电焊条	kg	1.523808	5.31	8.09		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.482	9.37	88.85		
	石油沥青	kg	4.741	4.85	22.99		
	圆钉	kg	0.175472	4.46	0.78		
	模板木材	m3	0.06688	2200	147.14		
	脱模剂	kg	0.82192	17.15	14.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.49016	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.001288	138.72	0.18		
	其他材料费			--	15.83	--	
	材料费小计			--	1723.6	--	

项目编码	041303001002	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-3	点状原位固化法 管径(mm)内 500	点(环)	1	477.08	1861.68	1251.91	345.8	172.9	477.08	1861.68	1251.91	345.8	172.9
1-845	压密注浆 注浆	m3	12.05375	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	417.9	328.34	261.57	135.85	67.98
综合人工工日		小计							894.98	2190.02	1513.48	481.65	240.88
5.9184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5321.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	3.541	186.45	660.22		
	树脂A+B料	kg	4.86	148	719.28		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.771	3.9	6.91		
	塑料彩条纺织布	m2	7.02	1.88	13.2		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 300?400(mm)	只		18000			
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	21000	420		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	819.655	0.05	40.98		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.9643	284.31	274.16		
	水玻璃	kg	18.080625	0.73	13.2		
	其他材料费			--	37.62	--	
	材料费小计			--	2190.02	--	

项目编码	04B002	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	4		1000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4000	--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	04B009	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.73	593.86	240.3	120.15	121.53	3.75	118.77	48.06	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	273.31	136.66	7.5		1.07	1.71	0.86
2-10	滤管盲沟 Φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	20.49	185.17	1.59	4.42	2.21
综合人工工日		小计							245.43	477.73	121.43	73.37	36.69
2.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													954.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.04	5.31	0.21		
	铁件	kg	0.06	5.15	0.31		
	回旋钻钻头	kg	0.606	5.32	3.22		
	滤管Φ30	m	2.106	41.96	88.37		
	绿豆砂	t	1.334863	138.72	185.17		
	其他材料费			--	200.45	--	
	材料费小计			--	477.73	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0077	2200	16.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	265.84	203.37		
	水	m3	0.95	4.49	4.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.57	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2312.83	7613.82			720	1156.42	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.3	5311.93			2400	23.15	2655.97		
综合人工工日		小计							3840	1758.84	7768.29		
32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13367.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	7.5	4.46	33.45		
	草袋子	只	15	0.86	12.9		
	螺栓M20×350	套	25	0.48	12		
	其他材料费			--	1657.61	--	
	材料费小计			--	1758.84	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	12.9	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	621.14	3.48	122.42	148.74	74.3
综合人工工日		小计							621.14	3.48	122.42	148.74	74.3
5.805工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									970.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.48	--	
	材料费小计			--	3.48	--	

项目编码	04B003	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	4	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	282.24	84.24	1175.72	291.6	145.8
综合人工工日		小计							282.24	84.24	1175.72	291.6	145.8
1.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1979.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	14	5.73	80.22		
	水带 Φ100	m		14			
	水带 Φ150	m		26			
	其他材料费			--	4.02	--	
	材料费小计			--	84.24	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	3.42	693.36	6208.22		138.67	69.34	2371.29	21232.11		474.25	237.14
综合人工工日		小计							2371.29	21232.11		474.25	237.14
22.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24314.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板标准化围挡	m	348.84	60	20930.4		
	钢管	kg	44.46	3.77	167.61		
	扣件	个	7.1136	4.89	34.79		
	其他材料费			--	99.31	--	
	材料费小计			--	21232.11	--	

项目编码	04B004	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	273.883

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		6					60			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	20.8	16.34	13.02	6.76	3.38
综合人工工日		小计							503.83	110.48	459.07	192.57	96.29
4.7104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1362.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	硬木成材			m3	0.005	2200	11						
	周转木材			m3	0.0098	2200	21.56						
	铁钉			kg	0.06	4.46	0.27						
	镀锌铁丝8#			kg	0.128	4.46	0.57						
	钢丝绳			kg	0.072	5.75	0.41						
	磨细粉煤灰			kg	40.8	0.05	2.04						
	普通硅酸盐水泥42.5级			t	0.048	284.31	13.65						
	水玻璃			kg	0.9	0.73	0.66						
	钢支架、平台及连接件			kg	0.096	3.57	0.34						
	其他材料费					--	59.98		--				
	材料费小计					--	110.48		--				

项目编码	04B005	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	5.349

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													662.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢板桩			t	1.01								

	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66		
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41		
	其他材料费			--	60.49	--	
	材料费小计			--	112.56	--	

项目编码	04B006	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0006	2200	1.32		
	木挡土板	m3	0.00395	1757.98	6.94		
	刚套管	kg	0.15613	4.5	0.7		
	铁撑脚	kg	0.19301	4.12	0.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.072	4.46	0.32		
	铁扒钉	kg	0.0914	3.94	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	

	材料费小计	--	8.13	--	

项目编码	04B007	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	04B008	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10000	--	
	材料费小计			--	10000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			17268.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14310.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2957.54			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1908.09			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	15741.77			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.21			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	381.62			
合计					35585.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

靖邑网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23157.4		23157.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	989632.55	2	19792.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	989632.55	0.34	3364.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	989632.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1012789.95	9	91151.1
合计					114308.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：滨河路（伞墩西路-澄鹿路）(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1664566.2	
1.1	人工费	157052.61	
1.2	材料费	1159481.3	
1.3	施工机具使用费	231459.86	
1.4	企业管理费	77707.85	
1.5	利润	38864.58	
2	措施项目费	634487.38	
2.1	单价措施项目费	551816.31	
2.2	总价措施项目费	82671.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40116.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	53797.85	
5	税金	211756.63	
6	工程造价	2564608.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	414	12.86	5324.04	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	290.48	57.22	16621.27	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.32	432	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	100	14.86	1486	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	1468.96	39.02	57318.82	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	52	361.3	18787.6	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：1：1砂石	m3	19.5	347.76	6781.32	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	5.84	304.11	1776	
10	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	737.42	482.7	355952.63	
11	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	100	17.77	1777	
		分部小计					466835.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面恢复工程						
12	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	570.66	11.02	6288.67	
13	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	570.66	172.36	98358.96	
14	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	674.16	10.29	6937.11	
15	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	674.16	18.95	12775.33	
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	674.16	108.34	73038.49	
17	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	777.66	2.96	2301.87	
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	777.66	92.6	72011.32	
19	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：以现状样式为准 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	50	88.52	4426	
20	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：透水砖人行道原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆++2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	50	165.83	8291.5	
21	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	50	229.24	11462	
22	040204002006	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：植草砖停车场原样恢复 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：30cm厚砂石垫层+10cm砼垫层C20+3cm黄土粗砂（砂：土=1:1） 3、其他详见设计图	m2	50	225.64	11282	
23	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	53.88	1616.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	44.2	1326	
25	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.08	4052.4	
26	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.5	3735	
27	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	100	50	5000	
28	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	31.05	40	1242	
		分部小计					324145.05	
		雨水工程						
29	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	79	317.39	25073.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN800Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	86	832.96	71634.56	
31	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN1000Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	42	1220.51	51261.42	
32	041304002003	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	67	4843.14	324490.38	
33	041304002004	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN1000紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	52	5872.79	305385.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	041303001005	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	5	6721.05	33605.25	
35	041303002001	不锈钢快速锁	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800钢内衬修复（不锈钢） 4、工程量按实际长度计算	环	2	5575.25	11150.5	
36	040504001001	砌筑井	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖，承载能力需达到D400级 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	2734.33	2734.33	
37	040504001002	砌筑井	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700复合材料井盖或高强度树脂复合材料井盖 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	7747.17	15494.34	
38	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	3	2525.85	7577.55	
		分部小计					848407.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程						
39	04B014	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	4000	4000	
40	04B009	基坑降水井	1、钢板封底 2、Φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	954.65	2863.95	
41	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
42	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
43	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	
44	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					25178.25	
		分部分项合计					1664566.2	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	13367.13	13367.13	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	2658.59	2658.59	
3	04B015	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	38806.72	38806.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	29433.7	29433.7	
5	04B016	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	312.641	1362.24	425892.08	
6	04B017	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	20	662.82	13256.4	
7	04B018	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	344	28.77	9896.88	
8	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	3	168.27	504.81	
9	04B019	施工接水接电	施工接水接电	项	1	3000	3000	
10	04B020	交通导改费用	交通导改费	项	1	15000	15000	
		单价措施合计					551816.31	
合计							2216382.51	

综合单价分析表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	290.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000036	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.02		0.37	0.08	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.95	0.12	1.28	0.65	0.32
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.09	1.87	0.38	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.14		2.05	0.44	0.22
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	4.68	0.94	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.19	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1468.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实		100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日			小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														304.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898		138.72	263.29			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	263.29		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方			计量单位		m3	工程量	737.42
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023333	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.87	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.82	8.32	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石					t	1.01999		441	449.82			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	449.82		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方			计量单位		m3	工程量	100
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	570.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		920.44	460.22	4.6	5.04		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	4.5	5.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	570.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.65	0.82
0.0462工日		未计价材料费											161.56
清单项目综合单价													172.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	674.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	674.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	674.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	126.95	63.48	3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	777.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	777.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	99.75	49.88	2.51	86.11	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7045.08	0.35		

	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	821.82	85.17		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1101.67	7331.36	67.6	233.85	116.93	11.02	73.31	0.68	2.34	1.17
综合人工工日		小计							11.02	73.31	0.68	2.34	1.17
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道砖	m2	0.97752	65	63.54		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.10387	0.2231	2.48		
	中(粗)砂	t	0.049828	138.72	6.91		
	水	m3	0.00464	4.49	0.02		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	73.31	--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1377.09	6033.72	84.5	292.32	146.16	13.77	60.34	0.85	2.92	1.46
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							31.22	124.15	0.85	6.41	3.2
0.2918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道综合考虑	m2	0.97752	55	53.76		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	水	m3	0.183093	4.49	0.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.2231	1.65		
	中(粗)砂	t	0.033219	138.72	4.61		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	124.15	--	

项目编码	040204002005	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10284.54	126.11	613.72	306.86	29.43	102.85	1.26	6.14	3.07
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.66	1.26	9.63	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2231	3.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	166.66	--	

项目编码	040204002006	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1280.79	4242.39	84.5	273.06	136.53	12.81	42.42	0.85	2.73	1.37
2-327*0.5	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		232.63	116.31	11.63	46.02		2.33	1.16
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.03	593.1	2675.65	23.73	123.37	61.68	17.79	80.27	0.71	3.7	1.85
综合人工工日		小计							42.23	168.71	1.56	8.76	4.38
0.3947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植草砖综合考虑	m2	1.02	35	35.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	443.69	45.26		
	水	m3	0.126186	4.49	0.57		
	中(粗)砂	t	0.176319	138.72	24.46		
	砾石40	t	0.4242	138.72	58.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.41296	0.2231	1.88		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	168.71	--	

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004006	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													135.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	122.93	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.49	0.75
0.0696工日		未计价材料费							111.65				
清单项目综合单价									124.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	水	m3	0.00507	4.49	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	114.81	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	绿化恢复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化恢复	m2	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	31.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	40			--			
	材料费小计					--	40			--			

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	8.82	49.33	0.33	1.83	0.92
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	50.93	49.26	39.26	19.63	14.7	5.09	4.93	3.93	1.96
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							25.12	55.69	5.26	6.08	3.04
0.2348工日		未计价材料费											222.2
清单项目综合单价													317.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	0.349327	138.72	48.46						
	球墨铸铁管DN300			m	1.01	220	222.2						
	橡胶圈DN300			个	0.206	23.51	4.84						
	氧气			m3	0.022	2.83	0.06						
	乙炔气			kg	0.0073	11.71	0.09						
	润滑油			kg	0.0133	7.72	0.1						

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	277.89	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.012	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	8.12	33.77	0.32	1.69	0.84
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0382	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	56.58	170.76	5.79	12.47	6.24
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0128	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	25.82	19.05	1.82	5.53	2.76
5-1-91	承插式混凝土管人机配合下管管径800mm以内	100m	0.01	3282.59		762.42	809	404.5	32.83		7.62	8.09	4.05
6-344	管道闭水试验管径800mm以内	100m	0.01	377.07	454.91		75.41	37.71	3.77	4.55		0.75	0.38
综合人工工日		小计							127.12	228.13	15.55	28.53	14.27
1.0331工日		未计价材料费											419.36
清单项目综合单价													832.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.23868	138.72	33.11		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38964	424.27	165.31		
	草袋子	只	0.528	0.86	0.45		
	电	kW·h	0.155856	0.86	0.13		
	水	m3	0.921879	4.49	4.14		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00224	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.268045	4.46	1.2		
	模板木材	m3	0.001843	2200	4.05		
	复合木模板面板	m2	0.2688	38.54	10.36		

	零星卡具	kg	0.282138	4.18	1.18		
	脱模剂	kg	0.128	17.15	2.2		
	钢筋混凝土管DN800	m	1.01	415.21	419.36		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	44.36	1.29		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.490185	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.002558	138.72	0.35		
	其他材料费			--	4.11	--	
	材料费小计			--	647.49	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1-93	承插式混凝土管人机配合下管管径1000mm以内	100m	0.01	4876.43		1271.79	1229.64	614.82	48.76		12.72	12.3	6.15
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.015	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	10.15	42.21	0.4	2.11	1.06
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0604	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	89.46	270	9.15	19.72	9.86
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.016	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	32.28	23.81	2.27	6.91	3.45
6-345	管道闭水试验管径1000mm以内	100m	0.01	532.22	686.5		106.44	53.22	5.32	6.87		1.06	0.53
综合人工工日		小计							185.97	342.89	24.54	42.1	21.05
1.508工日		未计价材料费											603.96
清单项目综合单价													1220.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管DN1000	m	1.01	597.98	603.96		
	碎石40	t	0.29835	138.72	41.39		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.61608	424.27	261.38		
	草袋子	只	0.834849	0.86	0.72		
	电	kW·h	0.246432	0.86	0.21		
	水	m3	1.406375	4.49	6.31		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0028	4.46	0.01		

	圆钉	kg	0.335056	4.46	1.49		
	模板木材	m3	0.002304	2200	5.07		
	复合木模板面板	m2	0.336	38.54	12.95		
	零星卡具	kg	0.352672	4.18	1.47		
	脱模剂	kg	0.16	17.15	2.74		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0456	44.36	2.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.745654	0.2231	0.17		
	中(粗)砂	t	0.003946	138.72	0.55		
	其他材料费			--	6.28	--	
	材料费小计			--	946.85	--	

项目编码	041304002003	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-17	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 800	m	1	77.02	99.18	945.24	204.45	102.23	77.02	99.18	945.24	204.45	102.23
1-845	压密注浆 注浆	m3	13.9376	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	483.22	379.66	302.45	157.08	78.61
综合人工工日		小计							560.24	478.84	1247.69	361.53	180.84
4.8408工日		未计价材料费											2014
清单项目综合单价													4843.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN800x6(mm)	m	1.06	1900	2014		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.151	3	0.45		
	橡胶止水带 300x7	m	0.126	62.01	7.81		
	堵漏王	kg	1.075	6.37	6.85		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	947.7568	0.05	47.39		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.115008	284.31	317.01		
	水玻璃	kg	20.9064	0.73	15.26		

	其他材料费	--	77.37	--	
	材料费小计	--	2492.84	--	

项目编码	041304002004	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-19	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 1000	m	1	88.88	130.44	1113.38	240.45	120.23	88.88	130.44	1113.38	240.45	120.23
1-845	压密注浆 注浆	m3	15.215	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	527.5	414.46	330.17	171.47	85.81
综合人工工日		小计							616.38	544.9	1443.55	411.92	206.04
5.3047工日		未计价材料费											2650
清单项目综合单价													5872.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN1000x10(mm)	m	1.06	2500	2650		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.188	3	0.56		
	橡胶止水带 300x7	m	0.157	62.01	9.74		
	堵漏王	kg	1.2	6.37	7.64		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	1034.62	0.05	51.73		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.2172	284.31	346.06		
	水玻璃	kg	22.8225	0.73	16.66		
	其他材料费			--	105.81	--	
	材料费小计			--	3194.9	--	

项目编码	041303001005	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	点状原位固化法 管径(mm)内 800	点(环)	1	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.78752	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	96.64	75.93	60.49	31.42	15.72
综合人工工日		小计							732.04	3651.02	1629.52	472.31	236.16
3.5842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6721.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	5.666	186.45	1056.43		
	树脂A+B料	kg	8.379	148	1240.09		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.833	3.9	11.05		
	塑料彩条纺织布	m2	10.296	1.88	19.36		
	黑胶布 20mmx20m	卷	4.8	1.8	8.64		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	修复气囊 700?800(mm)	只	0.02	58760	1175.2		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	189.55136	0.05	9.48		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.223002	284.31	63.4		
	水玻璃	kg	4.18128	0.73	3.05		
	其他材料费			--	64.17	--	
	材料费小计			--	3651.02	--	

项目编码	041303002001	项目名称	不锈钢快速锁	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11	不锈钢快速锁 管径(mm)内 800	环	1	926.2	35.15	789.11	343.06	171.53	926.2	35.15	789.11	343.06	171.53
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.7875	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	96.64	75.93	60.49	31.42	15.72
综合人工工日		小计							1022.84	111.08	849.6	374.48	187.25
4.8112工日		未计价材料费							3030				
清单项目综合单价									5575.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不诱钢快速锁 DN800	环	1.01	3000	3030		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	189.55	0.05	9.48		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.223	284.31	63.4		
	水玻璃	kg	4.18125	0.73	3.05		
	其他材料费			--	35	--	
	材料费小计			--	3141.08	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1333.22	4533.25		266.64	133.32	29.33	99.73		5.87	2.93
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0064	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	18.89	10.1	0.47	3.87	1.94
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	15.37	37.77	1.36	3.35	1.67
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0798	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	159.66	108.21	7.86	33.5	16.75
D00014	M-Y8模块	块	48		15.5					744			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	22.58	134.61	7.87	6.09	3.05
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0362	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	73.96	40.76	2.4	15.27	7.64
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0525	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	85.81	38.27	3.49	17.86	8.93
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							453.58	2114.18	23.45	95.41	47.71
4.2389工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2734.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	434.27	97.45		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.15168	0.86	0.13		
	水	m3	0.696426	4.49	3.13		
	混凝土垫块	m3	0.00384				
	模板木材	m3	0.001613	2200	3.55		
	复合木模板面板	m2	0.1344	38.54	5.18		
	钢支撑	kg	0.092864	4.1	0.38		
	零星卡具	kg	0.053312	4.18	0.22		
	圆钉	kg	0.11008	4.46	0.49		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	395.15	36.27		
	沥青漆	kg	0.741455	10.29	7.63		

	铸铁爬梯	kg	6.770232	4.5	30.47		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	424.27	134.15		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	188.620693	0.2231	42.08		
	中(粗)砂	t	0.740027	138.72	102.66		
	防水剂	kg	2.191762	6.43	14.09		
	其他材料费			--	815.38	--	
	材料费小计			--	2114.18	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	4158.63	151.53	343.17	171.59	57.88	153.87	5.61	12.7	6.35
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00685	3220.27	1898.92	88.54	661.76	330.88	22.06	13.01	0.61	4.53	2.27
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1333.22	4533.25		266.64	133.32	82.66	281.06		16.53	8.27
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01245	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	36.75	19.64	0.92	7.53	3.77
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	56.35	138.49	5	12.27	6.14
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0256	670.36	3331.79	87.09	151.49	75.75	17.16	85.29	2.23	3.88	1.94
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.22515	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	450.48	305.31	22.18	94.53	47.27
D00014	M-Y13模块	块	143		16.5					2359.5			
D00015	M-Y7模块	块	14		15.5					217			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	77.95	464.63	27.16	21.02	10.51
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0858	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	175.29	96.61	5.7	36.2	18.1
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1184	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	193.52	86.3	7.86	40.28	20.14
D00016	1300变径板	块	1		833.75					833.75			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00004	塑钢爬梯	根	6		18					108			

D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1218.08	6063.19	77.27	259.07	129.56
11.384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7747.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	395.15	282.14		
	电	kW·h	0.63864	0.86	0.55		
	水	m3	2.408452	4.49	10.81		
	模板木材	m3	0.006151	2200	13.53		
	复合木模板面板	m2	0.4053	38.54	15.62		
	钢支撑	kg	0.282715	4.1	1.16		
	零星卡具	kg	0.112956	4.18	0.47		
	圆钉	kg	0.22647	4.46	1.01		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	434.27	274.63		
	草袋子	只	4.498262	0.86	3.87		
	混凝土垫块	m3	0.00747				
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.07831	4.46	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.026624	3149.48	83.85		
	电焊条	kg	0.202752	5.31	1.08		
	沥青漆	kg	1.195819	10.29	12.3		
	铸铁爬梯	kg	19.101726	4.5	85.96		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	424.27	463.05		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	塑钢爬梯	根	6	18	108		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	447.637036	0.2231	99.87		
	中(粗)砂	t	1.865723	138.72	258.81		
	防水剂	kg	5.194838	6.43	33.4		
	其他材料费			--	3493.08	--	
	材料费小计			--	6063.19	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0017	52	340	7017	1413.8	706.9	0.09	0.58	11.93	2.4	1.2
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0017		53.88	18696.31	3739.26	1869.63		0.09	31.78	6.36	3.18
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1723	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	290.69	808.07	20.89	62.32	31.16
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1924	507.09	3329.79	120.97	125.61	62.81	97.56	640.65	23.27	24.17	12.08
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0862	368.17	1297.45		73.63	36.82	31.74	111.84		6.35	3.17
6-1600	井圈 木模	10m3	0.044	2468.6	3690.19	12.3	496.18	248.09	108.62	162.37	0.54	21.83	10.92
综合人工工日		小计							528.7	1723.6	88.41	123.43	61.71
4.9411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2525.85

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
合金钎头Φ135	个	0.000211	2744.16	0.58		
水	m3	3.669899	4.49	16.48		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.748845	443.69	775.95		
电	kW·h	0.699538	0.86	0.6		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.385082	4.46	1.72		
钢筋Φ10以外	t	0.200096	3149.48	630.2		
电焊条	kg	1.523808	5.31	8.09		
玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.482	9.37	88.85		
石油沥青	kg	4.741	4.85	22.99		
圆钉	kg	0.175472	4.46	0.78		
模板木材	m3	0.06688	2200	147.14		
脱模剂	kg	0.82192	17.15	14.1		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.49016	0.2231	0.11		
中(粗)砂	t	0.001288	138.72	0.18		
其他材料费			--	15.83	--	
材料费小计			--	1723.6	--	

项目编码	04B014	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	4		1000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4000	--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	04B009	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.73	593.86	240.3	120.15	121.53	3.75	118.77	48.06	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	273.31	136.66	7.5		1.07	1.71	0.86
2-10	滤管盲沟 φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	20.49	185.17	1.59	4.42	2.21
综合人工工日		小计							245.43	477.73	121.43	73.37	36.69
2.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													954.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.04	5.31	0.21		
	铁件	kg	0.06	5.15	0.31		
	回旋钻钻头	kg	0.606	5.32	3.22		
	滤管 φ30	m	2.106	41.96	88.37		
	绿豆砂	t	1.334863	138.72	185.17		
	其他材料费			--	200.45	--	
	材料费小计			--	477.73	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	50	50		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	50	--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0077	2200	16.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	265.84	203.37		
	水	m3	0.95	4.49	4.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.57	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2312.83	7613.82			720	1156.42	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.3	5311.93			2400	23.15	2655.97		
综合人工工日		小计							3840	1758.84	7768.29		
32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13367.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	7.5	4.46	33.45		
	草袋子	只	15	0.86	12.9		
	螺栓M20×350	套	25	0.48	12		
	其他材料费			--	1657.61	--	
	材料费小计			--	1758.84	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	7.9	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	380.39	2.13	74.97	91.09	45.5
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 φ600～1000	10m	12.8	86.99	0.54	36.66	24.73	12.37	1113.47	6.91	469.25	316.54	158.34
综合人工工日		小计							1493.86	9.04	544.22	407.63	203.84
13.9614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2658.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.04	--	
	材料费小计			--	9.04	--	

项目编码	04B015	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	9	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	635.04	189.54	2645.37	656.1	328.05
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内 600	处	18	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	3853.44	13491	4709.88	1712.7	856.26
1-22	管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	1.19	144.48	32.58	98.08	48.51	24.26	171.93	38.77	116.72	57.73	28.87
1-31	管道清淤 管径600mm内 积泥1/2内	m	119	8.16	5.62	47.73	11.18	5.59	971.04	668.78	5679.87	1330.42	665.21
综合人工工日		小计							5631.45	14388.09	13151.84	3756.95	1878.39
23.4644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38806.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	31.5	5.73	180.5		
	水带 Φ100	m		14			
	水带 Φ150	m		26			
	封堵气囊 DN300	只		1356			
	封堵气囊 DN600	只	4.5	2938	13221		
	封堵气囊 DN800	只		3842			

	水	m3	19.873	4.49	89.23		
	其他材料费			--	897.36	--	
	材料费小计			--	14388.09	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	4.14	693.36	6208.22		138.67	69.34	2870.51	25702.03		574.09	287.07
综合人工工日		小计							2870.51	25702.03		574.09	287.07
26.8272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29433.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板标准化围挡	m	422.28	60	25336.8		
	钢管	kg	53.82	3.77	202.9		
	扣件	个	8.6112	4.89	42.11		
	其他材料费			--	120.22	--	
	材料费小计			--	25702.03	--	

项目编码	04B016	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	312.641

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		6					60			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	20.8	16.34	13.02	6.76	3.38
综合人工工日		小计							503.83	110.48	459.07	192.57	96.29
4.7104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1362.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2200	11		
	周转木材	m3	0.0098	2200	21.56		
	铁钉	kg	0.06	4.46	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.128	4.46	0.57		
	钢丝绳	kg	0.072	5.75	0.41		

	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	284.31	13.65		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费			--	59.98	--	
	材料费小计			--	110.48	--	

项目编码	04B017	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													662.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩	t	1.01				
	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66		
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41		
	其他材料费			--	60.49	--	
	材料费小计			--	112.56	--	

项目编码	04B018	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0006	2200	1.32		
	木挡土板	m3	0.00395	1757.98	6.94		

	刚套管	kg	0.15613	4.5	0.7		
	铁撑脚	kg	0.19301	4.12	0.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.072	4.46	0.32		
	铁扒钉	kg	0.0914	3.94	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

项目编码	04B019	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3000	--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	04B020	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		15000					15000			
综合人工工日		小计								15000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15000		--	
	材料费小计								--	15000		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			40116.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	33245.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6870.79			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4432.77			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	36570.31			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	664.91			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	886.55			
合计					82671.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	53797.85		53797.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2299053.58	2	45981.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2299053.58	0.34	7816.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2299053.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2352851.43	9	211756.63
合计					265554.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：东大街（滨河路-东风大道）(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4110878.97	
1.1	人工费	427073.03	
1.2	材料费	2608728.31	
1.3	施工机具使用费	728417.12	
1.4	企业管理费	231083.07	
1.5	利润	115577.44	
2	措施项目费	1601164.49	
2.1	单价措施项目费	1395766.62	
2.2	总价措施项目费	205397.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	99670.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	133661.82	
5	税金	526113.48	
6	工程造价	6371818.76	

靖邑网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	1414	12.86	18184.04	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	917.53	57.22	52501.07	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.32	432	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	100	14.86	1486	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	1912.75	39.02	74635.51	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	12	361.3	4335.6	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：1：1砂石	m3	4.2	347.76	1460.59	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	22.72	304.11	6909.38	
10	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	1192.81	482.7	575769.39	
11	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	100	17.77	1777	
		分部小计					738069.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面恢复工程						
12	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	1790.56	11.02	19731.97	
13	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	1790.56	172.36	308620.92	
14	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	2144.06	10.29	22062.38	
15	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	2144.06	18.95	40629.94	
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	2144.06	108.34	232287.46	
17	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	2497.56	2.96	7392.78	
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	2497.56	92.6	231274.06	
19	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	53.88	1616.4	
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	44.2	1326	
21	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.08	4052.4	
22	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.5	3735	
23	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：透水砖人行道原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	50	165.83	8291.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	50	229.24	11462	
25	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：植草砖停车场原样恢复 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：30cm厚砂石垫层+10cm砼垫层C20+3cm黄土粗砂（砂：土=1:1） 3、其他详见设计图	m2	50	225.64	11282	
26	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	100	50	5000	
27	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	125.25	40	5010	
		分部小计					913774.81	
		雨水工程						
28	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	61	317.39	19360.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN400Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	120	307.71	36925.2	
30	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN500Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	52	386.14	20079.28	
31	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	245	527.1	129139.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN800Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	23	832.96	19158.08	
33	041304002001	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	72	2582.89	185968.08	
34	041304002002	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	305	3565.42	1087453.1	
35	041304002003	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	105	4843.14	508529.7	
36	041303001001	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	4	3515.18	14060.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	041303001002	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	14	4656.43	65190.02	
38	041303001003	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	3	6721.05	20163.15	
39	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖，承载能力需达到D400级 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	4990.23	4990.23	
40	040504001002	砌筑井	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖，承载能力需达到D400级 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	3	6713.55	20140.65	
41	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	4	2525.48	10101.92	
		分部小计					2141260.42	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	89	317.39	28247.71	
43	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	114	444.28	50647.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040501003005	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN600球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	3	755.44	2266.32	
45	041304002004	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	47	2582.89	121395.83	
46	041303001004	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN300局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	3	3273.19	9819.57	
47	041303001005	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	1	3515.19	3515.19	
48	041303001006	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN500局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	2	4351.7	8703.4	
		分部小计					224595.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程						
49	04B002	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	22000	22000	
50	040504009001	雨水口	1、名称：300*500mm砖砌雨水口,重型铸铁雨水篦子（待定）	座	20	2000	40000	
51	04B010	检查井与管道连接处	1、C30细石砼填充密实，土工布包裹，遇水膨胀止水橡胶圈，具体施工方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	1000	10000	
52	04B003	基坑降水井	1、钢板封底 2、φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	954.64	2863.92	
53	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
54	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
55	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	
56	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					93178.22	
		分部分项合计					4110878.97	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	13367.13	13367.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	7251.13	7251.13	
3	04B004	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	96824.15	96824.15	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	169919.2	169919.2	
5	04B005	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	702.127	1362.24	956465.48	
6	04B006	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	115.117	662.82	76301.85	
7	04B007	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	1980	28.77	56964.6	
8	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	4	168.27	673.08	
9	04B008	施工接水接电	施工接水接电	项	1	3000	3000	
10	04B009	交通导改费用	交通导改费	项	1	15000	15000	
		单价措施合计					1395766.62	
合计							5506645.59	

综合单价分析表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	1414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	917.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.024		3					0.07			
综合人工工日		小计							1.96	0.07	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.024	3	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.09	1.87	0.38	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.14		2.05	0.44	0.22
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	4.68	0.94	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.19	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1912.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实		100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日			小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														304.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂							t	1.898	138.72	263.29			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	263.29		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1192.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023333	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.87	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.82	8.32	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石	t	1.01999	441	449.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.82	--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1790.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		920.44	460.22	4.6	5.04		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	4.5	5.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1790.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.65	0.82
0.0462工日		未计价材料费											161.56
清单项目综合单价													172.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	2144.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.00012	943.38	0.11			
	砾石10						t	0.0148	138.72	2.05			
	乳化沥青						kg	1.04	3.6	3.74			
	中(粗)砂						t	0.0074	138.72	1.03			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	6.97		--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	2144.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X						m2	1.1	9.37	10.31			
	石油沥青						kg	0.55	4.85	2.67			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	12.97		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2144.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	126.95	63.48	3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2497.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2497.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	99.75	49.88	2.51	86.11	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7045.08	0.35		

	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	821.82	85.17		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45

清单项目综合单价							44.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													135.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	122.93	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.49	0.75
0.0696工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													124.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧石花岗岩			m	1.015				110	111.65			
	石灰膏			m3	0.002952				385.38	1.14			
	中(粗)砂			t	0.014008				138.72	1.94			
	水			m3	0.00507				4.49	0.02			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.204				0.2231	0.05			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	114.81		--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1377.09	6033.72	84.5	292.32	146.16	13.77	60.34	0.85	2.92	1.46
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							31.22	124.15	0.85	6.41	3.2
0.2918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道综合考虑			m2	0.97752				55	53.76			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.153				409.71	62.69			
	水			m3	0.183093				4.49	0.82			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.40258				0.2231	1.65			
	中(粗)砂			t	0.033219				138.72	4.61			
	其他材料费								--	0.62		--	
	材料费小计								--	124.15		--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10284.54	126.11	613.72	306.86	29.43	102.85	1.26	6.14	3.07
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.66	1.26	9.63	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2231	3.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	166.66	--	

项目编码	040204002005	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1280.79	4242.39	84.5	273.06	136.53	12.81	42.42	0.85	2.73	1.37
2-327*0.5	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		232.63	116.31	11.63	46.02		2.33	1.16
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.03	593.1	2675.65	23.73	123.37	61.68	17.79	80.27	0.71	3.7	1.85
综合人工工日		小计							42.23	168.71	1.56	8.76	4.38
0.3947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植草砖综合考虑	m2	1.02	35	35.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	443.69	45.26		
	水	m3	0.126186	4.49	0.57		
	中(粗)砂	t	0.176319	138.72	24.46		
	砾石40	t	0.4242	138.72	58.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.41296	0.2231	1.88		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	168.71	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	绿化恢复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化恢复	m2	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	125.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	61

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	8.82	49.33	0.33	1.83	0.92
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	50.93	49.26	39.26	19.63	14.7	5.09	4.93	3.93	1.96
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							25.12	55.69	5.26	6.08	3.04
0.2348工日		未计价材料费											222.2
清单项目综合单价													317.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂			t	0.349327				138.72	48.46			
	球墨铸铁管DN300			m	1.01				220	222.2			
	橡胶圈DN300			个	0.206				23.51	4.84			
	氧气			m3	0.022				2.83	0.06			
	乙炔气			kg	0.0073				11.71	0.09			
	润滑油			kg	0.0133				7.72	0.1			
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0068				4.46	0.03			
	焊接钢管DN40			m	0.0003				15.92				
	橡胶护套管			m	0.015				6.43	0.1			
	机砖			百块	0.0073				44.36	0.32			
	水			m3	0.150066				4.49	0.67			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.1137				0.2231	0.03			
	其他材料费								--	0.99		--	
	材料费小计								--	277.89		--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0067	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	4.53	18.86	0.18	0.94	0.47
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0125	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	18.51	55.88	1.89	4.08	2.04
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0068	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	13.72	10.12	0.97	2.94	1.47

6-178	承插式(φ200～600)人机配合下管管径400mm以内	100m	0.01	952.94		289.33	248.45	124.23	9.53		2.89	2.48	1.24
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							47.89	86.13	5.93	10.76	5.38
0.4477工日		未计价材料费											151.62
清单项目综合单价													307.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.133263	138.72	18.49		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1275	424.27	54.09		
	草袋子	只	0.172775	0.86	0.15		
	电	kW·h	0.051	0.86	0.04		
	水	m3	0.260215	4.49	1.17		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00119	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.142399	4.46	0.64		
	模板木材	m3	0.000979	2200	2.15		
	复合木模板面板	m2	0.1428	38.54	5.5		
	零星卡具	kg	0.149886	4.18	0.63		
	脱模剂	kg	0.068	17.15	1.17		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=400	m	1.01	150.12	151.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.159151	0.2231	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000787	138.72	0.11		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	237.75	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0075	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	5.08	21.11	0.2	1.06	0.53

6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0132	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	19.55	59.01	2	4.31	2.16
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.007	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	14.12	10.42	0.99	3.02	1.51
6-179	承插式(φ200～600)人机配合下管管径500mm以内	100m	0.01	1221.3		373.98	319.06	159.53	12.21		3.74	3.19	1.6
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
综合人工工日		小计							53.61	93.31	6.93	12.11	6.06
0.501工日		未计价材料费											214.12
清单项目综合单价													386.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.149175	138.72	20.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.13464	424.27	57.12		
	草袋子	只	0.18245	0.86	0.16		
	电	kW·h	0.053856	0.86	0.05		
	水	m3	0.475039	4.49	2.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001225	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.146587	4.46	0.65		
	模板木材	m3	0.001008	2200	2.22		
	复合木模板面板	m2	0.147	38.54	5.67		
	零星卡具	kg	0.154294	4.18	0.64		
	脱模剂	kg	0.07	17.15	1.2		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	1.01	212	214.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.280868	0.2231	0.06		
	中(粗)砂	t	0.001455	138.72	0.2		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	307.43	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	245

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	6.16	25.61	0.24	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	31.84	96.11	3.26	7.02	3.51
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0096	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	19.37	14.28	1.36	4.15	2.07
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.01	1494.9		487.35	396.45	198.23	14.95		4.87	3.96	1.98
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
综合人工工日		小计							74.97	138.77	9.73	16.94	8.46
0.7007工日		未计价材料费											278.23
清单项目综合单价													527.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	138.72	25.11		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	424.27	93.04		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.86	0.08		
	水	m3	0.548172	4.49	2.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00168	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.201034	4.46	0.9		
	模板木材	m3	0.001382	2200	3.04		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.54	7.77		
	零星卡具	kg	0.211603	4.18	0.88		
	脱模剂	kg	0.096	17.15	1.65		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	275.48	278.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.298246	0.2231	0.07		
	中(粗)砂	t	0.001501	138.72	0.21		
	其他材料费			--	2.43	--	

	材料费小计	--	417	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.012	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	8.12	33.77	0.32	1.69	0.84
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0382	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	56.58	170.76	5.79	12.47	6.24
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0128	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	25.82	19.05	1.82	5.53	2.76
5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	3282.59		762.42	809	404.5	32.83		7.62	8.09	4.05
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	377.07	454.91		75.41	37.71	3.77	4.55		0.75	0.38
综合人工工日		小计							127.12	228.13	15.55	28.53	14.27
1.0331工日		未计价材料费											419.36
清单项目综合单价													832.96

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碎石40	t	0.23868	138.72	33.11		
C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38964	424.27	165.31		
草袋子	只	0.528	0.86	0.45		
电	kW·h	0.155856	0.86	0.13		
水	m3	0.921879	4.49	4.14		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.00224	4.46	0.01		
圆钉	kg	0.268045	4.46	1.2		
模板木材	m3	0.001843	2200	4.05		
复合木模板面板	m2	0.2688	38.54	10.36		
零星卡具	kg	0.282138	4.18	1.18		
脱模剂	kg	0.128	17.15	2.2		
钢筋混凝土管dn800	m	1.01	415.21	419.36		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.029	44.36	1.29		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.490185	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.002558	138.72	0.35		
	其他材料费			--	4.11	--	
	材料费小计			--	647.49	--	

项目编码	041304002001	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	拉入式原位固化法(紫外光固化)管径(mm)内 400	m	1	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05
1-845	压密注浆 注浆	m3	11.4344	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	396.43	311.47	248.13	128.87	64.49
综合人工工日		小计							460.65	350.16	914.38	274.96	137.54
3.9757工日		未计价材料费											445.2
清单项目综合单价													2582.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400x3(mm)	m	1.06	420	445.2		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.075	3	0.23		
	橡胶止水带 300x7	m	0.063	62.01	3.91		
	堵漏王	kg	0.375	6.37	2.39		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	777.5392	0.05	38.88		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.914752	284.31	260.07		
	水玻璃	kg	17.1516	0.73	12.52		
	其他材料费			--	25.48	--	
	材料费小计			--	795.36	--	

项目编码	041304002002	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-15	拉入式原位固化法(紫外光固化)管径(mm)内 600	m	1	68.26	73.33	822.32	178.12	89.06	68.26	73.33	822.32	178.12	89.06
1-845	压密注浆 注浆	m3	12.6774	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	439.53	345.33	275.1	142.87	71.5

综合人工工日	小计			507.79	418.66	1097.42	320.99	160.56
4.3955工日	未计价材料费							1060
清单项目综合单价								3565.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600x5(mm)	m	1.06	1000	1060			
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55			
	橡胶密封条 2#	m	0.113	3	0.34			
	橡胶止水带 300x7	m	0.094	62.01	5.83			
	堵漏王	kg	0.8	6.37	5.1			
	水	m3	0.03	4.49	0.13			
	磨细粉煤灰	kg	862.0632	0.05	43.1			
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.014192	284.31	288.34			
	水玻璃	kg	19.0161	0.73	13.88			
	其他材料费			--	55.39		--	
	材料费小计			--	1478.66		--	

项目编码	041304002003	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-17	拉入式原位固化法(紫外光固化)管径(mm)内 800	m	1	77.02	99.18	945.24	204.45	102.23	77.02	99.18	945.24	204.45	102.23
1-845	压密注浆 注浆	m3	13.9376	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	483.22	379.66	302.45	157.08	78.61
综合人工工日		小计							560.24	478.84	1247.69	361.53	180.84
4.8408工日		未计价材料费											2014
清单项目综合单价													4843.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN800x6(mm)	m	1.06	1900	2014		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.151	3	0.45		
	橡胶止水带 300x7	m	0.126	62.01	7.81		
	堵漏王	kg	1.075	6.37	6.85		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	947.7568	0.05	47.39		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.115008	284.31	317.01		

	水玻璃	kg	20.9064	0.73	15.26		
	其他材料费			--	77.37	--	
	材料费小计			--	2492.84	--	

项目编码	041303001001	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2	点状原位固化法 管径(mm)内 400	点(环)	1	424.46	1374.82	1045.14	293.92	146.96	424.46	1374.82	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.286875	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	79.29	62.29	49.63	25.77	12.9
综合人工工日		小计							503.75	1437.11	1094.77	319.69	159.86
2.5319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3515.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	2.125	186.45	396.21		
	树脂A+B料	kg	3.919	148	580.01		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	18000	360		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	155.5075	0.05	7.78		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.18295	284.31	52.01		
	水玻璃	kg	3.430313	0.73	2.5		
	其他材料费			--	21.02	--	
	材料费小计			--	1437.11	--	

项目编码	041303001002	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-4	点状原位固化法 管径(mm)内 600	点(环)	1	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.535479	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	87.91	69.07	55.02	28.57	14.3

综合人工工日	小计	564.99	2220.09	1309.12	374.81	187.42
2.8345工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4656.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	4.249	186.45	792.23		
	树脂A+B料	kg	5.855	148	866.54		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	21000	420		
	修复气囊 700?800(mm)	只		58760			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	172.412572	0.05	8.62		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.202838	284.31	57.67		
	水玻璃	kg	3.803219	0.73	2.78		
	其他材料费			--	44.26	--	
	材料费小计			--	2220.09	--	

项目编码	041303001003	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	点状原位固化法 管径(mm)内 800	点(环)	1	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.787533	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	96.64	75.93	60.49	31.42	15.72
综合人工工日		小计							732.04	3651.02	1629.52	472.31	236.16
3.5842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6721.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	5.666	186.45	1056.43		
	树脂A+B料	kg	8.379	148	1240.09		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.833	3.9	11.05		
	塑料彩条纺织布	m2	10.296	1.88	19.36		
	黑胶布 20mmx20m	卷	4.8	1.8	8.64		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	修复气囊 700?800(mm)	只	0.02	58760	1175.2		

	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	189.552244	0.05	9.48		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.223003	284.31	63.4		
	水玻璃	kg	4.1813	0.73	3.05		
	其他材料费			--	64.17	--	
	材料费小计			--	3651.02	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	4158.63	151.53	343.17	171.59	34.42	91.49	3.33	7.55	3.77
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3220.27	1898.92	88.54	661.76	330.88	16.75	9.87	0.46	3.44	1.72
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4537.64		266.64	133.32	44	149.74		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0092	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	27.15	14.51	0.68	5.57	2.78
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	18.78	46.16	1.67	4.09	2.05
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0136	670.36	3329.88	87.09	151.49	75.75	9.12	45.29	1.18	2.06	1.03
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1075	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	215.08	145.77	10.59	45.13	22.57
D00014	M-Y9模块	块	99		15.5					1534.5			
D00015	M-Y7模块	块	14		15.5					217			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	22.58	134.61	7.87	6.09	3.05
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0614	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	125.44	69.14	4.08	25.9	12.95
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0867	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	141.71	63.2	5.76	29.49	14.75
D00016	900变径板	块	1		500					500			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00004	塑钢爬梯	根	6		18					108			
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							703.01	4030.01	35.62	147.72	73.87
6.5702工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								4990.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	395.15	133.01			
	电	kW·h	0.28414	0.86	0.24			
	水	m3	1.167383	4.49	5.24			
	模板木材	m3	0.004606	2200	10.13			
	复合木模板面板	m2	0.3024	38.54	11.65			
	钢支撑	kg	0.210972	4.1	0.86			
	零星卡具	kg	0.083656	4.18	0.35			
	圆钉	kg	0.1676	4.46	0.75			
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	434.7	146.32			
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81			
	混凝土垫块	m3	0.00552					
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.041602	4.46	0.19			
	钢筋Φ10以外	t	0.014144	3149.48	44.55			
	电焊条	kg	0.107712	5.07	0.55			
	沥青漆	kg	0.828045	10.29	8.52			
	铸铁爬梯	kg	9.1203	4.5	41.04			
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	424.27	134.15			
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65			
	塑钢爬梯	根	6	18	108			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	283.283215	0.2231	63.2			
	中(粗)砂	t	1.073622	138.72	148.93			
	防水剂	kg	3.717518	6.43	23.9			
	其他材料费			--	2326.97	--		
	材料费小计			--	4030.01	--		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	4158.63	151.53	343.17	171.59	48.49	128.92	4.7	10.64	5.32

6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.006233	3220.27	1898.92	88.54	661.76	330.88	20.07	11.84	0.55	4.12	2.06
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1333.22	4537.64		266.64	133.32	66.66	226.88		13.33	6.67
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.011167	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	32.96	17.62	0.82	6.76	3.38
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	32.45	79.74	2.88	7.07	3.53
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0205	670.36	3329.88	87.09	151.49	75.75	13.74	68.26	1.79	3.11	1.55
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1959	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	391.95	265.64	19.3	82.25	41.13
D00014	M-Y11模块	块	121		16.5					1996.5			
D00015	M-Y7模块	块	14		15.5					217			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.092	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	67.02	399.49	23.35	18.07	9.04
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0736	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	150.37	82.88	4.89	31.05	15.53
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.106233	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	173.63	77.43	7.05	36.14	18.07
D00016	1100变径板	块	1		688.75					688.75			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00004	塑钢爬梯	根	6		18					108			
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1045.32	5269.68	65.33	222.14	111.08
9.7692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6713.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	395.15	201.53		
	电	kW·h	0.49716	0.86	0.43		
	水	m3	1.938444	4.49	8.7		
	模板木材	m3	0.005557	2200	12.23		
	复合木模板面板	m2	0.3654	38.54	14.08		
	钢支撑	kg	0.254905	4.1	1.05		
	零星卡具	kg	0.101436	4.18	0.42		
	圆钉	kg	0.203292	4.46	0.91		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	434.7	221.7		

	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	混凝土垫块	m3	0.0067				
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06271	4.46	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.02132	3149.48	67.15		
	电焊条	kg	0.16236	5.07	0.82		
	沥青漆	kg	1.104383	10.29	11.36		
	铸铁爬梯	kg	16.620156	4.5	74.79		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.9384	424.27	398.13		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	塑钢爬梯	根	6	18	108		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	394.157063	0.2231	87.94		
	中(粗)砂	t	1.635625	138.72	226.89		
	防水剂	kg	4.456178	6.43	28.65		
	其他材料费			--	2982.13	--	
	材料费小计			--	5269.68	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0017	52	340	7017	1413.8	706.9	0.09	0.58	11.93	2.4	1.2
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0017		53.88	18696.31	3739.26	1869.63		0.09	31.78	6.36	3.18
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1723	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	290.69	808.07	20.89	62.32	31.16
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1924	507.09	3327.88	120.97	125.61	62.81	97.56	640.28	23.27	24.17	12.08
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0862	368.17	1297.45		73.63	36.82	31.74	111.84		6.35	3.17
6-1600	井圈 木模	10m3	0.044	2468.6	3690.19	12.3	496.18	248.09	108.62	162.37	0.54	21.83	10.92
综合人工工日		小计							528.7	1723.23	88.41	123.43	61.71
4.9411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2525.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000211	2744.16	0.58		
	水	m3	3.669899	4.49	16.48		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.748845	443.69	775.95		
	电	kW·h	0.699538	0.86	0.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.385082	4.46	1.72		
	钢筋φ10以外	t	0.200096	3149.48	630.2		
	电焊条	kg	1.523808	5.07	7.73		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.482	9.37	88.85		
	石油沥青	kg	4.741	4.85	22.99		
	圆钉	kg	0.175472	4.46	0.78		
	模板木材	m3	0.06688	2200	147.14		
	脱模剂	kg	0.82192	17.15	14.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.49016	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.001288	138.72	0.18		
	其他材料费			--	15.82	--	
	材料费小计			--	1723.23	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	8.82	49.33	0.33	1.83	0.92
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	50.93	49.26	39.26	19.63	14.7	5.09	4.93	3.93	1.96
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							25.12	55.69	5.26	6.08	3.04
0.2348工日		未计价材料费											222.2
清单项目综合单价													317.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349327	138.72	48.46		

	球墨铸铁管DN300	m	1.01	220	222.2		
	橡胶圈DN300	个	0.206	23.51	4.84		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0073	11.71	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	277.89	--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.021	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	9.5	53.13	0.36	1.97	0.99
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	75.5	59.52	54.06	27.03	21.08	7.55	5.95	5.41	2.7
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							32.18	61.95	6.31	7.7	3.85
0.3007工日		未计价材料费											332.29
清单项目综合单价													444.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.376147	138.72	52.18		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	329	332.29		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.73	7.15		
	氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.71	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		

	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	394.24	--	

项目编码	040501003005	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
6-823	垫层 砂	10m3	0.024	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	10.85	60.72	0.41	2.25	1.13
5-64	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径600mm以内	10m	0.1	302.17	111.93	110.45	82.52	41.26	30.22	11.19	11.05	8.25	4.13
综合人工工日		小计							43.72	74.68	11.46	11.03	5.52
0.4086工日		未计价材料费											609.03
清单项目综合单价													755.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	水	m3	0.358722	4.49	1.61		
	中(粗)砂	t	0.430452	138.72	59.71		
	球墨铸铁管DN600	m	1.01	603	609.03		
	橡胶圈DN600	个	0.206	51.45	10.6		
	氧气	m3	0.0633	2.83	0.18		
	乙炔气	kg	0.0211	11.71	0.25		
	润滑油	kg	0.0218	7.72	0.17		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	683.71	--	

项目编码	041304002004	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 400		m	1	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05
1-845	压密注浆 注浆		m3	11.4344	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	396.43	311.47	248.13	128.87	64.49
综合人工工日			小计							460.65	350.16	914.38	274.96	137.54
3.9757工日			未计价材料费											445.2
清单项目综合单价														2582.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400x3(mm)				m	1.06	420	445.2						
	扎头绑带 B50型				支	0.092	71.19	6.55						
	橡胶密封条 2#				m	0.075	3	0.23						
	橡胶止水带 300x7				m	0.063	62.01	3.91						
	堵漏王				kg	0.375	6.37	2.39						
	水				m3	0.03	4.49	0.13						
	磨细粉煤灰				kg	777.5392	0.05	38.88						
	普通硅酸盐水泥42.5级				t	0.914752	284.31	260.07						
	水玻璃				kg	17.1516	0.73	12.52						
	其他材料费						--	25.48				--		
	材料费小计						--	795.36				--		

项目编码	041303001004	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	点状原位固化法 管径(mm)内 300	点(环)	1	424.46	1145.2	1045.14	293.92	146.96	424.46	1145.2	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.163867	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	75.02	58.94	46.96	24.39	12.2
综合人工工日		小计							499.48	1204.14	1092.1	318.31	159.16
2.4921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3273.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维毡布 宽1.3			m	1.594	186.45	297.2						
	树脂A+B料			kg	3.076	148	455.25						
	聚乙烯薄膜 50.05			m2	0.941	3.9	3.67						
	塑料彩条纺织布			m2	4.836	1.88	9.09						
	黑胶布 20mmx20m			卷	1.2	1.8	2.16						

	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	18000	360		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	147.142956	0.05	7.36		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.173109	284.31	49.22		
	水玻璃	kg	3.245801	0.73	2.37		
	其他材料费			--	17.69	--	
	材料费小计			--	1204.14	--	

项目编码	041303001005	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2	点状原位固化法 管径(mm)内 400	点(环)	1	424.46	1374.82	1045.14	293.92	146.96	424.46	1374.82	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.2869	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	79.29	62.3	49.63	25.77	12.9
综合人工工日		小计							503.75	1437.12	1094.77	319.69	159.86
2.532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3515.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	2.125	186.45	396.21		
	树脂A+B料	kg	3.919	148	580.01		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	18000	360		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	155.5092	0.05	7.78		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.182952	284.31	52.02		
	水玻璃	kg	3.43035	0.73	2.5		
	其他材料费			--	21.02	--	
	材料费小计			--	1437.12	--	

项目编码	041303001006	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-3	点状原位固化法管径(mm)内 500	点(环)	1	477.08	1861.68	1251.91	345.8	172.9	477.08	1861.68	1251.91	345.8	172.9
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.41075	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	83.58	65.67	52.31	27.17	13.6
综合人工工日		小计							560.66	1927.35	1304.22	372.97	186.5
2.7941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4351.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	3.541	186.45	660.22		
	树脂A+B料	kg	4.86	148	719.28		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.771	3.9	6.91		
	塑料彩条纺织布	m2	7.02	1.88	13.2		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 300?400(mm)	只		18000			
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	21000	420		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	163.931	0.05	8.2		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.19286	284.31	54.83		
	水玻璃	kg	3.616125	0.73	2.64		
	其他材料费			--	37.62	--	
	材料费小计			--	1927.35	--	

项目编码	04B002	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	22		1000					22000			
综合人工工日		小计								22000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	22000	--	
	材料费小计			--	22000	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	雨水口	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨水口	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	04B010	项目名称	检查井与管道连接处	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	检查井与管道连接处	座	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井与管道连接处	座	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	04B003	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.68	593.86	240.3	120.15	121.53	3.74	118.77	48.06	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	273.31	136.66	7.5		1.07	1.71	0.86
2-10	滤管盲沟 φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	20.49	185.17	1.59	4.42	2.21

综合人工工日	小计			245.43	477.72	121.43	73.37	36.69
2.2937工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								954.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.04	5.07	0.2			
	铁件	kg	0.06	5.15	0.31			
	回旋钻钻头	kg	0.606	5.32	3.22			
	滤管 Φ30	m	2.106	41.96	88.37			
	绿豆砂	t	1.334863	138.72	185.17			
	其他材料费			--	200.45		--	
	材料费小计			--	477.72		--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日	小计									1000			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日	小计									2000			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2000	--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0077	2200	16.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	265.84	203.37		
	水	m3	0.95	4.49	4.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.57	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		

25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2312.83	7613.82			720	1156.42	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.3	5311.93			2400	23.15	2655.97		
综合人工工日		小计							3840	1758.84	7768.29		
32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13367.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.04	1071.94	42.88			
	镀锌铁丝8#						kg	7.5	4.46	33.45			
	草袋子						只	15	0.86	12.9			
	螺栓M20×350						套	25	0.48	12			
	其他材料费								--	1657.61		--	
	材料费小计								--	1758.84		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	38.3	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	1844.15	10.34	363.47	441.6	220.61
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 φ600～1000	10m	27.1	86.99	0.54	36.66	24.73	12.37	2357.43	14.63	993.49	670.18	335.23
综合人工工日		小计							4201.58	24.97	1356.96	1111.78	555.84
39.2673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7251.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	24.97		--	
	材料费小计								--	24.97		--	

项目编码	04B004	项目名称	预处理费用		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	16	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	1128.96	336.96	4702.88	1166.4	583.2
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内600	处	32	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	6850.56	23984	8373.12	3044.8	1522.24

1-22	管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	5.52	144.48	32.58	98.08	48.51	24.26	797.53	179.84	541.4	267.78	133.92
1-31	管道清淤 管径600mm内 积泥1/2内	m	552	8.16	5.62	47.73	11.18	5.59	4504.32	3102.24	26346.96	6171.36	3085.68
综合人工工日		小计							13281.37	27603.04	39964.36	10650.34	5325.04
55.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96824.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	56	5.73	320.88		
	水带 Φ100	m		14			
	水带 Φ150	m		26			
	封堵气囊 DN300	只		1356			
	封堵气囊 DN600	只	8	2938	23504		
	封堵气囊 DN800	只		3842			
	水	m3	92.184	4.49	413.91		
	其他材料费			--	3364.25	--	
	材料费小计			--	27603.04	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	23.9	693.36	6208.22		138.67	69.34	16571.3	148376.46		3314.21	1657.23
综合人工工日		小计							16571.3	148376.46		3314.21	1657.23
154.872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									169919.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板标准化围挡	m	2437.8	60	146268		
	钢管	kg	310.7	3.77	1171.34		
	扣件	个	49.712	4.89	243.09		
	其他材料费			--	694.03	--	
	材料费小计			--	148376.46	--	

项目编码	04B005	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	702.127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		6					60			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	20.8	16.34	13.02	6.76	3.38
综合人工工日		小计							503.83	110.48	459.07	192.57	96.29
4.7104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1362.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2200	11		
	周转木材	m3	0.0098	2200	21.56		
	铁钉	kg	0.06	4.46	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.128	4.46	0.57		
	钢丝绳	kg	0.072	5.75	0.41		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	284.31	13.65		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费			--	59.98	--	
	材料费小计			--	110.48	--	

项目编码	04B006	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	115.117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													662.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩	t	1.01				
	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66		
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41		
	其他材料费			--	60.49	--	

	材料费小计	--	112.56	--	

项目编码	04B007	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	1980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0006	2200	1.32		
	木挡土板	m3	0.00395	1757.98	6.94		
	刚套管	kg	0.15613	4.5	0.7		
	铁撑脚	kg	0.19301	4.12	0.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.072	4.46	0.32		
	铁扒钉	kg	0.0914	3.94	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

项目编码	04B008	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	施工接水接电	项	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	04B009	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		15000					15000			
综合人工工日		小计								15000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15000	--	
	材料费小计			--	15000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			99670.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	82599.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	17070.6			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	11013.29			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	90859.65			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1651.99			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2202.66			
合计					205397.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新昌网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	133661.82		133661.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5712043.46	2	114240.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5712043.46	0.34	19420.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5712043.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5845705.28	9	526113.48
合计					659775.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：光辉路（伞墩西路-澄鹿路）(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	975585.67	
1.1	人工费	77829.56	
1.2	材料费	760201.73	
1.3	施工机具使用费	87842.27	
1.4	企业管理费	33138.36	
1.5	利润	16573.75	
2	措施项目费	877705.01	
2.1	单价措施项目费	811063.02	
2.2	总价措施项目费	66641.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32338.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43367	
5	税金	170699.19	
6	工程造价	2067356.87	

嘉禹网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	348	12.86	4475.28	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	241.61	57.22	13824.92	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	5.79	347.4	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	4.33	259.8	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	90	14.86	1337.4	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	766.64	39.02	29914.29	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	64	361.3	23123.2	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：1：1砂石	m3	24	347.76	8346.24	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	15.32	304.11	4658.97	
10	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	613.9	482.7	296329.53	
11	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	100	17.77	1777	
		分部小计					384394.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面恢复工程						
12	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	474.36	11.02	5227.45	
13	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	474.36	172.36	81760.69	
14	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	561.36	10.29	5776.39	
15	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	561.36	18.95	10637.77	
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	561.36	108.34	60817.74	
17	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	648.36	2.96	1919.15	
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	648.36	92.6	60038.14	
19	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	53.88	1616.4	
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	44.2	1326	
21	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.08	4052.4	
22	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.5	3735	
23	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：透水砖人行道原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	165.83	4974.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	229.24	6877.2	
25	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：植草砖停车场原样恢复 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：30cm厚砂石垫层+10cm砼垫层C20+3cm黄土粗砂（砂：土=1:1） 3、其他详见设计图	m2	30	225.64	6769.2	
26	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	100	50	5000	
27	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	26.1	40	1044	
		分部小计					261572.43	
		雨水工程						
28	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN800Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	66	832.98	54976.68	
29	041304002004	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	35	4843.14	169509.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					224486.58	
		污水工程						
30	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	6	317.39	1904.34	
31	040501003005	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN600球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	102	755.44	77054.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040504001001	砌筑井	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖，承载能力需达到D400级 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	2469.72	2469.72	
33	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	1	2525.5	2525.5	
		分部小计					83954.44	
		其他工程						
34	04B009	基坑降水井	1、钢板封底 2、Φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	954.63	2863.89	
35	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
36	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
37	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	
38	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					21178.19	
		分部分项合计					975585.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	13367.13	13367.13	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	2754.79	2754.79	
3	04B015	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	7339.03	7339.03	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	24741.37	24741.37	
5	04B016	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	549.849	1362.26	749037.3	
6	04B017	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	1.395	662.82	924.63	
7	04B018	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	24	28.77	690.48	
8	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	1	208.29	208.29	
9	04B019	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
10	04B020	交通导改费用	交通导改费	项	1	10000	10000	
		单价措施合计					811063.02	
合计							1786648.69	

综合单价分析表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	241.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.39	0.08	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.89	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.28	0.65	0.32
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000456	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.09	1.87	0.38	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.14		2.05	0.44	0.22
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	4.68	0.94	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.19	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	766.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实		100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日			小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														304.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898		138.72	263.29			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	263.29		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	613.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023333	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.87	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.82	8.32	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石	t	1.01999	441	449.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.82	--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	474.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		920.44	460.22	4.6	5.04		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	4.5	5.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	474.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.65	0.82
0.0462工日		未计价材料费											161.56
清单项目综合单价													172.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	561.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	561.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	561.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	126.95	63.48	3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	648.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	648.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	99.75	49.88	2.51	86.11	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7045.08	0.35		

	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	821.82	85.17		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45

清单项目综合单价							44.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													135.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	122.93	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.49	0.75
0.0696工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													124.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧石花岗岩				m	1.015	110		111.65				
	石灰膏				m3	0.002952	385.38		1.14				
	中(粗)砂				t	0.014008	138.72		1.94				
	水				m3	0.00507	4.49		0.02				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.2231		0.05				
	其他材料费						--		0.01			--	
	材料费小计						--		114.81			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1377.09	6033.72	84.5	292.32	146.16	13.77	60.34	0.85	2.92	1.46
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							31.22	124.15	0.85	6.41	3.2
0.2918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道综合考虑				m2	0.97752	55		53.76				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.153	409.71		62.69				
	水				m3	0.183093	4.49		0.82				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	7.40258	0.2231		1.65				
	中(粗)砂				t	0.033219	138.72		4.61				
	其他材料费						--		0.62			--	
	材料费小计						--		124.15			--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10284.54	126.11	613.72	306.86	29.43	102.85	1.26	6.14	3.07
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.66	1.26	9.63	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2231	3.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	166.66	--	

项目编码	040204002005	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1280.79	4242.39	84.5	273.06	136.53	12.81	42.42	0.85	2.73	1.37
2-327*0.5	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		232.63	116.31	11.63	46.02		2.33	1.16
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.03	593.1	2675.65	23.73	123.37	61.68	17.79	80.27	0.71	3.7	1.85
综合人工工日		小计							42.23	168.71	1.56	8.76	4.38
0.3947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植草砖综合考虑	m2	1.02	35	35.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	443.69	45.26		
	水	m3	0.126186	4.49	0.57		
	中(粗)砂	t	0.176319	138.72	24.46		
	砾石40	t	0.4242	138.72	58.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.41296	0.2231	1.88		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	168.71	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	绿化恢复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化恢复	m2	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	26.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.012	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	8.12	33.77	0.32	1.69	0.84
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0382	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	56.58	170.76	5.79	12.47	6.24
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0128	2017.27	1489.99	142.04	431.86	215.93	25.82	19.07	1.82	5.53	2.76
5-1-91	承插式混凝土管人机配合下管管径800mm以内	100m	0.01	3282.59		762.42	809	404.5	32.83		7.62	8.09	4.05
6-344	管道闭水试验管径800mm以内	100m	0.01	377.07	454.91		75.41	37.71	3.77	4.55		0.75	0.38
综合人工工日		小计							127.12	228.15	15.55	28.53	14.27
1.0331工日		未计价材料费											419.36
清单项目综合单价													832.98

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碎石40	t	0.23868	138.72	33.11		
C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38964	424.27	165.31		
草袋子	只	0.528	0.86	0.45		
电	kW·h	0.155856	0.86	0.13		
水	m3	0.921879	4.49	4.14		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.00224	4.46	0.01		
圆钉	kg	0.268045	4.56	1.22		
模板木材	m3	0.001843	2200	4.05		
复合木模板面板	m2	0.2688	38.54	10.36		
零星卡具	kg	0.282138	4.18	1.18		
脱模剂	kg	0.128	17.15	2.2		
钢筋混凝土管DN800	m	1.01	415.21	419.36		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.029	44.36	1.29		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.490185	0.2231	0.11		
中(粗)砂	t	0.002558	138.72	0.35		
其他材料费			--	4.11	--	

	材料费小计	--	647.51	--	

项目编码	041304002004	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-17	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 800	m	1	77.02	99.18	945.24	204.45	102.23	77.02	99.18	945.24	204.45	102.23
1-845	压密注浆 注浆	m3	13.9376	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	483.22	379.66	302.45	157.08	78.61
综合人工工日		小计							560.24	478.84	1247.69	361.53	180.84
4.8408工日		未计价材料费											2014
清单项目综合单价													4843.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN800x6(mm)	m	1.06	1900	2014		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.151	3	0.45		
	橡胶止水带 300x7	m	0.126	62.01	7.81		
	堵漏王	kg	1.075	6.37	6.85		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	947.7568	0.05	47.39		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.115008	284.31	317.01		
	水玻璃	kg	20.9064	0.73	15.26		
	其他材料费			--	77.37	--	
	材料费小计			--	2492.84	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	8.82	49.33	0.33	1.83	0.92
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	50.93	49.26	39.26	19.63	14.7	5.09	4.93	3.93	1.96
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							25.12	55.69	5.26	6.08	3.04
0.2348工日		未计价材料费											222.2

清单项目综合单价							317.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349327	138.72	48.46		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	220	222.2		
	橡胶圈DN300	个	0.206	23.51	4.84		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0073	11.71	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	277.89	--	

项目编码	040501003005	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
6-823	垫层 砂	10m3	0.024	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	10.85	60.72	0.41	2.25	1.13
5-64	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径600mm以内	10m	0.1	302.17	111.93	110.45	82.52	41.26	30.22	11.19	11.05	8.25	4.13
综合人工工日		小计							43.72	74.68	11.46	11.03	5.52
0.4086工日		未计价材料费											609.03
清单项目综合单价													755.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0068	4.46	0.03						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	15.92							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	机砖			百块	0.0165	44.36	0.73						
	水			m3	0.358722	4.49	1.61						
	中(粗)砂			t	0.430452	138.72	59.71						

	球墨铸铁管DN600	m	1.01	603	609.03		
	橡胶圈DN600	个	0.206	51.45	10.6		
	氧气	m3	0.0633	2.83	0.18		
	乙炔气	kg	0.0211	11.71	0.25		
	润滑油	kg	0.0218	7.72	0.17		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	683.71	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.22	4533.25		266.64	133.32	25.33	86.13		5.07	2.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0059	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	17.41	9.32	0.43	3.57	1.78
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	8.54	20.98	0.76	1.86	0.93
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0662	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	132.45	89.77	6.52	27.79	13.9
D00014	M-Y7模块	块	42		15.5					651			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	20.4	121.58	7.11	5.5	2.75
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0292	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	59.66	32.88	1.94	12.32	6.16
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0443	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	72.41	32.29	2.94	15.07	7.53
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							384.18	1944.68	19.7	80.78	40.38
3.5904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2469.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	434.27	84.16		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.1215	0.86	0.1		

	水	m3	0.572039	4.49	2.57		
	混凝土垫块	m3	0.00354				
	模板木材	m3	0.001487	2200	3.27		
	复合木模板面板	m2	0.1239	38.54	4.78		
	钢支撑	kg	0.085609	4.1	0.35		
	零星卡具	kg	0.049147	4.18	0.21		
	圆钉	kg	0.10148	4.56	0.46		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	395.15	20.15		
	沥青漆	kg	0.698941	10.29	7.19		
	铸铁爬梯	kg	5.616408	4.5	25.27		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	424.27	121.17		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	159.069988	0.2231	35.49		
	中(粗)砂	t	0.620728	138.72	86.11		
	防水剂	kg	1.76794	6.43	11.37		
	其他材料费			--	721.38	--	
	材料费小计			--	1944.68	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0017	52	340	7017	1413.8	706.9	0.09	0.58	11.93	2.4	1.2
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0017		53.88	18696.31	3739.26	1869.63		0.09	31.78	6.36	3.18
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1723	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	290.69	808.07	20.89	62.32	31.16
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1924	507.09	3327.88	120.97	125.61	62.81	97.56	640.28	23.27	24.17	12.08
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0862	368.17	1297.45		73.63	36.82	31.74	111.84		6.35	3.17
6-1600	井圈 木模	10m3	0.044	2468.6	3690.59	12.3	496.18	248.09	108.62	162.39	0.54	21.83	10.92
综合人工工日		小计							528.7	1723.25	88.41	123.43	61.71

4.9411工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2525.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000211	2744.16	0.58		
	水	m3	3.669899	4.49	16.48		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.748845	443.69	775.95		
	电	kW·h	0.699538	0.86	0.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.385082	4.46	1.72		
	钢筋φ10以外	t	0.200096	3149.48	630.2		
	电焊条	kg	1.523808	5.07	7.73		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.482	9.37	88.85		
	石油沥青	kg	4.741	4.85	22.99		
	圆钉	kg	0.175472	4.56	0.8		
	模板木材	m3	0.06688	2200	147.14		
	脱模剂	kg	0.82192	17.15	14.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.49016	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.001288	138.72	0.18		
	其他材料费			--	15.82	--	
	材料费小计			--	1723.25	--	

项目编码	04B009	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.66	593.86	240.3	120.15	121.53	3.73	118.77	48.06	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	273.31	136.66	7.5		1.07	1.71	0.86
2-10	滤管盲沟 φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	20.49	185.17	1.59	4.42	2.21
综合人工工日		小计							245.43	477.71	121.43	73.37	36.69
2.2937工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							954.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.04	4.97	0.2		
	铁件	kg	0.06	5.15	0.31		
	回旋钻钻头	kg	0.606	5.32	3.22		
	滤管 φ30	m	2.106	41.96	88.37		
	绿豆砂	t	1.334863	138.72	185.17		
	其他材料费			--	200.44	--	
	材料费小计			--	477.71	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0077	2200	16.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	265.84	203.37		
	水	m3	0.95	4.49	4.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.57	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2312.83	7613.82			720	1156.42	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.3	5311.93			2400	23.15	2655.97		

综合人工工日	小计	3840	1758.84	7768.29		
32工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						13367.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	7.5	4.46	33.45		
	草袋子	只	15	0.86	12.9		
	螺栓M20×350	套	25	0.48	12		
	其他材料费			--	1657.61	--	
	材料费小计			--	1758.84	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	0.6	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	28.89	0.16	5.69	6.92	3.46
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 Φ600～1000	10m	16.8	86.99	0.54	36.66	24.73	12.37	1461.43	9.07	615.89	415.46	207.82
综合人工工日		小计							1490.32	9.23	621.58	422.38	211.28
13.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2754.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.23	--	
	材料费小计			--	9.23	--	

项目编码	04B015	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	1	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内 600	处	2	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	428.16	1499	523.32	190.3	95.14
1-23	管壁清洗 管径(mm)内 1000	100m	0.35	165.84	37.42	112.09	55.59	27.79	58.04	13.1	39.23	19.46	9.73
1-35	管道清淤 管径900mm内 积泥1/2内	m	35	12	5.87	70.71	16.54	8.27	420	205.45	2474.85	578.9	289.45

综合人工工日	小计	976.76	1738.61	3331.33	861.56	430.77
4.0699工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						7339.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	3.5	5.73	20.06		
	水带 Φ100	m		14			
	水带 Φ150	m		26			
	封堵气囊 DN300	只		1356			
	封堵气囊 DN600	只	0.5	2938	1469		
	封堵气囊 DN800	只		3842			
	水	m3	7.98	4.49	35.83		
	其他材料费			--	213.72	--	
	材料费小计			--	1738.61	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	3.48	693.36	6208.22		138.67	69.34	2412.89	21604.61		482.57	241.3
综合人工工日		小计							2412.89	21604.61		482.57	241.3
22.5504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24741.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板标准化围挡	m	354.96	60	21297.6		
	钢管	kg	45.24	3.77	170.55		
	扣件	个	7.2384	4.89	35.4		
	其他材料费			--	101.06	--	
	材料费小计			--	21604.61	--	

项目编码	04B016	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	549.849

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	27.03	274.74	101.26	50.63	231.58	27.03	274.74	101.26	50.63
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	7.13	171.31	84.55	42.28	251.45	7.13	171.31	84.55	42.28

D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		6					60			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	20.8	16.34	13.02	6.76	3.38
综合人工工日		小计							503.83	110.5	459.07	192.57	96.29
4.7104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1362.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2200	11		
	周转木材	m3	0.0098	2200	21.56		
	铁钉	kg	0.06	4.56	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.128	4.46	0.57		
	钢丝绳	kg	0.072	5.75	0.41		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	284.31	13.65		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	110.5	--	

项目编码	04B017	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	1.395

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													662.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩	t	1.01				
	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66		
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41		
	其他材料费			--	60.49	--	
	材料费小计			--	112.56	--	

项目编码	04B018	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材					m3	0.0006		2200	1.32			
	木挡土板					m3	0.00395		1757.98	6.94			
	刚套管					kg	0.15613		4.5	0.7			
	铁撑脚					kg	0.19301		4.12	0.8			
	镀锌铁丝8～12#					kg	0.072		4.46	0.32			
	铁扒钉					kg	0.0914		3.94	0.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.44		--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	153.97	8.13		30.79	15.4	153.97	8.13		30.79	15.4
综合人工工日		小计							153.97	8.13		30.79	15.4
1.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													208.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40					个	0.571		6.32	3.61			
	卡具及零星扣件					kg	0.134		4.18	0.56			
	木脚手板					m3	0.002		1919.2	3.84			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	8.13		--	

项目编码	04B019	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2000		--	
	材料费小计								--	2000		--	

项目编码	04B020	项目名称	交通导改费用				计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10000		--	
	材料费小计								--	10000		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			32338.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26799.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5538.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3573.3			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	29479.7			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	535.99			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	714.66			
合计					66641.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

慧信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	43367		43367
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1853290.68	2	37065.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1853290.68	0.34	6301.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1853290.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1896657.68	9	170699.19
合计					214066.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：伞墩东路（滨河路-砂山大道）(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	683462.78	
1.1	人工费	73951.75	
1.2	材料费	445199.73	
1.3	施工机具使用费	109324.4	
1.4	企业管理费	36655.12	
1.5	利润	18331.78	
2	措施项目费	249760.86	
2.1	单价措施项目费	216203.32	
2.2	总价措施项目费	33557.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16283.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21837.43	
5	税金	85955.5	
6	工程造价	1041016.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	226	12.86	2906.36	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	154.15	57.22	8820.46	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	5.79	347.4	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	4.33	259.8	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	90	14.86	1337.4	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	351.07	39.02	13698.75	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	12.8	361.3	4624.64	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：1：1砂石	m3	4.8	347.76	1669.25	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	6.12	304.11	1861.15	
10	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	224.9	482.7	108559.23	
11	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	100	17.77	1777	
		分部小计					145861.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面恢复工程						
12	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	302.32	11.02	3331.57	
13	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	302.32	172.36	52107.88	
14	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	358.82	10.29	3692.26	
15	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	358.82	18.95	6799.64	
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	358.82	108.34	38874.56	
17	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	415.32	2.96	1229.35	
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	415.32	92.6	38458.63	
19	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	53.88	1616.4	
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	44.2	1326	
21	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.08	4052.4	
22	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.5	3735	
23	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：透水砖人行道原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	165.83	4974.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	229.24	6877.2	
25	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：植草砖停车场原样恢复 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：30cm厚砂石垫层+10cm砼垫层C20+3cm黄土粗砂（砂：土=1:1） 3、其他详见设计图	m2	30	225.64	6769.2	
26	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	100	50	5000	
27	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	45.75	40	1830	
		分部小计					180674.99	
		雨水工程						
28	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	71	527.1	37424.1	
29	041304002001	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	59	2582.89	152390.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	041304002003	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN500紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	8	3041.79	24334.32	
31	041303001001	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN300局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	13	3365.19	43747.47	
32	041303001002	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	1	3515.19	3515.19	
33	041303001005	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	3	6721.05	20163.15	
		分部小计					281574.74	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040501003005	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN600球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	42	755.44	31728.48	
35	041303001004	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	3	4814.98	14444.94	
		分部小计					46173.42	
		其他工程						
36	04B014	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	8000	8000	
37	04B009	基坑降水井	1、钢板封底 2、φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	954.63	2863.89	
38	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
39	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
40	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					29178.19	
		分部分项合计					683462.78	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	13367.13	13367.13	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	4919.36	4919.36	
3	04B015	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	12929.29	12929.29	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	6042.1	6042.1	
5	04B016	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	108.52	1362.24	147830.28	
6	04B017	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	16.512	662.82	10944.48	
7	04B018	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	284	28.77	8170.68	
8	04B019	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
9	04B020	交通导改费用	交通导改费	项	1	10000	10000	
		单价措施合计					216203.32	
合计							899666.1	

综合单价分析表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	226

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	154.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.39	0.08	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.89	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.28	0.65	0.32
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000456	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.09	1.87	0.38	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.14		2.05	0.44	0.22
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	4.68	0.94	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.19	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	351.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实		100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日			小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														304.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898		138.72	263.29			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	263.29		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	224.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023333	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.87	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.82	8.32	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石	t	1.01999	441	449.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.82	--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	302.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		920.44	460.22	4.6	5.04		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	4.5	5.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	302.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.65	0.82
0.0462工日		未计价材料费											161.56
清单项目综合单价													172.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	358.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.00012	943.38	0.11			
	砾石10						t	0.0148	138.72	2.05			
	乳化沥青						kg	1.04	3.6	3.74			
	中(粗)砂						t	0.0074	138.72	1.03			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	6.97		--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	358.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X						m2	1.1	9.37	10.31			
	石油沥青						kg	0.55	4.85	2.67			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	12.97		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	358.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	126.95	63.48	3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	415.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	415.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	99.75	49.88	2.51	86.11	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7045.08	0.35		

	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	821.82	85.17		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45

清单项目综合单价							44.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													135.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	122.93	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.49	0.75
0.0696工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													124.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧石花岗岩				m	1.015	110		111.65				
	石灰膏				m3	0.002952	385.38		1.14				
	中(粗)砂				t	0.014008	138.72		1.94				
	水				m3	0.00507	4.49		0.02				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.2231		0.05				
	其他材料费						--		0.01			--	
	材料费小计						--		114.81			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1377.09	6033.72	84.5	292.32	146.16	13.77	60.34	0.85	2.92	1.46
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							31.22	124.15	0.85	6.41	3.2
0.2918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道综合考虑				m2	0.97752	55		53.76				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.153	409.71		62.69				
	水				m3	0.183093	4.49		0.82				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	7.40258	0.2231		1.65				
	中(粗)砂				t	0.033219	138.72		4.61				
	其他材料费						--		0.62			--	
	材料费小计						--		124.15			--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10284.54	126.11	613.72	306.86	29.43	102.85	1.26	6.14	3.07
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.66	1.26	9.63	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2231	3.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	166.66	--	

项目编码	040204002005	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1280.79	4242.39	84.5	273.06	136.53	12.81	42.42	0.85	2.73	1.37
2-327*0.5	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		232.63	116.31	11.63	46.02		2.33	1.16
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.03	593.1	2675.65	23.73	123.37	61.68	17.79	80.27	0.71	3.7	1.85
综合人工工日		小计							42.23	168.71	1.56	8.76	4.38
0.3947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植草砖综合考虑	m2	1.02	35	35.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	443.69	45.26		
	水	m3	0.126186	4.49	0.57		
	中(粗)砂	t	0.176319	138.72	24.46		
	砾石40	t	0.4242	138.72	58.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.41296	0.2231	1.88		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	168.71	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	绿化恢复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化恢复	m2	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	45.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	6.16	25.61	0.24	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	31.84	96.11	3.26	7.02	3.51
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0096	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	19.37	14.28	1.36	4.15	2.07
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.01	1494.9		487.35	396.45	198.23	14.95		4.87	3.96	1.98
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
综合人工工日		小计							74.97	138.77	9.73	16.94	8.46
0.7007工日		未计价材料费											278.23
清单项目综合单价													527.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	138.72	25.11		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	424.27	93.04		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.86	0.08		
	水	m3	0.548172	4.49	2.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00168	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.201034	4.46	0.9		
	模板木材	m3	0.001382	2200	3.04		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.54	7.77		
	零星卡具	kg	0.211603	4.18	0.88		
	脱模剂	kg	0.096	17.15	1.65		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	275.48	278.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.298246	0.2231	0.07		
	中(粗)砂	t	0.001501	138.72	0.21		
	其他材料费			--	2.43	--	

	材料费小计	--	417	--	

项目编码	041304002001	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 400	m	1	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05
1-845	压密注浆 注浆	m3	11.4344	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	396.43	311.47	248.13	128.87	64.49
综合人工工日		小计							460.65	350.16	914.38	274.96	137.54
3.9757工日		未计价材料费											445.2
清单项目综合单价													2582.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400x3(mm)	m	1.06	420	445.2		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.075	3	0.23		
	橡胶止水带 300x7	m	0.063	62.01	3.91		
	堵漏王	kg	0.375	6.37	2.39		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	777.5392	0.05	38.88		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.914752	284.31	260.07		
	水玻璃	kg	17.1516	0.73	12.52		
	其他材料费			--	25.48	--	
	材料费小计			--	795.36	--	

项目编码	041304002003	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 500	m	1	66.12	63.55	738.34	160.89	80.45	66.12	63.55	738.34	160.89	80.45
1-845	压密注浆 注浆	m3	12.05375	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	417.9	328.34	261.57	135.85	67.98
综合人工工日		小计							484.02	391.89	999.91	296.74	148.43
4.1844工日		未计价材料费											720.8
清单项目综合单价													3041.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN500x4(mm)	m	1.06	680	720.8		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.094	3	0.28		
	橡胶止水带 300x7	m	0.079	62.01	4.9		
	堵漏王	kg	0.5	6.37	3.19		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	819.655	0.05	40.98		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.9643	284.31	274.16		
	水玻璃	kg	18.080625	0.73	13.2		
	其他材料费			--	48.5	--	
	材料费小计			--	1112.69	--	

项目编码	041303001001	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	点状原位固化法 管径(mm)内 300	点(环)	1	424.46	1237.2	1045.14	293.92	146.96	424.46	1237.2	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.163869	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	75.02	58.94	46.96	24.39	12.2
综合人工工日		小计							499.48	1296.14	1092.1	318.31	159.16
2.4921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3365.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	1.594	186.45	297.2		
	树脂A+B料	kg	3.076	148	455.25		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	0.941	3.9	3.67		
	塑料彩条纺织布	m2	4.836	1.88	9.09		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	22600	452		
	修复气囊 500?600(mm)	只		28928			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	147.143092	0.05	7.36		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.17311	284.31	49.22		
	水玻璃	kg	3.245804	0.73	2.37		
	其他材料费			--	17.69	--	

	材料费小计	--	1296.14	--	

项目编码	041303001002	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2	点状原位固化法 管径(mm)内 400	点(环)	1	424.46	1374.82	1045.14	293.92	146.96	424.46	1374.82	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.2869	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	79.29	62.3	49.63	25.77	12.9
综合人工工日		小计							503.75	1437.12	1094.77	319.69	159.86
2.532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3515.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	2.125	186.45	396.21		
	树脂A+B料	kg	3.919	148	580.01		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	18000	360		
	修复气囊 500?600(mm)	只		28928			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	155.5092	0.05	7.78		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.182952	284.31	52.02		
	水玻璃	kg	3.43035	0.73	2.5		
	其他材料费			--	21.02	--	
	材料费小计			--	1437.12	--	

项目编码	041303001005	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	点状原位固化法 管径(mm)内 800	点(环)	1	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.787533	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	96.64	75.93	60.49	31.42	15.72
综合人工工日		小计							732.04	3651.02	1629.52	472.31	236.16
3.5842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6721.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	5.666	186.45	1056.43		
	树脂A+B料	kg	8.379	148	1240.09		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.833	3.9	11.05		
	塑料彩条纺织布	m2	10.296	1.88	19.36		
	黑胶布 20mmx20m	卷	4.8	1.8	8.64		
	修复气囊 500?600(mm)	只		28928			
	修复气囊 700?800(mm)	只	0.02	58760	1175.2		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	189.552244	0.05	9.48		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.223003	284.31	63.4		
	水玻璃	kg	4.1813	0.73	3.05		
	其他材料费			--	64.17	--	
	材料费小计			--	3651.02	--	

项目编码	040501003005	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
6-823	垫层 砂	10m3	0.024	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	10.85	60.72	0.41	2.25	1.13
5-64	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径600mm以内	10m	0.1	302.17	111.93	110.45	82.52	41.26	30.22	11.19	11.05	8.25	4.13
综合人工工日		小计							43.72	74.68	11.46	11.03	5.52
0.4086工日		未计价材料费											609.03
清单项目综合单价													755.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	水	m3	0.358722	4.49	1.61		
	中(粗)砂	t	0.430452	138.72	59.71		
	球墨铸铁管DN600	m	1.01	603	609.03		
	橡胶圈DN600	个	0.206	51.45	10.6		

	氧气	m3	0.0633	2.83	0.18		
	乙炔气	kg	0.0211	11.71	0.25		
	润滑油	kg	0.0218	7.72	0.17		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	683.71	--	

项目编码	041303001004	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-4	点状原位固化法 管径(mm)内 600	点(环)	1	477.08	2309.58	1254.1	346.24	173.12	477.08	2309.58	1254.1	346.24	173.12
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.535467	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	87.9	69.07	55.02	28.57	14.3
综合人工工日		小计							564.98	2378.65	1309.12	374.81	187.42
2.8345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4814.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	4.249	186.45	792.23		
	树脂A+B料	kg	5.855	148	866.54		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	28928	578.56		
	修复气囊 700?800(mm)	只		58760			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	172.411756	0.05	8.62		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.202837	284.31	57.67		
	水玻璃	kg	3.803201	0.73	2.78		
	其他材料费			--	44.26	--	
	材料费小计			--	2378.65	--	

项目编码	04B014	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	8		1000					8000			
综合人工工日		小计								8000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	8000		--	
	材料费小计								--	8000		--	

项目编码	04B009	项目名称	基坑降水井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.66	593.86	240.3	120.15
D00014	钢板封底	块	1		200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	273.31	136.66
2-10	滤管盲沟 φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91
综合人工工日		小计						
2.2937工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		
	电焊条				kg	0.04		
	铁件				kg	0.06		
	回旋钻钻头				kg	0.606		
	滤管 φ30				m	2.106		
	绿豆砂				t	1.334863		
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	121.53	3.73	118.77	48.06	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	7.5		1.07	1.71	0.86
2-10	滤管盲沟 φ30	100m	0.02	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	20.49	185.17	1.59	4.42	2.21
综合人工工日		小计		245.43	477.71	121.43	73.37	36.69
2.2937工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								954.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条			4.97	0.2			
	铁件			5.15	0.31			
	回旋钻钻头			5.32	3.22			
	滤管 φ30			41.96	88.37			
	绿豆砂			138.72	185.17			
	其他材料费			--	200.44		--	
	材料费小计			--	477.71		--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000			
综合人工工日		小计						

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000			
综合人工工日		小计			1000			

工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			

工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			

工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆		10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日			小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														481.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3	0.0077	2200	16.94				
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.765	265.84	203.37				
	水						m3	0.95	4.49	4.27				
	其他材料费								--	-0.01			--	
	材料费小计								--	224.57			--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2312.83	7613.82			720	1156.42	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.3	5311.93			2400	23.15	2655.97		
综合人工工日		小计							3840	1758.84	7768.29		
32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13367.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	7.5	4.46	33.45		
	草袋子	只	15	0.86	12.9		
	螺栓M20×350	套	25	0.48	12		
	其他材料费			--	1657.61	--	
	材料费小计			--	1758.84	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-832	沟槽排水 排水管道 管径 Φ600～1000	10m	30.5	86.99	0.54	36.66	24.73	12.37	2653.2	16.47	1118.13	754.27	377.29
综合人工工日		小计							2653.2	16.47	1118.13	754.27	377.29
24.7965工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4919.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	16.47		--	
	材料费小计								--	16.47		--	

项目编码	04B015	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	4	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	282.24	84.24	1175.72	291.6	145.8
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内600	处	4	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	856.32	2998	1046.64	380.6	190.28
1-22	管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	0.67	144.48	32.58	98.08	48.51	24.26	96.8	21.83	65.71	32.5	16.25
1-31	管道清淤 管径600mm内 积泥1/2内	m	67	8.16	5.62	47.73	11.18	5.59	546.72	376.54	3197.91	749.06	374.53
综合人工工日		小计							1782.08	3480.61	5485.98	1453.76	726.86
7.4253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12929.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	14	5.73	80.22		
	水带 Φ100	m		14			
	水带 Φ150	m		26			
	封堵气囊 DN300	只		1356			
	封堵气囊 DN600	只	1	2938	2938		
	封堵气囊 DN800	只		3842			
	水	m3	11.189	4.49	50.24		
	其他材料费			--	412.15	--	
	材料费小计			--	3480.61	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	2.26	693.36	1772.13		138.67	69.34	1566.99	4005.01		313.39	156.71
综合人工工日		小计							1566.99	4005.01		313.39	156.71
14.6448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6042.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	彩钢板1800×850δ3				块	69.5402	55.4	3852.53					
	钢管				kg	29.38	3.77	110.76					
	扣件				个	4.7008	4.89	22.99					
	其他材料费						--	18.73			--		
	材料费小计						--	4005.01			--		

项目编码	04B016	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	108.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		6					60			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	20.8	16.34	13.02	6.76	3.38
综合人工工日		小计							503.83	110.48	459.07	192.57	96.29
4.7104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1362.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	硬木成材				m3	0.005	2200	11					
	周转木材				m3	0.0098	2200	21.56					
	铁钉				kg	0.06	4.46	0.27					
	镀锌铁丝8#				kg	0.128	4.46	0.57					
	钢丝绳				kg	0.072	5.75	0.41					
	磨细粉煤灰				kg	40.8	0.05	2.04					
	普通硅酸盐水泥42.5级				t	0.048	284.31	13.65					
	水玻璃				kg	0.9	0.73	0.66					
	钢支架、平台及连接件				kg	0.096	3.57	0.34					
	其他材料费						--	59.98			--		
	材料费小计						--	110.48			--		

项目编码	04B017	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	16.512

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													662.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩	t	1.01				
	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66		
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41		
	其他材料费			--	60.49	--	
	材料费小计			--	112.56	--	

项目编码	04B018	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	284

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0006	2200	1.32		
	木挡土板	m3	0.00395	1757.98	6.94		
	刚套管	kg	0.15613	4.5	0.7		
	铁撑脚	kg	0.19301	4.12	0.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.072	4.46	0.32		
	铁扒钉	kg	0.0914	3.94	0.36		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	10.44	--	

项目编码	04B019	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	04B020	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10000	--	
	材料费小计			--	10000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			16283.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13494.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2788.96			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1799.33			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14844.49			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	269.9			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	359.87			
合计					33557.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21837.43		21837.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	933223.64	2	18664.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	933223.64	0.34	3172.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	933223.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	955061.07	9	85955.5
合计					107792.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：伞墩西路（光辉路-滨河路）(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4632436.67	
1.1	人工费	494005.55	
1.2	材料费	2630349.69	
1.3	施工机具使用费	1011298.14	
1.4	企业管理费	346216.38	
1.5	利润	150566.91	
2	措施项目费	1306449.23	
2.1	单价措施项目费	1092894.38	
2.2	总价措施项目费	213554.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	103628.5	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	138969.93	
5	税金	547007.02	
6	工程造价	6624862.85	

鑫信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	456	13.1	5973.6	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	348.75	58.47	20391.41	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	5.93	355.8	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	4.42	265.2	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	90	15.17	1365.3	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	948.26	39.84	37778.68	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	41.28	364.59	15050.28	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：1：1砂石	m3	15.48	349.61	5411.96	
9	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	422.05	483.46	204044.29	
10	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	50	18.18	909	
		分部小计					291545.52	
		路面恢复工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	573.56	11.16	6400.93	
12	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	573.56	172.61	99002.19	
13	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	687.56	10.37	7130	
14	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	687.56	19.09	13125.52	
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	687.56	108.53	74620.89	
16	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	801.56	2.97	2380.63	
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	801.56	92.75	74344.69	
18	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	54.15	1624.5	
19	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	44.34	1330.2	
20	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.35	4060.5	
21	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.72	3741.6	
22	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	230.68	6920.4	
23	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：植草砖停车场原样恢复 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：30cm厚砂石垫层+10cm砼垫层C20+3cm黄土粗砂（砂：土=1:1） 3、其他详见设计图	m2	30	226.96	6808.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	100	50	5000	
25	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	43.95	40	1758	
		分部小计					308248.85	
		雨水工程						
26	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN400Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	8	309.33	2474.64	
27	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	42	529.64	22244.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN800Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	63	837.24	52746.12	
29	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN1000Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	115	1226.83	141085.45	
30	041304002001	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	46	2624.24	120715.04	
31	041304002003	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	89	4897.5	435877.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	041304002004	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN1000紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	508	5934.73	3014842.84	
33	041303001002	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	10	3563.16	35631.6	
		分部小计					3825618.07	
		污水工程						
34	041304002005	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	53	2624.24	139084.72	
35	041303001007	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	8	3563.16	28505.28	
36	041303001003	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN500局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	3	4407.67	13223.01	
		分部小计					180813.01	
		其他工程						
37	04B014	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	5000	5000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	04B009	基坑降水井	1、钢板封底 2、φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	965.64	2896.92	
39	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
40	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
41	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	
42	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					26211.22	
		分部分项合计					4632436.67	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	19497.25	19497.25	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	3691.55	3691.55	
3	04B015	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	223962.09	223962.09	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	41784.08	41784.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	04B016	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	563.27	1391.13	783581.8	
6	04B017	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	2.326	675.53	1571.28	
7	04B018	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	40	29.19	1167.6	
8	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	3	212.91	638.73	
9	04B019	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
10	04B020	交通导改费用	交通导改费	项	1	15000	15000	
		单价措施合计					1092894.38	
合计							5725331.05	

综合单价分析表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	18.6	8.09	5.54	2.34	2.55	1.86	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.86	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	348.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1625.87	706.9	0.05	0.34	7.02	1.63	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2517.88	1094.73	0.69		10.25	2.52	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	5381.11	2339.62		0.05	23.4	5.38	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	9.53	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			66.99	29.13	2.91			0.67	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2517.88	1094.73	0.03		0.43	0.11	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	5381.11	2339.62			0.98	0.23	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	1.01	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			44.45	19.32	1.93			0.44	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		10253.96	2517.88	1094.73	0.03		0.39	0.1	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		53.88	23396.15	5381.11	2339.62			0.89	0.2	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.28	0.74	0.32
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000456	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			49.05	21.33	2.13			0.49	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	2167.83	942.54	0.01	0.09	1.87	0.43	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2517.88	1094.73	0.14		2.05	0.5	0.22
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	5381.11	2339.62		0.01	4.68	1.08	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.5	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	948.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1722.9	749.09	7.49			1.72	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1552.7	675.09	0.47		5.61	1.4	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	3241.46	1409.33		0.05	14.09	3.24	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	6.36	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	41.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	25.2	10.96	64.09	218.88	45.46	25.2	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	25.2	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									364.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	141.87	61.68	59.31	267.57	2.37	14.19	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	14.19	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									349.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	422.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm		100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	258.77	112.51	9.85	134.95	1.4	2.59	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm		100m2	0.023333	305.06	13494.6	296.5	138.36	60.16	7.12	314.87	6.92	3.23	1.4
综合人工工日			小计							16.97	449.82	8.32	5.82	2.53
0.1585工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														483.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石						t	1.01999		441	449.82			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	449.82		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	314.31	136.66	11.96		1.71	3.14	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	3.14	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	573.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		1058.5	460.22	4.6	5.04		1.06	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		1.06	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅						m2	1.1152	4.5	5.02			
	其他材料费								--	0.02		--	

	材料费小计	--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	573.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	92.24	40.11	2.44		1.57	0.92	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	92.24	40.11	2.44		1.57	0.92	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	5.6	2.44	0.06	0.07	0.18	0.06	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.9	0.82
0.0462工日		未计价材料费							161.56				
清单项目综合单价									172.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	687.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	58.65	25.5	1.53	6.97	1.02	0.59	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.59	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	687.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		105.85	46.02	4.6	12.97		1.06	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		1.06	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	687.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	146	63.48	3.12	100.09	3.23	1.46	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.46	0.63
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	801.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	6.15	2.67	0.07	2.61	0.2	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#						t	0.0008	3250	2.6			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.61		--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	801.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	114.71	49.88	2.51	86.11	2.48	1.15	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1.15	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7045.08	0.35		
	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	821.82	85.17		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		21.69	9.43	1.89	8.12		0.43	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		171.35	74.5	7.45	3.16		1.71	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		2.14	0.94

0.0872工日	未计价材料费						30.45
清单项目综合单价							54.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004006	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		21.69	9.43	1.13	4.87		0.26	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		90.37	39.29	3.93	2.3		0.9	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.16	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		21.69	9.43	1.89	8.12		0.43	0.19	
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		171.35	74.5	7.45	3.16		1.71	0.75	
综合人工工日		小计							9.34	11.28		2.14	0.94	
0.0872工日		未计价材料费											111.65	
清单项目综合单价													135.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.0204	395.15	8.06					
	水					m3	0.00907	4.49	0.04					
	侧石花岗岩					m	1.015	110	111.65					
	石灰膏					m3	0.002952	385.38	1.14					
	中(粗)砂					t	0.014008	138.72	1.94					
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204	0.2231	0.05					
	其他材料费							--	0.05			--		
	材料费小计							--	122.93			--		

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		171.35	74.5	7.45	3.16		1.71	0.75	
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.71	0.75	
0.0696工日		未计价材料费											111.65	
清单项目综合单价													124.72	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	侧石花岗岩					m	1.015	110	111.65					
	石灰膏					m3	0.002952	385.38	1.14					
	中(粗)砂					t	0.014008	138.72	1.94					
	水					m3	0.00507	4.49	0.02					
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204	0.2231	0.05					

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	114.81	--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10284.54	126.11	705.78	306.86	29.43	102.85	1.26	7.06	3.07
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		401.28	174.47	17.45	63.81		4.01	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.66	1.26	11.07	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									230.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2231	3.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	166.66	--	

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1280.79	4242.39	84.5	314.02	136.53	12.81	42.42	0.85	3.14	1.37
2-327*0.5	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		267.52	116.31	11.63	46.02		2.68	1.16
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.03	593.1	2675.65	23.73	141.87	61.68	17.79	80.27	0.71	4.26	1.85
综合人工工日		小计							42.23	168.71	1.56	10.08	4.38
0.3947工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							226.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植草砖综合考虑	m2	1.02	35	35.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	443.69	45.26		
	水	m3	0.126186	4.49	0.57		
	中(粗)砂	t	0.176319	138.72	24.46		
	砾石40	t	0.4242	138.72	58.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.41296	0.2231	1.88		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	168.71	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	绿化恢复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化恢复	m2	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	43.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0067	676.78	2814.32	26.72	161.81	70.35	4.53	18.86	0.18	1.08	0.47
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0125	1481.05	4470.16	151.53	375.49	163.26	18.51	55.88	1.89	4.69	2.04
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0068	2017.27	1487.9	142.04	496.64	215.93	13.72	10.12	0.97	3.38	1.47
6-178	承插式(φ200～600)人机配合下管管径400mm以内	100m	0.01	952.94		289.33	285.72	124.23	9.53		2.89	2.86	1.24
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		36.89	16.04	1.6	1.27		0.37	0.16
综合人工工日		小计							47.89	86.13	5.93	12.38	5.38
0.4477工日		未计价材料费											151.62
清单项目综合单价													309.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.133263	138.72	18.49		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1275	424.27	54.09		
	草袋子	只	0.172775	0.86	0.15		
	电	kW·h	0.051	0.86	0.04		
	水	m3	0.260215	4.49	1.17		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00119	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.142399	4.46	0.64		
	模板木材	m3	0.000979	2200	2.15		
	复合木模板面板	m2	0.1428	38.54	5.5		
	零星卡具	kg	0.149886	4.18	0.63		
	脱模剂	kg	0.068	17.15	1.17		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=400	m	1.01	150.12	151.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.159151	0.2231	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000787	138.72	0.11		

	其他材料费	--	1.49	--	
	材料费小计	--	237.75	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2814.32	26.72	161.81	70.35	6.16	25.61	0.24	1.47	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4470.16	151.53	375.49	163.26	31.84	96.11	3.26	8.07	3.51
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0096	2017.27	1487.9	142.04	496.64	215.93	19.37	14.28	1.36	4.77	2.07
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.01	1494.9		487.35	455.92	198.23	14.95		4.87	4.56	1.98
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		60.91	26.48	2.65	2.77		0.61	0.26
综合人工工日		小计							74.97	138.77	9.73	19.48	8.46
0.7007工日		未计价材料费											278.23
清单项目综合单价													529.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	138.72	25.11		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	424.27	93.04		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.86	0.08		
	水	m3	0.548172	4.49	2.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00168	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.201034	4.46	0.9		
	模板木材	m3	0.001382	2200	3.04		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.54	7.77		
	零星卡具	kg	0.211603	4.18	0.88		
	脱模剂	kg	0.096	17.15	1.65		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	275.48	278.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		

	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.298246	0.2231	0.07		
	中(粗)砂	t	0.001501	138.72	0.21		
	其他材料费			--	2.43	--	
	材料费小计			--	417	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.012	676.78	2814.32	26.72	161.81	70.35	8.12	33.77	0.32	1.94	0.84
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0382	1481.05	4470.16	151.53	375.49	163.26	56.58	170.76	5.79	14.34	6.24
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0128	2017.27	1487.9	142.04	496.64	215.93	25.82	19.05	1.82	6.36	2.76
5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	3282.59		762.42	930.35	404.5	32.83		7.62	9.3	4.05
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	377.07	454.91		86.73	37.71	3.77	4.55		0.87	0.38
综合人工工日		小计							127.12	228.13	15.55	32.81	14.27
1.0331工日		未计价材料费											419.36
清单项目综合单价													837.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.23868	138.72	33.11		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38964	424.27	165.31		
	草袋子	只	0.528	0.86	0.45		
	电	kW·h	0.155856	0.86	0.13		
	水	m3	0.921879	4.49	4.14		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00224	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.268045	4.46	1.2		
	模板木材	m3	0.001843	2200	4.05		
	复合木模板面板	m2	0.2688	38.54	10.36		
	零星卡具	kg	0.282138	4.18	1.18		
	脱模剂	kg	0.128	17.15	2.2		
	钢筋混凝土管DN800	m	1.01	415.21	419.36		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	44.36	1.29		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.490185	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.002558	138.72	0.35		
	其他材料费			--	4.11	--	
	材料费小计			--	647.49	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-345	管道闭水试验 管径1000mm以内	100m	0.01	532.22	686.5		122.41	53.22	5.32	6.87		1.22	0.53
5-1-93	承插式混凝土管 人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	4876.43		1271.79	1414.09	614.82	48.76		12.72	14.14	6.15
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.015	676.78	2814.32	26.72	161.81	70.35	10.15	42.21	0.4	2.43	1.06
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0604	1481.05	4470.16	151.53	375.49	163.26	89.46	270	9.15	22.68	9.86
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.016	2017.27	1487.9	142.04	496.64	215.93	32.28	23.81	2.27	7.95	3.45
综合人工工日		小计							185.97	342.89	24.54	48.42	21.05
1.508工日		未计价材料费							603.96				
清单项目综合单价									1226.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0456	44.36	2.02		
	水	m3	1.406375	4.49	6.31		
	钢筋混凝土管DN1000	m	1.01	597.98	603.96		
	碎石40	t	0.29835	138.72	41.39		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.61608	424.27	261.38		
	草袋子	只	0.834849	0.86	0.72		
	电	kW·h	0.246432	0.86	0.21		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0028	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.335056	4.46	1.49		
	模板木材	m3	0.002304	2200	5.07		
	复合木模板面板	m2	0.336	38.54	12.95		
	零星卡具	kg	0.352672	4.18	1.47		
	脱模剂	kg	0.16	17.15	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.745654	0.2231	0.17		
	中(粗)砂	t	0.003946	138.72	0.55		
	其他材料费			--	6.28	--	
	材料费小计			--	946.85	--	

项目编码	041304002001	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 400	m	1	64.22	38.69	666.25	168.01	73.05	64.22	38.69	666.25	168.01	73.05
1-845	压密注浆 注浆	m3	11.4344	34.67	27.24	21.7	12.97	5.64	396.43	311.47	248.13	148.3	64.49
综合人工工日		小计							460.65	350.16	914.38	316.31	137.54
3.9757工日		未计价材料费											445.2
清单项目综合单价													2624.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400x3(mm)	m	1.06	420	445.2		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.075	3	0.23		
	橡胶止水带 300x7	m	0.063	62.01	3.91		
	堵漏王	kg	0.375	6.37	2.39		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	777.5392	0.05	38.88		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.914752	284.31	260.07		
	水玻璃	kg	17.1516	0.73	12.52		
	其他材料费			--	25.48	--	
	材料费小计			--	795.36	--	

项目编码	041304002003	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-17	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 800	m	1	77.02	99.18	945.24	235.12	102.23	77.02	99.18	945.24	235.12	102.23
1-845	压密注浆 注浆	m3	13.9376	34.67	27.24	21.7	12.97	5.64	483.22	379.66	302.45	180.77	78.61
综合人工工日		小计							560.24	478.84	1247.69	415.89	180.84
4.8408工日		未计价材料费							2014				
清单项目综合单价									4897.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN800x6(mm)	m	1.06	1900	2014		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.151	3	0.45		
	橡胶止水带 300x7	m	0.126	62.01	7.81		
	堵漏王	kg	1.075	6.37	6.85		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	947.7568	0.05	47.39		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.115008	284.31	317.01		
	水玻璃	kg	20.9064	0.73	15.26		
	其他材料费			--	77.37	--	
	材料费小计			--	2492.84	--	

项目编码	041304002004	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	508

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-19	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 1000	m	1	88.88	130.44	1113.38	276.52	120.23	88.88	130.44	1113.38	276.52	120.23
1-845	压密注浆 注浆	m3	15.215	34.67	27.24	21.7	12.97	5.64	527.5	414.46	330.17	197.34	85.81
综合人工工日		小计							616.38	544.9	1443.55	473.86	206.04
5.3047工日		未计价材料费							2650				
清单项目综合单价									5934.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN1000x10(mm)	m	1.06	2500	2650		

	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.188	3	0.56		
	橡胶止水带 300x7	m	0.157	62.01	9.74		
	堵漏王	kg	1.2	6.37	7.64		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	1034.62	0.05	51.73		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.2172	284.31	346.06		
	水玻璃	kg	22.8225	0.73	16.66		
	其他材料费			--	105.81	--	
	材料费小计			--	3194.9	--	

项目编码	041303001002	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2	点状原位固化法 管径(mm)内 400	点(环)	1	424.46	1374.82	1045.14	338.01	146.96	424.46	1374.82	1045.14	338.01	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.28688	34.67	27.24	21.7	12.97	5.64	79.29	62.29	49.63	29.66	12.9
综合人工工日		小计							503.75	1437.11	1094.77	367.67	159.86
2.5319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3563.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	2.125	186.45	396.21		
	树脂A+B料	kg	3.919	148	580.01		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	18000	360		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	155.50784	0.05	7.78		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.18295	284.31	52.01		
	水玻璃	kg	3.43032	0.73	2.5		
	其他材料费			--	21.02	--	
	材料费小计			--	1437.11	--	

项目编码	041304002005	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 400	m	1	64.22	38.69	666.25	168.01	73.05	64.22	38.69	666.25	168.01	73.05
1-845	压密注浆 注浆	m3	11.4344	34.67	27.24	21.7	12.97	5.64	396.43	311.47	248.13	148.3	64.49
综合人工工日		小计							460.65	350.16	914.38	316.31	137.54
3.9757工日		未计价材料费											445.2
清单项目综合单价													2624.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400x3(mm)	m	1.06	420	445.2		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.075	3	0.23		
	橡胶止水带 300x7	m	0.063	62.01	3.91		
	堵漏王	kg	0.375	6.37	2.39		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	777.5392	0.05	38.88		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.914752	284.31	260.07		
	水玻璃	kg	17.1516	0.73	12.52		
	其他材料费			--	25.48	--	
	材料费小计			--	795.36	--	

项目编码	041303001007	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2	点状原位固化法 管径(mm)内 400	点(环)	1	424.46	1374.82	1045.14	338.01	146.96	424.46	1374.82	1045.14	338.01	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.286875	34.67	27.24	21.7	12.97	5.64	79.29	62.29	49.63	29.66	12.9
综合人工工日		小计							503.75	1437.11	1094.77	367.67	159.86
2.5319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3563.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	2.125	186.45	396.21		
	树脂A+B料	kg	3.919	148	580.01		

	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	18000	360		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	155.5075	0.05	7.78		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.18295	284.31	52.01		
	水玻璃	kg	3.430313	0.73	2.5		
	其他材料费			--	21.02	--	
	材料费小计			--	1437.11	--	

项目编码	041303001003	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-3	点状原位固化法 管径(mm)内 500	点(环)	1	477.08	1861.68	1251.91	397.67	172.9	477.08	1861.68	1251.91	397.67	172.9
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.410767	34.67	27.24	21.7	12.97	5.64	83.58	65.67	52.31	31.27	13.6
综合人工工日		小计							560.66	1927.35	1304.22	428.94	186.5
2.7941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4407.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	3.541	186.45	660.22		
	树脂A+B料	kg	4.86	148	719.28		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.771	3.9	6.91		
	塑料彩条纺织布	m2	7.02	1.88	13.2		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 300?400(mm)	只		18000			
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	21000	420		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	163.932156	0.05	8.2		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.192861	284.31	54.83		
	水玻璃	kg	3.616151	0.73	2.64		
	其他材料费			--	37.62	--	
	材料费小计			--	1927.35	--	

项目编码	04B014	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	5		1000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5000	--	
	材料费小计			--	5000	--	

项目编码	04B009	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.66	593.86	276.35	120.15	121.53	3.73	118.77	55.27	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	314.31	136.66	7.5		1.07	1.97	0.86
2-10	滤管盲沟 φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		1102.95	479.54	95.91	88.81		22.06	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	722	313.91	20.49	185.17	1.59	5.08	2.21
综合人工工日		小计							245.43	477.71	121.43	84.38	36.69
2.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													965.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.04	4.97	0.2		
	铁件	kg	0.06	5.15	0.31		
	回旋钻钻头	kg	0.606	5.32	3.22		
	滤管 φ30	m	2.106	41.96	88.37		
	绿豆砂	t	1.334863	138.72	185.17		
	其他材料费			--	200.44	--	
	材料费小计			--	477.71	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	50	50		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	50	--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									481.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0077	2200	16.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	265.84	203.37		
	水	m3	0.95	4.49	4.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.57	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	0.5	1080	1306.76	3853.97			540	653.38	1926.99		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	0.5	1080		1274.6			540		637.3		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	0.5	600	836.26	2228.63			300	418.13	1114.32		
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2312.83	7613.82			720	1156.42	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.3	5311.93			2400	23.15	2655.97		
综合人工工日		小计							5220	2830.35	11446.9		
43.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19497.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	8.5	4.46	37.91		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	螺栓M20×350	套	25	0.48	12		
	其他材料费			--	2677.48	--	
	材料费小计			--	2830.35	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	0.8	48.15	0.27	9.49	13.26	5.76	38.52	0.22	7.59	10.61	4.61
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 Φ600～1000	10m	22	86.99	0.54	36.66	28.44	12.37	1913.78	11.88	806.52	625.68	272.14
综合人工工日		小计							1952.3	12.1	814.11	636.29	276.75
18.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3691.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.1	--	
	材料费小计			--	12.1	--	

项目编码	04B015	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	14	70.56	21.06	293.93	83.83	36.45	987.84	294.84	4115.02	1173.62	510.3
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内600	处	4	214.08	749.5	261.66	109.42	47.57	856.32	2998	1046.64	437.68	190.28
1-3	气囊封堵、拆除管径(mm)以内800	处	4	225.36	981.5	334.9	128.86	56.03	901.44	3926	1339.6	515.44	224.12
1-4	气囊封堵、拆除管径(mm)以内1000-1200	处	20	577.92	1691.75	463.47	239.52	104.14	11558.4	33835	9269.4	4790.4	2082.8
1-22	管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	0.99	144.48	32.58	98.08	55.79	24.26	143.04	32.25	97.1	55.23	24.02
1-23	管壁清洗 管径(mm)内 1000	100m	5.97	165.84	37.42	112.09	63.92	27.79	990.06	223.4	669.18	381.6	165.91

1-31	管道清淤 管径600mm内 积泥1/2内	m	99	8.16	5.62	47.73	12.85	5.59	807.84	556.38	4725.27	1272.15	553.41
1-35	管道清淤 管径900mm内 积泥1/2内	m	89	12	5.87	70.71	19.02	8.27	1068	522.43	6293.19	1692.78	736.03
1-39	管道清淤 管径1200mm内 积泥1/2内	m	508	25.44	6.28	150.26	40.41	17.57	12923.52	3190.24	76332.08	20528.28	8925.56
综合人工工日		小计							30236.46	45578.54	103887.48	30847.18	13412.43
125.9853工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													223962.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	49	5.73	280.77		
	水带 Φ100	m		14			
	水带 Φ150	m		26			
	封堵气囊 DN300	只		1356			
	封堵气囊 DN600	只	1	2938	2938		
	封堵气囊 DN800	只	1	3842	3842		
	封堵气囊 DN1200	只	5	6667	33335		
	封堵气囊 DN1500	只		10057			
	水	m3	199.385	4.49	895.24		
	其他材料费			--	4287.53	--	
	材料费小计			--	45578.54	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	5.86	693.36	6208.22		159.47	69.34	4063.09	36380.17		934.49	406.33
综合人工工日		小计							4063.09	36380.17		934.49	406.33
37.9728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41784.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板标准化围挡	m	597.72	60	35863.2		
	钢管	kg	76.18	3.77	287.2		
	扣件	个	12.1888	4.89	59.6		
	其他材料费			--	170.17	--	
	材料费小计			--	36380.17	--	

项目编码	04B016	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	563.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	27.02	274.74	116.45	50.63	231.58	27.02	274.74	116.45	50.63
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	7.12	171.31	97.23	42.28	251.45	7.12	171.31	97.23	42.28
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		6					60			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	27.24	21.7	12.97	5.64	20.8	16.34	13.02	7.78	3.38
综合人工工日		小计							503.83	110.48	459.07	221.46	96.29
4.7104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1391.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2200	11		
	周转木材	m3	0.0098	2200	21.56		
	铁钉	kg	0.06	4.46	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.128	4.46	0.57		
	钢丝绳	kg	0.072	5.75	0.41		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	284.31	13.65		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费			--	59.98	--	
	材料费小计			--	110.48	--	

项目编码	04B017	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	2.326

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	482.36	209.72	173.34	11.38	36.38	48.24	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	491.18	213.56	186.73	41.18	26.83	49.12	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	97.36	42.33
3.3651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													675.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩	t	1.01				
	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66		
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41		
	其他材料费			--	60.49	--	
	材料费小计			--	112.56	--	

项目编码	04B018	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		324.33	141.02	14.1	10.44		3.24	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		3.24	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0006	2200	1.32		
	木挡土板	m3	0.00395	1757.98	6.94		
	刚套管	kg	0.15613	4.5	0.7		
	铁撑脚	kg	0.19301	4.12	0.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.072	4.46	0.32		
	铁扒钉	kg	0.0914	3.94	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	153.97	8.13		35.41	15.4	153.97	8.13		35.41	15.4
综合人工工日		小计							153.97	8.13		35.41	15.4
1.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													212.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		

	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

项目编码	04B019	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	04B020	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		15000					15000			
综合人工工日		小计								15000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15000	--	
	材料费小计			--	15000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			103628.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	85879.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	17748.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	11450.66			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	94467.96			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1717.6			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2290.13			
合计					213554.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	138969.93		138969.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5938885.9	2	118777.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5938885.9	0.34	20192.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5938885.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6077855.83	9	547007.02
合计					685976.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：砂山大道（芙蓉大道-长青路）(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	777845.82	
1.1	人工费	82770.66	
1.2	材料费	476312.99	
1.3	施工机具使用费	149176.76	
1.4	企业管理费	46385.77	
1.5	利润	23199.64	
2	措施项目费	288696.88	
2.1	单价措施项目费	250345.35	
2.2	总价措施项目费	38351.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18610.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24957.1	
5	税金	98234.98	
6	工程造价	1189734.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	188	12.86	2417.68	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	445.14	57.22	25470.91	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	5.79	347.4	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	4.33	259.8	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	90	14.86	1337.4	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	163.33	39.02	6373.14	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	41.6	361.3	15030.08	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：1：1砂石	m3	15.6	347.76	5425.06	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1.11	304.11	337.56	
10	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	73.46	482.71	35459.88	
11	040103001005	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	100	17.77	1777	
		分部小计					94235.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面恢复工程						
12	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	237.14	11.02	2613.28	
13	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	237.14	172.36	40873.45	
14	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	284.14	10.29	2923.8	
15	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	284.14	18.95	5384.45	
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	284.14	108.34	30783.73	
17	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	331.14	2.96	980.17	
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	331.14	92.6	30663.56	
19	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	53.88	1616.4	
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	44.2	1326	
21	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.08	4052.4	
22	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.5	3735	
23	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：透水砖人行道原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	165.83	4974.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	229.24	6877.2	
25	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：植草砖停车场原样恢复 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：30cm厚砂石垫层+10cm砼垫层C20+3cm黄土粗砂（砂：土=1:1） 3、其他详见设计图	m2	30	225.64	6769.2	
26	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	50	50	2500	
27	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	14.1	40	564	
		分部小计					146637.54	
		雨水工程						
28	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN300Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	34	244.14	8300.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	45	527.1	23719.5	
30	041304002001	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	87	4843.14	421353.18	
31	041303001001	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	6	4656.43	27938.58	
32	041303002001	不锈钢快速锁	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆） 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800钢内衬修复（不锈钢） 4、具体做法详见施工图设计	环	3	5575.25	16725.75	
		分部小计					498037.77	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	15	317.39	4760.85	
34	040504001001	砌筑井	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖，承载能力需达到D400级 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	2469.71	2469.71	
35	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	1	2525.85	2525.85	
		分部小计					9756.41	
		其他工程						
36	04B002	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	8000	8000	
37	04B003	基坑降水井	1、钢板封底 2、Φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	954.63	2863.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
39	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
40	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	
41	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					29178.19	
		分部分项合计					777845.82	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	13367.13	13367.13	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	1094.3	1094.3	
3	04B004	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	21955.57	21955.57	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	13366.03	13366.03	
5	04B005	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	126.439	1362.24	172240.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	04B006	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	13.954	662.82	9248.99	
7	04B007	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	240	28.77	6904.8	
8	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	1	168.27	168.27	
9	04B008	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
10	04B009	交通导改费用	交通导改费	项	1	10000	10000	
		单价措施合计					250345.35	
合计							1028191.17	

综合单价分析表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	445.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.39	0.08	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.89	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.28	0.65	0.32
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000456	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.09	1.87	0.38	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.14		2.05	0.44	0.22
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	4.68	0.94	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.19	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	163.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	41.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实		100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日			小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														304.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898		138.72	263.29			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	263.29		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方			计量单位		m3	工程量	73.46	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023334	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.88	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.83	8.32	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石					t	1.02002		441	449.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	449.83		--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方			计量单位		m3	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	237.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		920.44	460.22	4.6	5.04		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	4.5	5.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	237.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.65	0.82
0.0462工日		未计价材料费											161.56
清单项目综合单价													172.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	284.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	284.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	284.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	126.95	63.48	3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	331.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	331.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	99.75	49.88	2.51	86.11	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7045.08	0.35		

	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	821.82	85.17		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45

清单项目综合单价							44.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													135.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	122.93	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.49	0.75
0.0696工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													124.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧石花岗岩				m	1.015	110		111.65				
	石灰膏				m3	0.002952	385.38		1.14				
	中(粗)砂				t	0.014008	138.72		1.94				
	水				m3	0.00507	4.49		0.02				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.2231		0.05				
	其他材料费						--		0.01			--	
	材料费小计						--		114.81			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1377.09	6033.72	84.5	292.32	146.16	13.77	60.34	0.85	2.92	1.46
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							31.22	124.15	0.85	6.41	3.2
0.2918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道综合考虑				m2	0.97752	55		53.76				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.153	409.71		62.69				
	水				m3	0.183093	4.49		0.82				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	7.40258	0.2231		1.65				
	中(粗)砂				t	0.033219	138.72		4.61				
	其他材料费						--		0.62			--	
	材料费小计						--		124.15			--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10284.54	126.11	613.72	306.86	29.43	102.85	1.26	6.14	3.07
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.66	1.26	9.63	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2231	3.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	166.66	--	

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1280.79	4242.39	84.5	273.06	136.53	12.81	42.42	0.85	2.73	1.37
2-327*0.5	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		232.63	116.31	11.63	46.02		2.33	1.16
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.03	593.1	2675.65	23.73	123.37	61.68	17.79	80.27	0.71	3.7	1.85
综合人工工日		小计							42.23	168.71	1.56	8.76	4.38
0.3947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植草砖综合考虑	m2	1.02	35	35.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	443.69	45.26		
	水	m3	0.126186	4.49	0.57		
	中(粗)砂	t	0.176319	138.72	24.46		
	砾石40	t	0.4242	138.72	58.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.41296	0.2231	1.88		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	168.71	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	绿化恢复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化恢复	m2	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	14.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0055	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	3.72	15.48	0.15	0.77	0.39
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0094	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	13.92	42.02	1.42	3.07	1.53
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0056	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	11.3	8.33	0.8	2.42	1.21
6-177	承插式 (φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	777.57		231.88	201.89	100.95	7.78		2.32	2.02	1.01
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							38.32	67.1	4.69	8.6	4.3
0.3582工日		未计价材料费											121.13
清单项目综合单价													244.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.109395	138.72	15.18		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.09588	424.27	40.68		
	草袋子	只	0.129927	0.86	0.11		
	电	kW·h	0.038352	0.86	0.03		
	水	m3	0.2329	4.49	1.05		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00098	4.46			
	圆钉	kg	0.11727	4.46	0.52		
	模板木材	m3	0.000806	2200	1.77		
	复合木模板面板	m2	0.1176	38.54	4.53		
	零星卡具	kg	0.123435	4.18	0.52		
	脱模剂	kg	0.056	17.15	0.96		
	钢筋混凝土管 φ300	m	1.025	118.18	121.13		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.15113	0.2231	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000766	138.72	0.11		
	其他材料费			--	1.16	--	

	材料费小计	--	188.23	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	6.16	25.61	0.24	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	31.84	96.11	3.26	7.02	3.51
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0096	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	19.37	14.28	1.36	4.15	2.07
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1494.9		487.35	396.45	198.23	14.95		4.87	3.96	1.98
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
综合人工工日		小计							74.97	138.77	9.73	16.94	8.46
0.7007工日		未计价材料费											278.23
清单项目综合单价													527.1

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碎石40	t	0.180999	138.72	25.11		
C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	424.27	93.04		
草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
电	kW·h	0.08772	0.86	0.08		
水	m3	0.548172	4.49	2.46		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.00168	4.46	0.01		
圆钉	kg	0.201034	4.46	0.9		
模板木材	m3	0.001382	2200	3.04		
复合木模板面板	m2	0.2016	38.54	7.77		
零星卡具	kg	0.211603	4.18	0.88		
脱模剂	kg	0.096	17.15	1.65		
钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	275.48	278.23		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.298246	0.2231	0.07		
	中(粗)砂	t	0.001501	138.72	0.21		
	其他材料费			--	2.43	--	
	材料费小计			--	417	--	

项目编码	041304002001	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-17	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 800	m	1	77.02	99.18	945.24	204.45	102.23	77.02	99.18	945.24	204.45	102.23
1-845	压密注浆 注浆	m3	13.9376	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	483.22	379.66	302.45	157.08	78.61
综合人工工日		小计							560.24	478.84	1247.69	361.53	180.84
4.8408工日		未计价材料费											2014
清单项目综合单价													4843.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN800x6(mm)	m	1.06	1900	2014		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.151	3	0.45		
	橡胶止水带 300x7	m	0.126	62.01	7.81		
	堵漏王	kg	1.075	6.37	6.85		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	947.7568	0.05	47.39		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.115008	284.31	317.01		
	水玻璃	kg	20.9064	0.73	15.26		
	其他材料费			--	77.37	--	
	材料费小计			--	2492.84	--	

项目编码	041303001001	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-4	点状原位固化法 管径(mm)内 600	点(环)	1	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.535483	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	87.91	69.07	55.02	28.57	14.3

综合人工工日	小计	564.99	2220.09	1309.12	374.81	187.42
2.8345工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4656.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	4.249	186.45	792.23		
	树脂A+B料	kg	5.855	148	866.54		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	21000	420		
	修复气囊 700?800(mm)	只		58760			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	172.412844	0.05	8.62		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.202839	284.31	57.67		
	水玻璃	kg	3.803225	0.73	2.78		
	其他材料费			--	44.26	--	
	材料费小计			--	2220.09	--	

项目编码	041303002001	项目名称	不锈钢快速锁	计量单位	环	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11	不锈钢快速锁 管径(mm)内 800	环	1	926.2	35.15	789.11	343.06	171.53	926.2	35.15	789.11	343.06	171.53
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.787533	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	96.64	75.93	60.49	31.42	15.72
综合人工工日		小计							1022.84	111.08	849.6	374.48	187.25
4.8112工日		未计价材料费											3030
清单项目综合单价													5575.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢快速锁 DN800	环	1.01	3000	3030		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	189.552244	0.05	9.48		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.223003	284.31	63.4		
	水玻璃	kg	4.1813	0.73	3.05		
	其他材料费			--	35	--	

	材料费小计	--	3141.08	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	8.82	49.33	0.33	1.83	0.92
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	50.93	49.26	39.26	19.63	14.7	5.09	4.93	3.93	1.96
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.2		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							25.12	55.69	5.26	6.08	3.04
0.2348工日		未计价材料费											222.2
清单项目综合单价													317.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349327	138.72	48.46		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	220	222.2		
	橡胶圈DN300	个	0.206	23.51	4.84		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0073	11.71	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	277.89	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.22	4533.25		266.64	133.32	25.33	86.13		5.07	2.53

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0059	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	17.41	9.31	0.43	3.57	1.78
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	8.54	20.98	0.76	1.86	0.93
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0662	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	132.45	89.77	6.52	27.79	13.9
D00014	M-Y7模块	块	42		15.5					651			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	20.4	121.58	7.11	5.5	2.75
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0292	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	59.66	32.88	1.94	12.32	6.16
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0443	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	72.41	32.29	2.94	15.07	7.53
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							384.18	1944.67	19.7	80.78	40.38
3.5904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2469.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	434.27	84.16		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.1215	0.86	0.1		
	水	m3	0.572039	4.49	2.57		
	混凝土垫块	m3	0.00354				
	模板木材	m3	0.001487	2200	3.27		
	复合木模板面板	m2	0.1239	38.54	4.78		
	钢支撑	kg	0.085609	4.1	0.35		
	零星卡具	kg	0.049147	4.18	0.21		
	圆钉	kg	0.10148	4.46	0.45		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	395.15	20.15		
	沥青漆	kg	0.698941	10.29	7.19		
	铸铁爬梯	kg	5.616408	4.5	25.27		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	424.27	121.17		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	159.069988	0.2231	35.49		

	中(粗)砂	t	0.620728	138.72	86.11		
	防水剂	kg	1.76794	6.43	11.37		
	其他材料费			--	721.38	--	
	材料费小计			--	1944.67	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0017	52	340	7017	1413.8	706.9	0.09	0.58	11.93	2.4	1.2
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0017		53.88	18696.31	3739.26	1869.63		0.09	31.78	6.36	3.18
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1723	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	290.69	808.07	20.89	62.32	31.16
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1924	507.09	3329.79	120.97	125.61	62.81	97.56	640.65	23.27	24.17	12.08
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0862	368.17	1297.45		73.63	36.82	31.74	111.84		6.35	3.17
6-1600	井圈 木模	10m3	0.044	2468.6	3690.19	12.3	496.18	248.09	108.62	162.37	0.54	21.83	10.92
综合人工工日		小计							528.7	1723.6	88.41	123.43	61.71
4.9411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2525.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000211	2744.16	0.58		
	水	m3	3.669899	4.49	16.48		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.748845	443.69	775.95		
	电	kW·h	0.699538	0.86	0.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.385082	4.46	1.72		
	钢筋Φ10以外	t	0.200096	3149.48	630.2		
	电焊条	kg	1.523808	5.31	8.09		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.482	9.37	88.85		
	石油沥青	kg	4.741	4.85	22.99		
	圆钉	kg	0.175472	4.46	0.78		

	模板木材	m3	0.06688	2200	147.14		
	脱模剂	kg	0.82192	17.15	14.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.49016	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.001288	138.72	0.18		
	其他材料费			--	15.83	--	
	材料费小计			--	1723.6	--	

项目编码	04B002	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	8		1000					8000			
综合人工工日		小计								8000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8000	--	
	材料费小计			--	8000	--	

项目编码	04B003	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.66	593.86	240.3	120.15	121.53	3.73	118.77	48.06	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	273.31	136.66	7.5		1.07	1.71	0.86
2-10	滤管盲沟 φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	20.49	185.17	1.59	4.42	2.21
综合人工工日		小计							245.43	477.71	121.43	73.37	36.69
2.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													954.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.04	4.97	0.2		

	铁件	kg	0.06	5.15	0.31		
	回旋钻钻头	kg	0.606	5.32	3.22		
	滤管 φ30	m	2.106	41.96	88.37		
	绿豆砂	t	1.334863	138.72	185.17		
	其他材料费			--	200.44	--	
	材料费小计			--	477.71	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵		处	1		50					50			
综合人工工日			小计								50			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵							处	1	50	50			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	50		--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0077	2200	16.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	265.84	203.37		
	水	m3	0.95	4.49	4.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.57	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2312.83	7613.82			720	1156.42	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.3	5311.93			2400	23.15	2655.97		
综合人工工日		小计							3840	1758.84	7768.29		
32工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							13367.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	7.5	4.46	33.45		
	草袋子	只	15	0.86	12.9		
	螺栓M20×350	套	25	0.48	12		
	其他材料费			--	1657.61	--	
	材料费小计			--	1758.84	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	4.9	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	235.94	1.32	46.5	56.5	28.22
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 Φ600～1000	10m	4.5	86.99	0.54	36.66	24.73	12.37	391.46	2.43	164.97	111.29	55.67
综合人工工日		小计							627.4	3.75	211.47	167.79	83.89
5.8635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1094.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.75	--	
	材料费小计			--	3.75	--	

项目编码	04B004	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	3	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	211.68	63.18	881.79	218.7	109.35
1-3	气囊封堵、拆除管径(mm)以内 800	处	6	225.36	981.5	334.9	112.05	56.03	1352.16	5889	2009.4	672.3	336.18
1-23	管壁清洗 管径(mm)内 1000	100m	0.87	165.84	37.42	112.09	55.59	27.79	144.28	32.56	97.52	48.36	24.18
1-35	管道清淤 管径900mm内 积泥1/2内	m	87	12	5.87	70.71	16.54	8.27	1044	510.69	6151.77	1438.98	719.49
综合人工工日		小计							2752.12	6495.43	9140.48	2378.34	1189.2
11.4672工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							21955.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	10.5	5.73	60.17		
	水带 Φ100	m		14			
	水带 Φ150	m		26			
	封堵气囊 DN300	只		1356			
	封堵气囊 DN600	只		2938			
	封堵气囊 DN800	只	1.5	3842	5763		
	水	m3	19.836	4.49	89.06		
	其他材料费			--	583.2	--	
	材料费小计			--	6495.43	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	1.88	693.36	6208.22		138.67	69.34	1303.52	11671.45		260.7	130.36
综合人工工日		小计							1303.52	11671.45		260.7	130.36
12.1824工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							13366.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板标准化围挡	m	191.76	60	11505.6		
	钢管	kg	24.44	3.77	92.14		
	扣件	个	3.9104	4.89	19.12		
	其他材料费			--	54.59	--	
	材料费小计			--	11671.45	--	

项目编码	04B005	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	126.439

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		6					60			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	20.8	16.34	13.02	6.76	3.38
综合人工工日		小计							503.83	110.48	459.07	192.57	96.29

4.7104工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1362.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2200	11		
	周转木材	m3	0.0098	2200	21.56		
	铁钉	kg	0.06	4.46	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.128	4.46	0.57		
	钢丝绳	kg	0.072	5.75	0.41		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	284.31	13.65		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费			--	59.98	--	
	材料费小计			--	110.48	--	

项目编码	04B006	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	13.954

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													662.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢板桩	t	1.01										
	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66								
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41								
	其他材料费			--	60.49	--							
	材料费小计			--	112.56	--							

项目编码	04B007	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3	0.0006	2200	1.32			
	木挡土板						m3	0.00395	1757.98	6.94			
	刚套管						kg	0.15613	4.5	0.7			
	铁撑脚						kg	0.19301	4.12	0.8			
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.072	4.46	0.32			
	铁扒钉						kg	0.0914	3.94	0.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.44		--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40						个	0.571	6.32	3.61			
	卡具及零星扣件						kg	0.134	4.18	0.56			
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	8.13		--	

项目编码	04B008	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	04B009	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	10000			--			
	材料费小计					--	10000			--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			18610.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15422.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3187.39			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2056.38			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16965.15			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	308.46			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	411.28			
合计					38351.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24957.1		24957.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1066542.7	2	21330.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1066542.7	0.34	3626.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1066542.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1091499.8	9	98234.98
合计					123192.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：西大街（世纪大道-滨河路）(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	345774.35	
1.1	人工费	46189.84	
1.2	材料费	188475.04	
1.3	施工机具使用费	74810.57	
1.4	企业管理费	24196.07	
1.5	利润	12102.83	
2	措施项目费	40182.62	
2.1	单价措施项目费	26304.1	
2.2	总价措施项目费	13878.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6734.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9031.39	
5	税金	35548.95	
6	工程造价	430537.31	

辉信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	20	12.86	257.2	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	25.6	57.22	1464.83	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	12.15	39.09	474.94	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	3	361.3	1083.9	
5	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：1：1砂石	m3	4.5	347.76	1564.92	
6	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1.22	304.11	371.01	
7	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	8.67	482.7	4185.01	
		分部小计					9401.81	
		路面恢复工程						
8	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	25	11.02	275.5	
9	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	25	172.36	4309	
10	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	30	10.29	308.7	
11	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	30	18.95	568.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	30	108.34	3250.2	
13	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	35	2.96	103.6	
14	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	35	92.6	3241	
15	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	1.5	40	60	
		分部小计					12116.5	
		雨水工程						
16	041303001001	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN300局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	1	3365.19	3365.19	
17	041303001002	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	6	4656.43	27938.58	
18	041304003001	原位热塑成型法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600PVC热塑成型修复 4、具体做法详见施工图设计	m	70	3476.97	243387.9	
		分部小计					274691.67	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN500PE管 3、接口方式：热熔接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	10	666.72	6667.2	
20	041303001003	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	2	3607.19	7214.38	
21	040504001001	砌筑井	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700复合材料井盖或高强度树脂复合材料井盖 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	5888.91	5888.91	
22	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	1	2525.91	2525.91	
		分部小计					22296.4	
		其他工程						
23	04B003	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	8000	8000	
24	04B010	基坑降水井	1、钢板封底 2、Φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	1	953.67	953.67	
25	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
27	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	
28	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					27267.97	
		分部分项合计					345774.35	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	2604.99	2604.99	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	75.2	75.2	
3	04B004	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	16900.31	16900.31	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	1421.91	1421.91	
5	04B006	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	2.326	662.82	1541.72	
6	04B007	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	40	28.78	1151.2	
7	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	1	108.77	108.77	
8	04B008	施工接水接电	施工接水接电	项	1	500	500	
9	04B009	交通导改费用	交通导改费	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					26304.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							372078.45	

综合单价分析表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	25.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	12.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001004	7490.86			1498.17	749.09	7.52			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.000897	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.59	1.21	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001004		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.15	2.83	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.99	3.05	19.74	5.54	2.77
0.0747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012048	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.9455	138.72	131.16			
	砾石40						t	0.9455	138.72	131.16			
	其他材料费								--	5.25		--	
	材料费小计								--	267.57		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898	138.72	263.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	263.29		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023333	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.87	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.82	8.32	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石						t	1.01999	441	449.82			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	449.82	--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		920.44	460.22	4.6	5.04		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	4.5	5.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.65	0.82
0.0462工日		未计价材料费											161.56
清单项目综合单价													172.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	煤				t	0.00012	943.38	0.11					
	砾石10				t	0.0148	138.72	2.05					
	乳化沥青				kg	1.04	3.6	3.74					
	中(粗)砂				t	0.0074	138.72	1.03					
	其他材料费						--	0.04			--		
	材料费小计						--	6.97			--		

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	9.37	10.31					
	石油沥青				kg	0.55	4.85	2.67					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	12.97			--		

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	126.95	63.48	3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
0.0292工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							108.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	99.75	49.88	2.51	86.11	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7045.08	0.35		

	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	821.82	85.17		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	041303001001	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	点状原位固化法 管径(mm)内 300	点(环)	1	424.46	1237.2	1045.14	293.92	146.96	424.46	1237.2	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.1639	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	75.02	58.94	46.96	24.39	12.2
综合人工工日		小计							499.48	1296.14	1092.1	318.31	159.16
2.4921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3365.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	1.594	186.45	297.2		
	树脂A+B料	kg	3.076	148	455.25		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	0.941	3.9	3.67		
	塑料彩条纺织布	m2	4.836	1.88	9.09		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	22600	452		
	修复气囊 500?600(mm)	只		28928			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	147.1452	0.05	7.36		

	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.173112	284.31	49.22		
	水玻璃	kg	3.24585	0.73	2.37		
	其他材料费			--	17.69	--	
	材料费小计			--	1296.14	--	

项目编码	041303001002	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-4	点状原位固化法 管径(mm)内 600	点(环)	1	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.535483	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	87.91	69.07	55.02	28.57	14.3
综合人工工日		小计							564.99	2220.09	1309.12	374.81	187.42
2.8345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4656.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	4.249	186.45	792.23		
	树脂A+B料	kg	5.855	148	866.54		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	21000	420		
	修复气囊 700?800(mm)	只		58760			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	172.412844	0.05	8.62		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.202839	284.31	57.67		
	水玻璃	kg	3.803225	0.73	2.78		
	其他材料费			--	44.26	--	
	材料费小计			--	2220.09	--	

项目编码	041304003001	项目名称	原位热塑成型法	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-28	热塑成型法 管径(mm)内 600	m	1	83.42	171.25	594.57	135.6	67.8	83.42	171.25	594.57	135.6	67.8

1-845	压密注浆 注浆	m3	12.6774	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	439.53	345.33	275.1	142.87	71.5
综合人工工日		小计							522.95	516.58	869.67	278.47	139.3
4.4595工日		未计价材料费											1150
清单项目综合单价													3476.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内衬管(FIPP热塑成型) DN600厚度 8mm	m	1.15	1000	1150		
	通气塞堵 DN200	对		32178.2			
	通气塞堵 DN300?400	对		40344.8			
	通气塞堵 DN500?600	对	0.001	50517.2	50.52		
	导向轮 DN200	只		1024.33			
	导向轮 DN300	只		1512.93			
	导向轮 DN400	只		2017.24			
	导向轮 DN500	只		2521.55			
	导向轮 DN600	只	0.001	2874.57	2.87		
	蒸汽排放消声器 DN100	只	0.05	1000	50		
	润滑剂	kg	0.5	5.11	2.56		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	862.0632	0.05	43.1		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	1.014192	284.31	288.34		
	水玻璃	kg	19.0161	0.73	13.88		
	其他材料费			--	65.18	--	
	材料费小计			--	1666.58	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.6		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
6-823	垫层 砂	10m3	0.0225	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	10.17	56.92	0.38	2.11	1.06
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1077.6	9.9	397.41	295	147.5	10.78	0.1	3.97	2.95	1.48
综合人工工日		小计							23.6	59.79	4.35	5.59	2.8
0.2206工日		未计价材料费											570.59

清单项目综合单价								666.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#		kg	0.0068	4.56	0.03		
	焊接钢管DN40		m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管		m	0.015	6.43	0.1		
	机砖		百块	0.0165	44.36	0.73		
	水		m3	0.358722	4.49	1.61		
	中(粗)砂		t	0.403632	138.72	55.99		
	塑料管DN500		m	1	570.59	570.59		
	清洁棉布		kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯		kg	0.0002	6.31			
	电		kW·h	0.0604	0.86	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.23408	0.2231	0.05		
	其他材料费				--	1.18	--	
	材料费小计				--	630.38	--	

项目编码	041303001003	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2	点状原位固化法 管径(mm)内 400	点(环)	1	424.46	1466.82	1045.14	293.92	146.96	424.46	1466.82	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.2869	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	79.29	62.3	49.63	25.77	12.9
综合人工工日		小计							503.75	1529.12	1094.77	319.69	159.86
2.532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3607.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	2.125	186.45	396.21		
	树脂A+B料	kg	3.919	148	580.01		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	22600	452		
	修复气囊 500?600(mm)	只		28928			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	155.5092	0.05	7.78		

	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.182952	284.31	52.02		
	水玻璃	kg	3.43035	0.73	2.5		
	其他材料费			--	21.02	--	
	材料费小计			--	1529.12	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	4158.63	151.53	343.17	171.59	34.42	91.49	3.33	7.55	3.77
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3220.27	1899.1	88.54	661.76	330.88	16.75	9.88	0.46	3.44	1.72
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4533.25		266.64	133.32	44	149.6		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0092	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	27.15	14.53	0.68	5.57	2.78
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	18.78	46.16	1.67	4.09	2.05
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0136	670.36	3332.1	87.09	151.49	75.75	9.12	45.32	1.18	2.06	1.03
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1374	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	274.91	186.32	13.53	57.69	28.84
D00014	M-Y9模块	块	126		15.5					1953			
D00015	M-Y7模块	块	14		15.5					217			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.073	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	53.18	316.99	18.53	14.34	7.17
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0767	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	156.7	86.37	5.09	32.36	16.18
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1081	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	176.68	78.8	7.18	36.77	18.39
D00016	900变径板	块	1		500					500			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00004	塑钢爬梯	根	6		18					108			
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							859.67	4704.19	51.65	182.27	91.13
8.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5888.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	395.15	133.01		
	电	kW·h	0.3463	0.86	0.3		
	水	m3	1.378904	4.49	6.19		
	模板木材	m3	0.004606	2200	10.13		
	复合木模板面板	m2	0.3024	38.54	11.65		
	钢支撑	kg	0.210972	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083656	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.1676	4.56	0.76		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	434.27	146.18		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	混凝土垫块	m3	0.00552				
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.041602	4.56	0.19		
	钢筋Φ10以外	t	0.014144	3149.48	44.55		
	电焊条	kg	0.107712	5.31	0.57		
	沥青漆	kg	0.921512	10.29	9.48		
	铸铁爬梯	kg	11.657016	4.5	52.46		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.7446	424.27	315.91		
	Φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	塑钢爬梯	根	6	18	108		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	352.225969	0.2231	78.58		
	中(粗)砂	t	1.346351	138.72	186.77		
	防水剂	kg	4.643871	6.43	29.86		
	其他材料费			--	2746.93	--	
	材料费小计			--	4704.19	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0017	52	340	7017	1413.8	706.9	0.09	0.58	11.93	2.4	1.2

1-447	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0017		53.88	18696.31	3739.26	1869.63		0.09	31.78	6.36	3.18
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1723	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	290.69	808.07	20.89	62.32	31.16
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1924	507.09	3329.98	120.97	125.61	62.81	97.56	640.69	23.27	24.17	12.08
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0862	368.17	1297.45		73.63	36.82	31.74	111.84		6.35	3.17
6-1600	井圈 木模	10m3	0.044	2468.6	3690.62	12.3	496.18	248.09	108.62	162.39	0.54	21.83	10.92
综合人工工日		小计							528.7	1723.66	88.41	123.43	61.71
4.9411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2525.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000211	2744.16	0.58		
	水	m3	3.669899	4.49	16.48		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.748845	443.69	775.95		
	电	kW·h	0.699538	0.86	0.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.385082	4.56	1.76		
	钢筋Φ10以外	t	0.200096	3149.48	630.2		
	电焊条	kg	1.523808	5.31	8.09		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.482	9.37	88.85		
	石油沥青	kg	4.741	4.85	22.99		
	圆钉	kg	0.175472	4.56	0.8		
	模板木材	m3	0.06688	2200	147.14		
	脱模剂	kg	0.82192	17.15	14.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.49016	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.001288	138.72	0.18		
	其他材料费			--	15.83	--	
	材料费小计			--	1723.66	--	

项目编码	04B003	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	8		1000					8000			
综合人工工日		小计								8000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	8000				--		
	材料费小计					--	8000				--		

项目编码	04B010	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.66	593.86	240.3	120.15	121.53	3.73	118.77	48.06	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0063	1196.05		170.52	273.31	136.66	7.54		1.07	1.72	0.86
2-10	滤管盲沟 Φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	20.4	184.3	1.58	4.39	2.2
综合人工工日		小计							245.38	476.84	121.42	73.35	36.68
2.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													953.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条			kg	0.04	4.97	0.2						
	铁件			kg	0.06	5.15	0.31						
	回旋钻钻头			kg	0.606	5.32	3.22						
	滤管Φ30			m	2.106	41.96	88.37						
	绿豆砂			t	1.3286	138.72	184.3						
	其他材料费					--	200.44				--		
	材料费小计					--	476.84				--		

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞						项	1					
	新旧管连接						项	1	1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复						座	1	2000	2000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2000		--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵						处	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材					m3	0.0077		2200	16.94			
	复合硅酸盐水泥32.5级					t	0.765		265.84	203.37			
	水					m3	0.95		4.49	4.27			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	224.57		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1159.16	2610.82			720	579.58	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.58	1305.41		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2604.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕					m3	0.04		1071.94	42.88			
	镀锌铁丝8#					kg	2.5		4.56	11.4			
	草袋子					只	5		0.86	4.3			
	其他材料费								--	521		--	
	材料费小计								--	579.58		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	1	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76

综合人工工日	小计			48.15	0.27	9.49	11.53	5.76
0.45工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.27		--	
	材料费小计			--	0.27		--	

项目编码	04B004	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	6	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	423.36	126.36	1763.58	437.4	218.7
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内600	处	6	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	1284.48	4497	1569.96	570.9	285.42
1-22	管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	0.7	144.48	32.58	98.08	48.51	24.26	101.14	22.81	68.66	33.96	16.98
1-31	管道清淤 管径600mm内 积泥1/2内	m	70	8.16	5.62	47.73	11.18	5.59	571.2	393.4	3341.1	782.6	391.3
综合人工工日	小计								2380.18	5039.57	6743.3	1824.86	912.4
9.9174工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													16900.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	21	5.73	120.33		
	水带 Φ100	m		14			
	水带 Φ150	m		26			
	封堵气囊 DN300	只		1356			
	封堵气囊 DN600	只	1.5	2938	4407		
	封堵气囊 DN800	只		3842			
	水	m3	11.69	4.49	52.49		
	其他材料费			--	459.75	--	
	材料费小计			--	5039.57	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	0.2	693.36	6208.22		138.67	69.34	138.67	1241.64		27.73	13.87

综合人工工日	小计			138.67	1241.64		27.73	13.87
1.296工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1421.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板标准化围挡	m	20.4	60	1224			
	钢管	kg	2.6	3.77	9.8			
	扣件	个	0.416	4.89	2.03			
	其他材料费			--	5.81		--	
	材料费小计			--	1241.64		--	

项目编码	04B006	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	2.326

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													662.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩	t	1.01					
	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66			
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41			
	其他材料费			--	60.49		--	
	材料费小计			--	112.56		--	

项目编码	04B007	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1045.02		282.03	141.02	14.1	10.45		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.45		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0006	2200	1.32		
	木挡土板	m3	0.00395	1757.98	6.94		
	刚套管	kg	0.15613	4.5	0.7		
	铁撑脚	kg	0.19301	4.12	0.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.072	4.56	0.33		
	铁扒钉	kg	0.0914	3.94	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	78.54	6.67		15.71	7.85	78.54	6.67		15.71	7.85
综合人工工日		小计							78.54	6.67		15.71	7.85
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.67	--	

项目编码	04B008	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B009	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6734.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5581.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1153.44			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	744.16			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6139.29			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	111.62			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	148.83			
合计					13878.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9031.39		9031.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385956.97	2	7719.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385956.97	0.34	1312.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385956.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	394988.36	9	35548.95
合计					44580.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：西大街（兴隆路-滨河路）(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	244957.94	
1.1	人工费	27865.42	
1.2	材料费	135816.94	
1.3	施工机具使用费	56089.23	
1.4	企业管理费	16790.59	
1.5	利润	8395.76	
2	措施项目费	23062.72	
2.1	单价措施项目费	13425.04	
2.2	总价措施项目费	9637.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4676.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6271.68	
5	税金	24686.31	
6	工程造价	298978.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	4	12.86	51.44	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	2.5	57.22	143.05	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	5.97	39.19	233.96	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	2.56	361.3	924.93	
5	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：1：1砂石	m3	0.96	347.76	333.85	
6	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	4.78	482.72	2307.4	
		分部小计					3994.63	
		路面恢复工程						
7	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	5.2	11.02	57.3	
8	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	5.2	172.36	896.27	
9	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	6.2	10.29	63.8	
10	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	6.2	18.95	117.49	
11	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	6.2	108.34	671.71	
12	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	7.2	2.96	21.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	7.2	92.6	666.72	
		分部小计					2494.6	
		雨水工程						
14	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN500Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	2	386.14	772.28	
15	041303001001	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN500局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	2	4510.26	9020.52	
16	041303001002	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	17	4814.99	81854.83	
17	041303001003	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	5	6721.05	33605.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	041303001004	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN1000局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	6	7429.87	44579.22	
19	040504001001	砌筑井	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：由投标人综合考虑并综合报价 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700复合材料井盖或高强度树脂复合材料井盖 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	6779.37	6779.37	
20	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	1	2525.85	2525.85	
		分部小计					179137.32	
		污水工程						
21	041303001005	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN300局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	11	3365.19	37017.09	
		分部小计					37017.09	
		其他工程						
22	04B002	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	4000	4000	
23	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
25	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	
26	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					22314.3	
		分部分项合计					244957.94	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	2604.68	2604.68	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	15.04	15.04	
3	04B003	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	9314.3	9314.3	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	284.38	284.38	
5	04B004	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	0.465	662.82	308.21	
6	04B005	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	8	28.77	230.16	
7	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	1	168.27	168.27	
8	04B006	施工接水接电	施工接水接电	项	1	500	500	
		单价措施合计					13425.04	
合计							258382.98	

综合单价分析表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001005	7490.86			1498.17	749.09	7.53			1.51	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.000905	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.64	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001005		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.16	2.83	1.42
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							8	3.05	19.8	5.56	2.78
0.0748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.9455	138.72	131.16			
	砾石40						t	0.9455	138.72	131.16			
	其他材料费								--	5.25		--	
	材料费小计								--	267.57		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.84	13497.68	140.52	225.07	112.54	9.85	134.98	1.41	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023326	305.13	13497.68	296.56	120.34	60.17	7.12	314.85	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.83	8.33	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石						t	1.020008	441	449.82			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	449.83		--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		920.44	460.22	4.6	5.04		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅						m2	1.1152	4.5	5.02			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.65	0.82
0.0462工日		未计价材料费											161.56
清单项目综合单价													172.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	126.95	63.48	3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#			t	0.0008				3250	2.6			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.61		--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	99.75	49.88	2.51	86.11	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴			kg	0.022				0.94	0.02			
	柴油			t	0.00005				7045.08	0.35			
	煤			t	0.00014				943.38	0.13			
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土			t	0.10364				821.82	85.17			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	86.11		--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0075	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	5.08	21.11	0.2	1.06	0.53

6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0132	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	19.55	59.01	2	4.31	2.16
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.007	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	14.12	10.42	0.99	3.02	1.51
6-179	承插式(φ200～600)人机配合下管管径500mm以内	100m	0.01	1221.3		373.98	319.06	159.53	12.21		3.74	3.19	1.6
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26
综合人工工日		小计							53.61	93.31	6.93	12.11	6.06
0.501工日		未计价材料费											214.12
清单项目综合单价													386.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.149175	138.72	20.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.13464	424.27	57.12		
	草袋子	只	0.18245	0.86	0.16		
	电	kW·h	0.053856	0.86	0.05		
	水	m3	0.475039	4.49	2.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001225	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.146587	4.46	0.65		
	模板木材	m3	0.001008	2200	2.22		
	复合木模板面板	m2	0.147	38.54	5.67		
	零星卡具	kg	0.154294	4.18	0.64		
	脱模剂	kg	0.07	17.15	1.2		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	1.01	212	214.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.280868	0.2231	0.06		
	中(粗)砂	t	0.001455	138.72	0.2		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	307.43	--	

项目编码	041303001001	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-3	点状原位固化法 管径(mm)内 500	点(环)	1	477.08	2020.24	1251.91	345.8	172.9	477.08	2020.24	1251.91	345.8	172.9
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.41075	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	83.58	65.67	52.31	27.17	13.6
综合人工工日		小计							560.66	2085.91	1304.22	372.97	186.5
2.7941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4510.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	3.541	186.45	660.22		
	树脂A+B料	kg	4.86	148	719.28		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	1.771	3.9	6.91		
	塑料彩条纺织布	m2	7.02	1.88	13.2		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 300?400(mm)	只		22600			
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	28928	578.56		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	163.931	0.05	8.2		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.19286	284.31	54.83		
	水玻璃	kg	3.616125	0.73	2.64		
	其他材料费			--	37.62	--	
	材料费小计			--	2085.91	--	

项目编码	041303001002	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	17

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-4	点状原位固化法 管径(mm)内 600	点(环)	1	477.08	2309.58	1254.1	346.24	173.12	477.08	2309.58	1254.1	346.24	173.12
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.535482	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	87.91	69.07	55.02	28.57	14.3
综合人工工日		小计							564.99	2378.65	1309.12	374.81	187.42
2.8345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4814.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	4.249	186.45	792.23		

	树脂A+B料	kg	5.855	148	866.54		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	28928	578.56		
	修复气囊 700?800(mm)	只		58760			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	172.412776	0.05	8.62		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.202839	284.31	57.67		
	水玻璃	kg	3.803223	0.73	2.78		
	其他材料费			--	44.26	--	
	材料费小计			--	2378.65	--	

项目编码	041303001003	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	点状原位固化法管径(mm)内 800	点(环)	1	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44	635.4	3575.09	1569.03	440.89	220.44
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.78752	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	96.64	75.93	60.49	31.42	15.72
综合人工工日		小计							732.04	3651.02	1629.52	472.31	236.16
3.5842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6721.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	5.666	186.45	1056.43		
	树脂A+B料	kg	8.379	148	1240.09		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.833	3.9	11.05		
	塑料彩条纺织布	m2	10.296	1.88	19.36		
	黑胶布 20mmx20m	卷	4.8	1.8	8.64		
	修复气囊 500?600(mm)	只		28928			
	修复气囊 700?800(mm)	只	0.02	58760	1175.2		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	189.55136	0.05	9.48		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.223002	284.31	63.4		
	水玻璃	kg	4.18128	0.73	3.05		
	其他材料费			--	64.17	--	

	材料费小计	--	3651.02	--	

项目编码	041303001004	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	点状原位固化法 管径(mm)内 1000	点(环)	1	635.4	4258.24	1569.03	440.89	220.44	635.4	4258.24	1569.03	440.89	220.44
1-845	压密注浆 注浆	m3	3.043	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	105.5	82.89	66.03	34.29	17.16
综合人工工日		小计							740.9	4341.13	1635.06	475.18	237.6
3.6669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7429.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	7.082	186.45	1320.44		
	树脂A+B料	kg	11.045	148	1634.66		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	3.541	3.9	13.81		
	塑料彩条纺织布	m2	12.48	1.88	23.46		
	黑胶布 20mmx20m	卷	4.8	1.8	8.64		
	修复气囊 500?600(mm)	只		28928			
	修复气囊 700?800(mm)	只	0.02	58760	1175.2		
	水	m3	0.034	4.49	0.15		
	磨细粉煤灰	kg	206.924	0.05	10.35		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.24344	284.31	69.21		
	水玻璃	kg	4.5645	0.73	3.33		
	其他材料费			--	81.88	--	
	材料费小计			--	4341.13	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	4158.63	151.53	343.17	171.59	48.49	128.92	4.7	10.64	5.32
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0062	3220.27	1898.92	88.54	661.76	330.88	19.97	11.77	0.55	4.1	2.05
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1333.22	4533.25		266.64	133.32	66.66	226.66		13.33	6.67

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0112	2951.6	1577.64	73.57	605.03	302.52	33.06	17.67	0.82	6.78	3.39
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1707.72	4196.68	151.53	371.85	185.93	49.52	121.7	4.39	10.78	5.39
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0205	670.36	3331.79	87.09	151.49	75.75	13.74	68.3	1.79	3.11	1.55
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1959	2000.79	1356.01	98.5	419.86	209.93	391.95	265.64	19.3	82.25	41.13
D00014	M-Y11模块	块	121		16.5					1996.5			
D00015	M-Y7模块	块	14		15.5					217			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.092	728.46	4342.29	253.8	196.45	98.23	67.02	399.49	23.35	18.07	9.04
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0736	2043.06	1126.02	66.41	421.89	210.95	150.37	82.88	4.89	31.05	15.53
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1062	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	173.58	77.41	7.05	36.13	18.06
D00016	1100变径板	块	1		688.75					688.75			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.29		95.96	47.98	47.98	850.73		9.6	4.8
D00004	塑钢爬梯	根	6		18					108			
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1062.34	5311.42	66.84	225.84	112.93
9.9283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6779.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.612	395.15	241.83		
	电	kW·h	0.53796	0.86	0.46		
	水	m3	2.034502	4.49	9.13		
	模板木材	m3	0.00555	2200	12.21		
	复合木模板面板	m2	0.3654	38.54	14.08		
	钢支撑	kg	0.254892	4.1	1.05		
	零星卡具	kg	0.101666	4.18	0.42		
	圆钉	kg	0.2038	4.46	0.91		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	434.27	221.48		
	草袋子	只	3.730906	0.86	3.21		
	混凝土垫块	m3	0.00672				
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06271	4.46	0.28		

	钢筋φ10以外	t	0.02132	3149.48	67.15		
	电焊条	kg	0.16236	5.31	0.86		
	沥青漆	kg	1.104383	10.29	11.36		
	铸铁爬梯	kg	16.620156	4.5	74.79		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.9384	424.27	398.13		
	φ700D400级球墨铸铁防沉降井座盖	套	1	819.65	819.65		
	塑钢爬梯	根	6	18	108		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	394.116883	0.2231	87.93		
	中(粗)砂	t	1.63552	138.72	226.88		
	防水剂	kg	4.456178	6.43	28.65		
	其他材料费			--	2982.96	--	
	材料费小计			--	5311.42	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0017	52	340	7017	1413.8	706.9	0.09	0.58	11.93	2.4	1.2
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0017		53.88	18696.31	3739.26	1869.63		0.09	31.78	6.36	3.18
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1723	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	290.69	808.07	20.89	62.32	31.16
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1924	507.09	3329.79	120.97	125.61	62.81	97.56	640.65	23.27	24.17	12.08
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0862	368.17	1297.45		73.63	36.82	31.74	111.84		6.35	3.17
6-1600	井圈 木模	10m3	0.044	2468.6	3690.19	12.3	496.18	248.09	108.62	162.37	0.54	21.83	10.92
综合人工工日		小计							528.7	1723.6	88.41	123.43	61.71
4.9411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2525.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000211	2744.16	0.58		
	水	m3	3.669899	4.49	16.48		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.748845	443.69	775.95		

	电	kW·h	0.699538	0.86	0.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.385082	4.46	1.72		
	钢筋Φ10以外	t	0.200096	3149.48	630.2		
	电焊条	kg	1.523808	5.31	8.09		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.482	9.37	88.85		
	石油沥青	kg	4.741	4.85	22.99		
	圆钉	kg	0.175472	4.46	0.78		
	模板木材	m3	0.06688	2200	147.14		
	脱模剂	kg	0.82192	17.15	14.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.49016	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.001288	138.72	0.18		
	其他材料费			--	15.83	--	
	材料费小计			--	1723.6	--	

项目编码	041303001005	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	点状原位固化法管径(mm)内 300	点(环)	1	424.46	1237.2	1045.14	293.92	146.96	424.46	1237.2	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.163873	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	75.02	58.94	46.96	24.39	12.2
综合人工工日		小计							499.48	1296.14	1092.1	318.31	159.16
2.4921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3365.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	1.594	186.45	297.2		
	树脂A+B料	kg	3.076	148	455.25		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	0.941	3.9	3.67		
	塑料彩条纺织布	m2	4.836	1.88	9.09		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	22600	452		
	修复气囊 500?600(mm)	只		28928			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	147.143364	0.05	7.36		

	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.17311	284.31	49.22		
	水玻璃	kg	3.24581	0.73	2.37		
	其他材料费			--	17.69	--	
	材料费小计			--	1296.14	--	

项目编码	04B002	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	4		1000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4000	--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			

综合人工工日	小计		2000			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0077	2200	16.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	265.84	203.37		
	水	m3	0.95	4.49	4.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.57	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.27	1305.41		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2604.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.46	11.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	520.94	--	
	材料费小计			--	579.27	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	0.2	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	9.63	0.05	1.9	2.31	1.15
综合人工工日		小计							9.63	0.05	1.9	2.31	1.15
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	04B003	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	5	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	352.8	105.3	1469.65	364.5	182.25
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内 600	处	5	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	1070.4	3747.5	1308.3	475.75	237.85

综合人工工日	小计			1423.2	3852.8	2777.95	840.25	420.1
5.93工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								9314.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	17.5	5.73	100.28			
	水带 Φ100	m		14				
	水带 Φ150	m		26				
	封堵气囊 DN300	只		1356				
	封堵气囊 DN600	只	1.25	2938	3672.5			
	封堵气囊 DN800	只		3842				
	其他材料费			--	80.02		--	
	材料费小计			--	3852.8		--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	0.04	693.36	6208.22		138.67	69.34	27.73	248.33		5.55	2.77
综合人工工日		小计							27.73	248.33		5.55	2.77
0.2592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													284.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板标准化围挡			m	4.08	60	244.8						
	钢管			kg	0.52	3.77	1.96						
	扣件			个	0.0832	4.89	0.41						
	其他材料费					--	1.16					--	
	材料费小计					--	248.33					--	

项目编码	04B004	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	0.465

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			

综合人工工日	小计			360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								662.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩	t	1.01					
	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66			
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41			
	其他材料费			--	60.49		--	
	材料费小计			--	112.56		--	

项目编码	04B005	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0006	2200	1.32		
	木挡土板	m3	0.00395	1757.98	6.94		
	刚套管	kg	0.15613	4.5	0.7		
	铁撑脚	kg	0.19301	4.12	0.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.072	4.46	0.32		
	铁扒钉	kg	0.0914	3.94	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

项目编码	04B006	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4676.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3875.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	800.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	516.77			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4263.32			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	77.51			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	103.35			
合计					9637.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

慧信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6271.68		6271.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	268020.66	2	5360.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	268020.66	0.34	911.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	268020.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	274292.34	9	24686.31
合计					30957.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：兴隆路（伞墩西路-龙山西路）(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1237401.33	
1.1	人工费	161988.21	
1.2	材料费	734028.35	
1.3	施工机具使用费	225209.51	
1.4	企业管理费	77446.02	
1.5	利润	38729.24	
2	措施项目费	1023807.41	
2.1	单价措施项目费	942497.18	
2.2	总价措施项目费	81310.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	39456.17	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	52912.28	
5	税金	208270.89	
6	工程造价	2522391.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	496	12.86	6378.56	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	46.02	57.22	2633.26	
3	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	104.33	14.86	1550.34	
4	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	5.79	347.4	
5	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	230	4.32	993.6	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	983	39.02	38356.66	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	36	361.3	13006.8	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：1：1砂石	m3	12.6	347.76	4381.78	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	25.86	304.11	7864.28	
10	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：4.5%水泥稳定碎石，回填至管顶50cm 3、洒水养生	m3	632.68	482.7	305394.64	
11	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	78.89	17.77	1401.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040103001007	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：6%灰土，外购土，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，含压实补偿及养护等所有费用	m3	28.39	130.86	3715.12	
		分部小计					386024.32	
		路面恢复工程						
13	040202011001	碎石	1、10cm碎石垫层	m2	102.92	32.87	3382.98	
14	040203007001	水泥混凝土	1、25cmC30砼道路面层 2、含养护，其他详见设计	m2	142.92	157.38	22492.75	
15	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	53.88	1616.4	
16	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	200	44.2	8840	
17	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.08	4052.4	
18	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.5	3735	
19	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：透水砖人行道原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	30	165.8	4974	
20	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	322	229.18	73795.96	
21	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	42	50	2100	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	12.75	40	510	
		分部小计					125499.49	
		雨水工程						
23	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	26	527.09	13704.34	
24	041303001002	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN600局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	3	4656.42	13969.26	
25	041303002001	钢内衬修复	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆） 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN1000钢内衬修复（不锈钢） 4、具体做法详见施工图设计	环	10	7706.03	77060.3	
		分部小计					104733.9	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	14	317.39	4443.46	
27	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	238	444.28	105738.64	
28	041304002001	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN300紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	116	2431.42	282044.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	041304002002	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN400紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	78	2582.89	201465.42	
30	041303001001	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN300局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	1	3273.19	3273.19	
		分部小计					596965.43	
		其他工程						
31	04B002	工程性清理（雨污水管道）	1、各类管径，清理方式自行考虑，包含但不限于施工图设计及修复一览表中所有内容的费用 2、按项包干，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	项	1	3000	3000	
32	04B003	基坑降水井	1、钢板封底 2、Φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	954.63	2863.89	
33	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
34	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	
35	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	
36	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					24178.19	
		分部分项合计					1237401.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	13367.13	13367.13	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	2314.39	2314.39	
3	04B004	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	24680.67	24680.67	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	41662.2	41662.2	
5	04B005	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	614.946	1362.24	837704.04	
6	04B006	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	9.302	662.82	6165.55	
7	04B007	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	160	28.77	4603.2	
8	04B008	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
9	04B009	交通导改费用	交通导改费	项	1	10000	10000	
		单价措施合计					942497.18	
合计							2179898.51	

综合单价分析表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	496

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	46.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	104.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.09	1.87	0.38	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.14		2.05	0.44	0.22
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	4.68	0.94	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.19	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			

	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.024		3					0.07			
综合人工工日		小计							1.96	0.07	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.024	3	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	983

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	25.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实		100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日			小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														304.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898		138.72	263.29			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	263.29		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	632.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm	100m2	0.023333	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.87	6.92	2.81	1.4
综合人工工日		小计							16.97	449.82	8.32	5.06	2.53
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石	t	1.01999	441	449.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.82	--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	78.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	28.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-391	坑、槽回填 6%灰土 购土	m3	1	38.52	50.23	2.01	8.11	4.05	38.52	50.23	2.01	8.11	4.05
2-411	集中消解石灰	t	0.092001	15.41	4.73	22.14	7.51	3.76	1.42	0.44	2.04	0.69	0.35
D00003	购土	m3	1		23					23			
综合人工工日		小计							39.94	73.67	4.05	8.8	4.4
0.3732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.19				
	生石灰	t	0.092	541.11	49.78		
	水	m3	0.196601	4.49	0.88		
	购土	m3	1	23	23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73.67	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	102.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2772.94	168.36	79.08	39.54	2.27	27.73	1.68	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.27	27.73	1.68	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	138.72	27.59		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	27.73	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	142.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	6903.63		383.01	191.5	19.15	69.04		3.83	1.92
2-327*0.5	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		232.63	116.31	11.63	46.02		2.33	1.16
综合人工工日		小计							31.78	116.06		6.36	3.18
0.297工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子			只	0.43				0.86	0.37			
	水			m3	0.44				4.49	1.98			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.255				443.69	113.14			
	其他材料费								--	0.57		--	
	材料费小计								--	116.06		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0204				395.15	8.06			
	水			m3	0.00907				4.49	0.04			
	侧石			m	1.015				30	30.45			
	石灰膏			m3	0.002952				385.38	1.14			
	中(粗)砂			t	0.014008				138.72	1.94			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.204				0.22	0.04			
	其他材料费								--	0.06		--	

	材料费小计	--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.46		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.22	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													135.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.22	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	122.93	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.49	0.75
0.0696工日		未计价材料费							111.65				
清单项目综合单价									124.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧石花岗岩	m	1.015	110	111.65		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	水	m3	0.00507	4.49	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.22	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	114.81	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1377.09	6031.42	84.5	292.32	146.16	13.77	60.31	0.85	2.92	1.46

2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							31.22	124.12	0.85	6.41	3.2
0.2918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道综合考虑	m2	0.97752	55	53.76		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	水	m3	0.183093	4.49	0.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.22	1.63		
	中(粗)砂	t	0.033219	138.72	4.61		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	124.12	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10279.27	126.11	613.72	306.86	29.43	102.79	1.26	6.14	3.07
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.6	1.26	9.63	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.22	3.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	166.6	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	绿化恢复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化恢复	m2	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	12.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	6.16	25.61	0.24	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	31.84	96.11	3.26	7.02	3.51
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0096	2017.27	1487.88	142.04	431.86	215.93	19.37	14.28	1.36	4.15	2.07
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.01	1494.9		487.35	396.45	198.23	14.95		4.87	3.96	1.98

6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.46		52.97	26.48	2.65	2.76		0.53	0.26
综合人工工日		小计							74.97	138.76	9.73	16.94	8.46
0.7007工日		未计价材料费											278.23
清单项目综合单价													527.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	138.72	25.11		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	424.27	93.04		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.86	0.08		
	水	m3	0.548172	4.49	2.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00168	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.201034	4.46	0.9		
	模板木材	m3	0.001382	2200	3.04		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.54	7.77		
	零星卡具	kg	0.211603	4.18	0.88		
	脱模剂	kg	0.096	17.15	1.65		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	275.48	278.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.298246	0.22	0.07		
	中(粗)砂	t	0.001501	138.72	0.21		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	416.99	--	

项目编码	041303001002	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-4	点状原位固化法 管径(mm)内 600	点(环)	1	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12	477.08	2151.02	1254.1	346.24	173.12
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.535467	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	87.9	69.07	55.02	28.57	14.3

综合人工工日	小计	564.98	2220.09	1309.12	374.81	187.42
2.8345工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4656.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	4.249	186.45	792.23		
	树脂A+B料	kg	5.855	148	866.54		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布 20mmx20m	卷	2.4	1.8	4.32		
	修复气囊 500?600(mm)	只	0.02	21000	420		
	修复气囊 700?800(mm)	只		58760			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	172.411756	0.05	8.62		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.202837	284.31	57.67		
	水玻璃	kg	3.803201	0.73	2.78		
	其他材料费			--	44.26	--	
	材料费小计			--	2220.09	--	

项目编码	041303002001	项目名称	钢内衬修复	计量单位	环	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-12	不锈钢快速锁管径(mm)内1000	环	1	1012.7	35.18	923.44	387.23	193.61	1012.7	35.18	923.44	387.23	193.61
1-845	压密注浆 注浆	m3	3.043	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	105.5	82.89	66.03	34.29	17.16
综合人工工日		小计							1118.2	118.07	989.47	421.52	210.77
5.2589工日		未计价材料费											4848
清单项目综合单价													7706.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢快速锁 DN1000	环	1.01	4800	4848		
	水	m3	0.039	4.49	0.18		
	磨细粉煤灰	kg	206.924	0.05	10.35		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.24344	284.31	69.21		
	水玻璃	kg	4.5645	0.73	3.33		
	其他材料费			--	35	--	
	材料费小计			--	4966.07	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	8.82	49.33	0.33	1.83	0.92
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	50.93	49.26	39.26	19.63	14.7	5.09	4.93	3.93	1.96
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.17		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							25.12	55.69	5.26	6.08	3.04
0.2348工日		未计价材料费											222.2
清单项目综合单价													317.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349327	138.72	48.46		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	220	222.2		
	橡胶圈DN300	个	0.206	23.51	4.84		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0073	11.71	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	277.89	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	238

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.021	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	9.5	53.13	0.36	1.97	0.99
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	75.5	59.52	54.06	27.03	21.08	7.55	5.95	5.41	2.7

6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	127.17		32.08	16.04	1.6	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							32.18	61.95	6.31	7.7	3.85
0.3007工日		未计价材料费											332.29
清单项目综合单价													444.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.376147	138.72	52.18			
	球墨铸铁管DN400						m	1.01	329	332.29			
	橡胶圈DN400						个	0.206	34.73	7.15			
	氧气						m3	0.0414	2.83	0.12			
	乙炔气						kg	0.0138	11.71	0.16			
	润滑油						kg	0.0151	7.72	0.12			
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.0068	4.46	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	机砖						百块	0.0073	44.36	0.32			
	水						m3	0.150066	4.49	0.67			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1137	0.22	0.03			
	其他材料费								--	1.07		--	
	材料费小计								--	394.24		--	

项目编码	041304002001	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-12	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 300	m	1	55.46	34.64	666.25	144.34	72.17	55.46	34.64	666.25	144.34	72.17
1-845	压密注浆 注浆	m3	10.81935	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	375.11	294.72	234.78	121.93	61.02
综合人工工日		小计							430.57	329.36	901.03	266.27	133.19
3.7395工日		未计价材料费											371
清单项目综合单价													2431.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN300x3(mm)	m	1.06	350	371		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.057	3	0.17		
	橡胶止水带 300x7	m	0.047	62.01	2.91		
	堵漏王	kg	0.3	6.37	1.91		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		

	磨细粉煤灰	kg	735.7158	0.05	36.79		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.865548	284.31	246.08		
	水玻璃	kg	16.229025	0.73	11.85		
	其他材料费			--	22.97	--	
	材料费小计			--	700.36	--	

项目编码	041304002002	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	拉入式原位固化法(紫外光固化) 管径(mm)内 400	m	1	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05	64.22	38.69	666.25	146.09	73.05
1-845	压密注浆 注浆	m3	11.4344	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	396.43	311.47	248.13	128.87	64.49
综合人工工日		小计							460.65	350.16	914.38	274.96	137.54
3.9757工日		未计价材料费											445.2
清单项目综合单价													2582.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400x3(mm)	m	1.06	420	445.2		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	71.19	6.55		
	橡胶密封条 2#	m	0.075	3	0.23		
	橡胶止水带 300x7	m	0.063	62.01	3.91		
	堵漏王	kg	0.375	6.37	2.39		
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	777.5392	0.05	38.88		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.914752	284.31	260.07		
	水玻璃	kg	17.1516	0.73	12.52		
	其他材料费			--	25.48	--	
	材料费小计			--	795.36	--	

项目编码	041303001001	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	点状原位固化法 管径(mm)内 300	点(环)	1	424.46	1145.2	1045.14	293.92	146.96	424.46	1145.2	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.1639	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	75.02	58.94	46.96	24.39	12.2

综合人工工日	小计	499.48	1204.14	1092.1	318.31	159.16
2.4921工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						3273.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3	m	1.594	186.45	297.2		
	树脂A+B料	kg	3.076	148	455.25		
	聚乙烯薄膜 50.05	m2	0.941	3.9	3.67		
	塑料彩条纺织布	m2	4.836	1.88	9.09		
	黑胶布 20mmx20m	卷	1.2	1.8	2.16		
	修复气囊 300?400(mm)	只	0.02	18000	360		
	修复气囊 500?600(mm)	只		21000			
	水	m3	0.03	4.49	0.13		
	磨细粉煤灰	kg	147.1452	0.05	7.36		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.173112	284.31	49.22		
	水玻璃	kg	3.24585	0.73	2.37		
	其他材料费			--	17.69	--	
	材料费小计			--	1204.14	--	

项目编码	04B002	项目名称	工程性清理（雨污水管道）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	工程性清理（雨污水管道）	处	3		1000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3000	--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	04B003	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-127	回旋钻机钻孔 φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.66	593.86	240.3	120.15	121.53	3.73	118.77	48.06	24.03
D00007	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	273.31	136.66	7.5		1.07	1.71	0.86
2-10	滤管盲沟 φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	20.49	185.17	1.59	4.42	2.21
综合人工工日		小计							245.43	477.71	121.43	73.37	36.69
2.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													954.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.04	4.97	0.2		
	铁件	kg	0.06	5.15	0.31		
	回旋钻钻头	kg	0.606	5.32	3.22		
	滤管φ30	m	2.106	41.96	88.37		
	绿豆砂	t	1.334863	138.72	185.17		
	其他材料费			--	200.44	--	
	材料费小计			--	477.71	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井修复	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0077	2200	16.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	265.84	203.37		
	水	m3	0.95	4.49	4.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.57	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2312.83	7613.82			720	1156.42	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.3	5311.93			2400	23.15	2655.97		
综合人工工日		小计							3840	1758.84	7768.29		
32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13367.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	7.5	4.46	33.45		
	草袋子	只	15	0.86	12.9		
	螺栓M20×350	套	25	0.48	12		
	其他材料费			--	1657.61	--	
	材料费小计			--	1758.84	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	25.2	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	1213.38	6.8	239.15	290.56	145.15
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 φ600～1000	10m	2.6	86.99	0.54	36.66	24.73	12.37	226.17	1.4	95.32	64.3	32.16
综合人工工日		小计							1439.55	8.2	334.47	354.86	177.31
13.4538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2314.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8.2	--	
	材料费小计			--	8.2	--	

项目编码	04B004	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	4	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	282.24	84.24	1175.72	291.6	145.8
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内600	处	5	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	1070.4	3747.5	1308.3	475.75	237.85
1-22	管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	1.94	144.48	32.58	98.08	48.51	24.26	280.29	63.21	190.28	94.11	47.06
1-31	管道清淤 管径600mm内 积泥1/2内	m	194	8.16	5.62	47.73	11.18	5.59	1583.04	1090.28	9259.62	2168.92	1084.46
综合人工工日		小计							3215.97	4985.23	11933.92	3030.38	1515.17
13.3999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24680.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	水带 Φ65			m	14	5.73	80.22						
	水带 Φ100			m		14							
	水带 Φ150			m		26							
	封堵气囊 DN300			只		1356							
	封堵气囊 DN600			只	1.25	2938	3672.5						
	封堵气囊 DN800			只		3842							
	水			m3	32.398	4.49	145.47						
	其他材料费					--	1087.04		--				
	材料费小计					--	4985.23		--				

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	5.86	693.36	6208.22		138.67	69.34	4063.09	36380.17		812.61	406.33
综合人工工日		小计							4063.09	36380.17		812.61	406.33
37.9728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41662.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	彩钢板标准化围挡			m	597.72	60	35863.2						
	钢管			kg	76.18	3.77	287.2						
	扣件			个	12.1888	4.89	59.6						

	其他材料费	--	170.17	--	
	材料费小计	--	36380.17	--	

项目编码	04B005	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	614.946

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		6					60			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	20.8	16.34	13.02	6.76	3.38
综合人工工日		小计							503.83	110.48	459.07	192.57	96.29
4.7104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1362.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2200	11		
	周转木材	m3	0.0098	2200	21.56		
	铁钉	kg	0.06	4.46	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.128	4.46	0.57		
	钢丝绳	kg	0.072	5.75	0.41		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	284.31	13.65		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费			--	59.98	--	
	材料费小计			--	110.48	--	

项目编码	04B006	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	9.302

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33

3.3651工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							662.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩	t	1.01				
	普通成材	m3	0.0103	2200	22.66		
	中(粗)砂	t	0.212	138.72	29.41		
	其他材料费			--	60.49	--	
	材料费小计			--	112.56	--	

项目编码	04B007	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	普通成材			m3	0.0006	2200	1.32						
	木挡土板			m3	0.00395	1757.98	6.94						
	刚套管			kg	0.15613	4.5	0.7						
	铁撑脚			kg	0.19301	4.12	0.8						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.072	4.46	0.32						
	铁扒钉			kg	0.0914	3.94	0.36						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	10.44			--			

项目编码	04B008	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	04B009	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10000	--	
	材料费小计			--	10000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			39456.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	32698.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6757.69			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4359.8			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	35968.33			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	653.97			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	871.96			
合计					81310.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	52912.28		52912.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2261208.74	2	45224.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2261208.74	0.34	7688.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2261208.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2314121.02	9	208270.89
合计					261183.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：至公路（兴隆路-东风大道）(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	554673.01	
1.1	人工费	61338.12	
1.2	材料费	397687.79	
1.3	施工机具使用费	59416.48	
1.4	企业管理费	24151.88	
1.5	利润	12078.74	
2	措施项目费	87515.03	
2.1	单价措施项目费	64422.75	
2.2	总价措施项目费	23092.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11205.64	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15027.2	
5	税金	59149.37	
6	工程造价	716364.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	226	12.86	2906.36	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	167.63	57.22	9591.79	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	5.79	347.4	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	60	4.33	259.8	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	100	14.86	1486	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	312.3	39.02	12185.95	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：重锤夯击块石挤淤，缝隙内灌碎石及石屑	m3	78.4	361.3	28325.92	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：1：1砂石	m3	29.4	347.76	10224.14	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种 ：4.5%水泥稳定碎石 3、洒水养生	m3	174.92	482.7	84433.88	
10	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	100	17.77	1777	
		分部小计					151538.24	
		路面恢复工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040701006001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，抗拉强度双向≥35KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	330.4	11.02	3641.01	
12	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：36cm （分两层摊铺） 2、水泥含量：5% 3、洒水养生	m2	330.4	172.36	56947.74	
13	040203004001	封层	1、材料品种：PCR沥青 2、厚度：1cm	m2	386.9	10.29	3981.2	
14	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	386.9	18.95	7331.76	
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度：8cm	m2	386.9	108.34	41916.75	
16	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	443.4	2.96	1312.46	
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：改性沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2、厚度：4cm	m2	443.4	92.6	41058.84	
18	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	53.88	1616.4	
19	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：砼平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	44.2	1326	
20	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼 3、详见设计图	m	30	135.08	4052.4	
21	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石原样恢复 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 3、详见设计图	m	30	124.5	3735	
22	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：透水砖人行道原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	50	165.83	8291.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：花岗岩铺装原样恢复，含盲道砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+2mm厚素水泥+15cm砼垫层C20 3、其他详见设计图	m2	50	229.24	11462	
24	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：植草砖停车场原样恢复 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：30cm厚砂石垫层+10cm砼垫层C20+3cm黄土粗砂（砂：土=1:1） 3、其他详见设计图	m2	50	225.64	11282	
25	050102012001	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	m2	100	50	5000	
26	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	16.95	40	678	
		分部小计					203633.06	
		雨水工程						
27	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	17	527.1	8960.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN800Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	96	832.96	79964.16	
		分部小计					88924.86	
		污水工程						
29	041304002001	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN300紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	34	2431.42	82668.28	
30	041303001001	点状原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN300局部树脂修复 4、具体做法详见施工图设计	环	2	3365.19	6730.38	
		分部小计					89398.66	
		其他工程						
31	04B009	基坑降水井	1、钢板封底 2、Φ300/360滤管 3、绿豆砂填充 4、粘土封孔 5、具体做法详见施工图设计	座	3	954.63	2863.89	
32	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
33	040504001004	检查井修复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	6	2000	12000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	041301002001	永久封堵	1、埋深≤3m的采用37墙封堵，埋深>3m的采用条石封堵。 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	处	10	50	500	
35	041301002002	废除污水管及检查井封堵	1、管道及检查井 2、封堵方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m3	10	481.43	4814.3	
		分部小计					21178.19	
		分部分项合计					554673.01	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	项	1	2604.68	2604.68	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	1822.58	1822.58	
3	04B002	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	6505.53	6505.53	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	16067.67	16067.67	
5	04B003	槽钢支护	1、桩长：按设计，槽钢，含支撑等所有费用 2、使用时间投标单位自行考虑	t	26.279	662.82	17418.25	
6	04B004	挡土板支护	1、挡土板，不小于12mm 2、使用时间投标单位自行考虑	m2	452	28.77	13004.04	
7	04B005	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
8	04B006	交通导改费用	交通导改费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					64422.75	
合计							619095.76	

综合单价分析表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	226

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	167.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.39	0.08	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.89	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.28	0.65	0.32
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000456	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.09	1.87	0.38	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.14		2.05	0.44	0.22
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0002		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	4.68	0.94	0.47
D00002	消纳处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							2.28	0.7	8.6	2.19	1.09
0.0213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0024	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.2	3	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	312.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	78.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96	64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
综合人工工日		小计							64.09	218.88	45.46	21.91	10.96
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.57	138.72	217.79		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2675.66	23.73	123.37	61.68	59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	267.57	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.9455	138.72	131.16		
	砾石40	t	0.9455	138.72	131.16		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	267.57	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	174.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm		100m2	0.01	984.61	13494.6	140.49	225.02	112.51	9.85	134.95	1.4	2.25	1.13
2-170	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚30cm		100m2	0.023333	305.06	13494.6	296.5	120.31	60.16	7.12	314.87	6.92	2.81	1.4
综合人工工日			小计							16.97	449.82	8.32	5.06	2.53
0.1585工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														482.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石						t	1.01999		441	449.82			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	449.82		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040701006001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	330.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5043.49		920.44	460.22	4.6	5.04		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.04		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅					m2	1.1152		4.5	5.02			
	其他材料费								--	0.02		--	

	材料费小计	--	5.04	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	330.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	244.05		157	80.21	40.11	2.44		1.57	0.8	0.4
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.94	0.07	3.32	1.65	0.82
0.0462工日		未计价材料费							161.56				
清单项目综合单价									172.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.3672	440	161.57		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	161.63	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	386.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	386.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	386.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10009.1	322.65	126.95	63.48	3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
综合人工工日		小计							3.12	100.09	3.23	1.27	0.63
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7045.08	0.56		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.143	518.07	74.08		
	煤	t	0.00026	943.38	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	粗粒式沥青混凝土	t	0.0476	518.07	24.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	443.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#						t	0.0008	3250	2.6			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.61		--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	443.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8610.67	248.15	99.75	49.88	2.51	86.11	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	86.11	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7045.08	0.35		
	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.10364	821.82	85.17		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94

0.0872工日	未计价材料费						30.45
清单项目综合单价							53.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.01224	395.15	4.84						
	水			m3	0.00615	4.49	0.03						
	平石			m	1.015	30	30.45						
	石灰膏			m3	0.002232	385.38	0.86						
	中(粗)砂			t	0.010143	138.72	1.41						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.0408	0.2231	0.01						
	其他材料费					--	0.02					--	
	材料费小计					--	37.62					--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													135.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.0204	395.15	8.06				
	水					m3	0.00907	4.49	0.04				
	侧石花岗岩					m	1.015	110	111.65				
	石灰膏					m3	0.002952	385.38	1.14				
	中(粗)砂					t	0.014008	138.72	1.94				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204	0.2231	0.05				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	122.93			--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							7.45	3.16		1.49	0.75
0.0696工日		未计价材料费											111.65
清单项目综合单价													124.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧石花岗岩					m	1.015	110	111.65				
	石灰膏					m3	0.002952	385.38	1.14				
	中(粗)砂					t	0.014008	138.72	1.94				
	水					m3	0.00507	4.49	0.02				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204	0.2231	0.05				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	114.81	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1377.09	6033.72	84.5	292.32	146.16	13.77	60.34	0.85	2.92	1.46
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							31.22	124.15	0.85	6.41	3.2
0.2918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道综合考虑	m2	0.97752	55	53.76		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	水	m3	0.183093	4.49	0.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.2231	1.65		
	中(粗)砂	t	0.033219	138.72	4.61		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	124.15	--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	10284.54	126.11	613.72	306.86	29.43	102.85	1.26	6.14	3.07
2-327*0.75	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1744.7	6381.13		348.94	174.47	17.45	63.81		3.49	1.74
综合人工工日		小计							46.88	166.66	1.26	9.63	4.81
0.4381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2231	3.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.211065	4.49	0.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	中(粗)砂	t	0.048813	138.72	6.77		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	166.66	--	

项目编码	040204002005	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1280.79	4242.39	84.5	273.06	136.53	12.81	42.42	0.85	2.73	1.37
2-327*0.5	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1163.13	4602.42		232.63	116.31	11.63	46.02		2.33	1.16
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.03	593.1	2675.65	23.73	123.37	61.68	17.79	80.27	0.71	3.7	1.85
综合人工工日		小计							42.23	168.71	1.56	8.76	4.38
0.3947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植草砖综合考虑	m2	1.02	35	35.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	443.69	45.26		
	水	m3	0.126186	4.49	0.57		
	中(粗)砂	t	0.176319	138.72	24.46		
	砾石40	t	0.4242	138.72	58.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.41296	0.2231	1.88		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	168.71	--	

项目编码	050102012001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00013	绿化恢复	m2	1		50					50				
综合人工工日		小计								50				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绿化恢复			m2	1	50	50							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	50				--			

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	16.95

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	标线恢复	m2	1		40					40				
综合人工工日		小计								40				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	40				--			

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	6.16	25.61	0.24	1.28	0.64	
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	31.84	96.11	3.26	7.02	3.51	
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0096	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	19.37	14.28	1.36	4.15	2.07	
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.01	1494.9		487.35	396.45	198.23	14.95		4.87	3.96	1.98	
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	264.83	276.53		52.97	26.48	2.65	2.77		0.53	0.26	
综合人工工日		小计							74.97	138.77	9.73	16.94	8.46	

0.7007工日	未计价材料费					278.23	
清单项目综合单价						527.1	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	138.72	25.11		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	424.27	93.04		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.86	0.08		
	水	m3	0.548172	4.49	2.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00168	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.201034	4.46	0.9		
	模板木材	m3	0.001382	2200	3.04		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.54	7.77		
	零星卡具	kg	0.211603	4.18	0.88		
	脱模剂	kg	0.096	17.15	1.65		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	275.48	278.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	44.36	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.298246	0.2231	0.07		
	中(粗)砂	t	0.001501	138.72	0.21		
	其他材料费			--	2.43	--	
	材料费小计			--	417	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.012	676.78	2814.32	26.72	140.7	70.35	8.12	33.77	0.32	1.69	0.84
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0382	1481.05	4470.16	151.53	326.52	163.26	56.58	170.76	5.79	12.47	6.24
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0128	2017.27	1487.9	142.04	431.86	215.93	25.82	19.05	1.82	5.53	2.76

5-1-91	承插式混凝土管人机配合下管管径800mm以内	100m	0.01	3282.59		762.42	809	404.5	32.83		7.62	8.09	4.05
6-344	管道闭水试验管径800mm以内	100m	0.01	377.07	454.91		75.41	37.71	3.77	4.55		0.75	0.38
综合人工工日		小计							127.12	228.13	15.55	28.53	14.27
1.0331工日		未计价材料费							419.36				
清单项目综合单价									832.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.23868	138.72	33.11		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38964	424.27	165.31		
	草袋子	只	0.528	0.86	0.45		
	电	kW·h	0.155856	0.86	0.13		
	水	m3	0.921879	4.49	4.14		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00224	4.46	0.01		
	圆钉	kg	0.268045	4.46	1.2		
	模板木材	m3	0.001843	2200	4.05		
	复合木模板面板	m2	0.2688	38.54	10.36		
	零星卡具	kg	0.282138	4.18	1.18		
	脱模剂	kg	0.128	17.15	2.2		
	钢筋混凝土管DN800	m	1.01	415.21	419.36		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	44.36	1.29		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.490185	0.2231	0.11		
	中(粗)砂	t	0.002558	138.72	0.35		
	其他材料费			--	4.11	--	
	材料费小计			--	647.49	--	

项目编码	041304002001	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-12	拉入式原位固化法(紫外光固化)管径(mm)内 300	m	1	55.46	34.64	666.25	144.34	72.17	55.46	34.64	666.25	144.34	72.17

1-845	压密注浆 注浆	m3	10.81935	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	375.11	294.72	234.78	121.93	61.02
综合人工工日		小计							430.57	329.36	901.03	266.27	133.19
3.7395工日		未计价材料费											371
清单项目综合单价													2431.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN300x3(mm)			m	1.06				350	371			
	扎头绑带 B50型			支	0.092				71.19	6.55			
	橡胶密封条 2#			m	0.057				3	0.17			
	橡胶止水带 300x7			m	0.047				62.01	2.91			
	堵漏王			kg	0.3				6.37	1.91			
	水			m3	0.03				4.49	0.13			
	磨细粉煤灰			kg	735.7158				0.05	36.79			
	普通硅酸盐水泥42.5级			t	0.865548				284.31	246.08			
	水玻璃			kg	16.229025				0.73	11.85			
	其他材料费								--	22.97		--	
	材料费小计								--	700.36		--	

项目编码	041303001001	项目名称	点状原位固化法	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	点状原位固化法 管径(mm)内 300	点(环)	1	424.46	1237.2	1045.14	293.92	146.96	424.46	1237.2	1045.14	293.92	146.96
1-845	压密注浆 注浆	m3	2.16385	34.67	27.24	21.7	11.27	5.64	75.02	58.94	46.96	24.39	12.2
综合人工工日		小计							499.48	1296.14	1092.1	318.31	159.16
2.4921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3365.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3			m	1.594				186.45	297.2			
	树脂A+B料			kg	3.076				148	455.25			
	聚乙烯薄膜 50.05			m2	0.941				3.9	3.67			
	塑料彩条纺织布			m2	4.836				1.88	9.09			
	黑胶布 20mmx20m			卷	1.2				1.8	2.16			
	修复气囊 300?400(mm)			只	0.02				22600	452			
	修复气囊 500?600(mm)			只					21000				
	水			m3	0.03				4.49	0.13			

	磨细粉煤灰	kg	147.1418	0.05	7.36		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.173108	284.31	49.22		
	水玻璃	kg	3.245775	0.73	2.37		
	其他材料费			--	17.69	--	
	材料费小计			--	1296.14	--	

项目编码	04B009	项目名称	基坑降水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-127	回旋钻机钻孔 φ≤800 H≤20m 砂土、粘土	10m	0.2	607.65	18.66	593.86	240.3	120.15	121.53	3.73	118.77	48.06	24.03
D00014	钢板封底	块	1		200					200			
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006267	1196.05		170.52	273.31	136.66	7.5		1.07	1.71	0.86
2-10	滤管盲沟 φ30	100m	0.02	4795.42	4440.48		959.08	479.54	95.91	88.81		19.18	9.59
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.007033	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	20.49	185.17	1.59	4.42	2.21
综合人工工日		小计							245.43	477.71	121.43	73.37	36.69
2.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													954.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.04	4.97	0.2		
	铁件	kg	0.06	5.15	0.31		
	回旋钻钻头	kg	0.606	5.32	3.22		
	滤管φ30	m	2.106	41.96	88.37		
	绿豆砂	t	1.334863	138.72	185.17		
	其他材料费			--	200.44	--	
	材料费小计			--	477.71	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001004	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	检查井修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	检查井修复			座	1	2000	2000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	2000				--		

项目编码	041301002001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	永久封堵	处	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	永久封堵			处	1	50	50						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	50				--		

项目编码	041301002002	项目名称	废除污水管及检查井封堵	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-32	注水泥浆1:1 预留孔压浆	10m3	0.1	1341.67	2245.74	634.14	395.16	197.58	134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
综合人工工日		小计							134.17	224.57	63.41	39.52	19.76
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0077	2200	16.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	265.84	203.37		
	水	m3	0.95	4.49	4.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.57	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.27	1305.41		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2604.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.46	11.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	520.94	--	
	材料费小计			--	579.27	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 φ600～1000	10m	11.3	86.99	0.54	36.66	24.73	12.37	982.99	6.1	414.26	279.45	139.78
综合人工工日		小计							982.99	6.1	414.26	279.45	139.78
9.1869工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1822.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.1	--	
	材料费小计			--	6.1	--	

项目编码	04B002	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	井内抽水 污水泵水口直径(mm)内 70	台班	2	70.56	21.06	293.93	72.9	36.45	141.12	42.12	587.86	145.8	72.9
1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内600	处	2	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	428.16	1499	523.32	190.3	95.14
1-22	管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	0.34	144.48	32.58	98.08	48.51	24.26	49.12	11.08	33.35	16.49	8.25
1-31	管道清淤 管径600mm内 积泥1/2内	m	34	8.16	5.62	47.73	11.18	5.59	277.44	191.08	1622.82	380.12	190.06
综合人工工日		小计							895.84	1743.28	2767.35	732.71	366.35
3.7327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6505.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水带 Φ65	m	7	5.73	40.11		
	水带 Φ100	m		14			
	水带 Φ150	m		26			
	封堵气囊 DN300	只		1356			
	封堵气囊 DN600	只	0.5	2938	1469		
	封堵气囊 DN800	只		3842			
	水	m3	5.678	4.49	25.49		
	其他材料费			--	208.68	--	
	材料费小计			--	1743.28	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	2.26	693.36	6208.22		138.67	69.34	1566.99	14030.58		313.39	156.71
综合人工工日		小计							1566.99	14030.58		313.39	156.71
14.6448工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							16067.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板标准化围挡	m	230.52	60	13831.2		
	钢管	kg	29.38	3.77	110.76		
	扣件	个	4.7008	4.89	22.99		
	其他材料费			--	65.63	--	
	材料费小计			--	14030.58	--	

项目编码	04B003	项目名称	槽钢支护	计量单位	t	工程量	26.279

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1733.4	113.82	363.8	419.44	209.72	173.34	11.38	36.38	41.94	20.97
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1867.26	411.76	268.32	427.12	213.56	186.73	41.18	26.83	42.71	21.36
D00009	槽钢支护租赁费	t	15		4					60			
综合人工工日		小计							360.07	112.56	63.21	84.65	42.33
3.3651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
													662.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板桩			t	1.01								
	普通成材			m3	0.0103	2200	22.66						
	中(粗)砂			t	0.212	138.72	29.41						
	其他材料费					--	60.49				--		
	材料费小计					--	112.56				--		

项目编码	04B004	项目名称	挡土板支护	计量单位	m2	工程量	452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-555	木档土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	1410.15	1044.3		282.03	141.02	14.1	10.44		2.82	1.41
综合人工工日		小计							14.1	10.44		2.82	1.41
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
													28.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通成材			m3	0.0006	2200	1.32						

	木挡土板	m3	0.00395	1757.98	6.94		
	刚套管	kg	0.15613	4.5	0.7		
	铁撑脚	kg	0.19301	4.12	0.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.072	4.46	0.32		
	铁扒钉	kg	0.0914	3.94	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	04B005	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	04B006	项目名称	交通导改费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	交通导改费用	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5000	--	
	材料费小计			--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11205.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9286.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1919.2			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1238.19			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10215.08			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	185.73			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	247.64			
合计					23092.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

慧信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15027.2		15027.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642188.04	2	12843.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642188.04	0.34	2183.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642188.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	657215.24	9	59149.37
合计					74176.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：宗言路（伞墩西路-白蛇东路）(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：暗井提升(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	97500	
1.1	人工费		
1.2	材料费	97500	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	3373.5	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3373.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1764.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2360.44	
5	税金	9291.05	
6	工程造价	112524.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暗井提升(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暗井提升						
1	040504001001	暗井提升	1、暗井提升方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	65	1500	97500	
		分部小计					97500	
		分部分项合计					97500	
		单价措施合计						
合计							97500	

综合单价分析表

工程名称：暗井提升(013)

项目编码	040504001001	项目名称	暗井提升	计量单位	座	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	暗井提升	座	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1500	--	
	材料费小计			--	1500	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暗井提升(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1764.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1462.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	302.25			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1608.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3373.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暗井提升(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暗井提升(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暗井提升(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暗井提升(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：暗井提升(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暗井提升(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：暗井提升(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2360.44		2360.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100873.5	2	2017.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100873.5	0.34	342.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100873.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	103233.94	9	9291.05
合计					11651.49

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暗井提升(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：暗井提升(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	45560	
1.1	人工费		
1.2	材料费	45560	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	1608.27	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1608.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	824.64	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1103.74	
5	税金	4344.48	
6	工程造价	52616.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水泵站行车修理						
1	04B001	整车打磨、油漆		项	1	2200	2200	
2	04B002	电动葫芦更换（1T）		台	1	4650	4650	
3	04B003	行车电柜		台	1	950	950	
4	04B004	人工配备		工日	4	300	1200	
5	04B005	电动葫芦更换（1T）		台	2	4650	9300	
6	04B006	吊钩		只	1	700	700	
7	04B007	专用钢丝绳		根	1	350	350	
8	04B008	人工配备		工日	6	300	1800	
9	04B009	电动葫芦更换（1T）		台	1	4650	4650	
10	04B010	人工配备		工日	3	300	900	
11	04B011	整车打磨、油漆		项	1	2200	2200	
12	04B012	电动葫芦更换（1T）		台	1	4650	4650	
13	04B013	人工配备		工日	4	300	1200	
14	04B014	整车打磨、油漆		项	1	2200	2200	
15	04B015	行车不同步，两侧水平修理		项	1	3800	3800	
16	04B016	人工配备		工日	2	300	600	
17	04B017	专用钢丝绳		根	1	350	350	
18	04B018	限位器		只	1	230	230	
19	04B019	人工配备		工日	3	300	900	
20	04B020	整车打磨、油漆		项	1	2200	2200	
21	04B021	限位器		只	1	230	230	
22	04B022	人工配备		工日	1	300	300	
		分部小计					45560	
		分部分项合计					45560	
		单价措施合计						
合计							45560	

综合单价分析表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

项目编码	04B001	项目名称	整车打磨、油漆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	整车打磨、油漆	项	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2200	--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	04B002	项目名称	电动葫芦更换（1T）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	电动葫芦更换（1T）	台	1		4650					4650			
综合人工工日		小计								4650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动葫芦更换（1T）	台	1	4650	4650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4650	--	

项目编码	04B003	项目名称	行车电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	行车电柜	台	1		950					950			
综合人工工日		小计								950			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													950

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	行车电柜	台	1	950	950		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	950	--	

项目编码	04B004	项目名称	人工配备	计量单位	工日	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	人工配备	工日	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工配备	工日	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	04B005	项目名称	电动葫芦更换（1T）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	电动葫芦更换（1T）	台	1		4650					4650			
综合人工工日		小计								4650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动葫芦更换（1T）	台	1	4650	4650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4650	--	

项目编码	04B006	项目名称	吊钩	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	吊钩	只	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊钩	只	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	04B007	项目名称	专用钢丝绳	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	专用钢丝绳	根	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	350				--		
	材料费小计					--	350				--		

项目编码	04B008	项目名称	人工配备	计量单位	工日	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	人工配备	工日	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工配备			工日	1	300	300						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	300				--		

项目编码	04B009	项目名称	电动葫芦更换（1T）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	电动葫芦更换（1T）	台	1		4650					4650			

综合人工工日	小计		4650			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动葫芦更换（1T）	台	1	4650	4650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4650	--	

项目编码	04B010	项目名称	人工配备	计量单位	工日	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	人工配备	工日	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工配备	工日	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	04B011	项目名称	整车打磨、油漆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	整车打磨、油漆	项	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2200	--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	04B012	项目名称	电动葫芦更换（1T）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00002	电动葫芦更换（1T）	台	1		4650					4650			
综合人工工日		小计								4650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动葫芦更换（1T）						台	1	4650	4650			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4650		--	

项目编码	04B013	项目名称	人工配备				计量单位	工日	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	人工配备	工日	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工配备						工日	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	04B014	项目名称	整车打磨、油漆				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	整车打磨、油漆	项	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2200		--	
	材料费小计								--	2200		--	

项目编码	04B015	项目名称	行车不同步，两侧水平修理	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	行车不同步，两侧水平修理	项	1		3800					3800			
综合人工工日		小计								3800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	行车不同步，两侧水平修理	项	1	3800	3800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3800	--	

项目编码	04B016	项目名称	人工配备	计量单位	工日	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	人工配备	工日	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工配备	工日	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	04B017	项目名称	专用钢丝绳	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	专用钢丝绳	根	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	350	--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	04B018	项目名称	限位器	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	限位器	只	1		230					230				
综合人工工日		小计								230				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														230
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	230			--	
	材料费小计								--	230			--	

项目编码	04B019	项目名称	人工配备	计量单位	工日	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	人工配备	工日	1		300					300				
综合人工工日		小计								300				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工配备					工日	1		300	300				
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--	300			--	

项目编码	04B020	项目名称	整车打磨、油漆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	整车打磨、油漆	项	1		2200					2200				
综合人工工日		小计								2200				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														2200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2200			--	
	材料费小计								--	2200			--	

项目编码	04B021	项目名称	限位器	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	限位器	只	1		230					230			
综合人工工日		小计								230			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	230			--		
	材料费小计						--	230			--		

项目编码	04B022	项目名称	人工配备	计量单位	工日	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	人工配备	工日	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工配备				工日	1	300	300					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	300			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			824.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	683.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	141.24			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	751.74			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.67			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	18.22			
合计					1608.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1103.74		1103.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47168.27	2	943.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47168.27	0.34	160.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47168.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	48272.01	9	4344.48
合计					5448.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：周庄镇区污水泵站行车及格栅修缮工程(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：预留金(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费	3000000	
3.1	其中：暂列金额	3000000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	70200	
5	税金	276318	
6	工程造价	3346518	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：预留金(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

综合单价分析表

工程名称：预留金(015)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：预留金(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：预留金(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3000000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3000000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：预留金(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		3000000	
合计			3000000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：预留金(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：预留金(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：预留金(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：预留金(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：预留金(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	70200		70200
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3000000	2	60000
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3000000	0.34	10200
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3000000		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3070200	9	276318
合计					346518

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：预留金(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：预留金(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：长青路(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2353323.8	
1.1	人工费	296537.43	
1.2	材料费	1754420	
1.3	施工机具使用费	164119.96	
1.4	企业管理费	92172.98	
1.5	利润	46073.43	
2	措施项目费	395081.08	
2.1	单价措施项目费	301370.38	
2.2	总价措施项目费	93710.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	48049.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	64312.68	
5	税金	253144.58	
6	工程造价	3065862.14	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长青路(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	2352	12.86	30246.72	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	1479	57.22	84628.38	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.37	437	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3607	39.02	140745.14	
6	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1672	304.11	508471.92	
7	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	1763	17.77	31328.51	
		分部小计					796436.67	
		路面恢复工程						
8	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	3007.5	148.33	446102.48	
9	040203003001	透层、粘层	1、透层沥青	m2	314.5	5.11	1607.1	
10	040203004001	封层	1、下封层	m2	314.5	10.29	3236.21	
11	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、搭接方式：符合设计要求	m2	314.5	18.95	5959.78	
12	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：6cm	m2	314.5	83.71	26326.8	
13	040203003002	粘层	1、粘油层	m2	314.5	2.96	930.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细沥青混凝土(AC-13C) 2、厚度：4cm	m2	314.5	61.76	19423.52	
15	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	2693	124.59	335520.87	
16	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	53.88	5388	
17	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	44.2	4420	
		分部小计					848915.68	
		污水工程						
18	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层已在回填砂中计取 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	124	249.58	30947.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层已在回填砂中计取 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	1051	377.92	397193.92	
20	040504002001	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深1.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	2	3875.94	7751.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504002002	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	14	4966.75	69534.5	
22	040504002003	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	12	6132.42	73589.04	
23	040504002004	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深3m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	3	7238.23	21714.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504002005	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深4m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	1	9479.5	9479.5	
25	04B002	井盖	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	32	913.09	29218.88	
26	040504002006	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	32	2110.66	67541.12	
27	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接，人工凿洞2、报价综合考虑	项	1	1000	1000	
		分部小计					707971.45	
		分部分项合计					2353323.8	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	2604.68	2604.68	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	7074.69	7074.69	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	235000	235000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	04B006	沟槽拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、具体详见施工图设计 4、投标单位自行考虑，结算时不予调整	项	1	49306.37	49306.37	
5	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	32	168.27	5384.64	
6	04B003	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					301370.38	
合计							2654694.18	

综合单价分析表

工程名称：长青路(016)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	2352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	1479

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3607

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1672

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1763

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
D00014	购土	m3			25								
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	购土	m3		25			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	3007.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日		未计价材料费											134.64
清单项目综合单价													148.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.306	440	134.64		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.71	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	314.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-270	喷洒结合油 人工手泵 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	7.81	467.02	25.55	6.67	3.34	0.08	4.67	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.08	4.67	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.0004	943.38	0.38		
	木柴	kg	0.42	0.94	0.39		
	石油沥青60～100#	t	0.0008	4856.28	3.89		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.67	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	314.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	314.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	314.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	379.64	7683.03	148.79	105.69	52.84	3.8	76.83	1.49	1.06	0.53
综合人工工日		小计							3.8	76.83	1.49	1.06	0.53
0.0355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	532.35	75.81		
	煤	t	0.0002	943.38	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7044.46	0.42		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	76.83	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	314.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	314.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	452.51	5353.09	180.32	126.57	63.28	4.53	53.53	1.8	1.27	0.63
综合人工工日		小计							4.53	53.53	1.8	1.27	0.63
0.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7044.46	0.35		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	566.7	52.76		
	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	53.53	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2693

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9204.84		465.25	232.63	23.26	92.05		4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							24.26	93.05		4.85	2.43
0.2267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	443.69	90.51		
	水	m3	0.38	4.49	1.71		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									53.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									44.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	37.62	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	117.61	40.3	39.41	31.4	15.7	11.76	4.03	3.94	3.14	1.57
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.2		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							13.04	5.3	3.94	3.4	1.7
0.1219工日		未计价材料费											222.2
清单项目综合单价													249.58

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
球墨铸铁管DN300	m	1.01	220	222.2		
橡胶圈DN300	个	0.206	18.35	3.78		
氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
乙炔气	kg	0.0073	11.71	0.09		
润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
水	m3	0.150066	4.49	0.67		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	227.5	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	1051

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	75.5	59.52	54.06	27.03	21.08	7.55	5.95	5.41	2.7
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.2		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13

综合人工工日	小计	22.36	8.82	5.95	5.67	2.83
0.209工日	未计价材料费	332.29				
清单项目综合单价		377.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	329	332.29		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.73	7.15		
	氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.71	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	341.11	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0365	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.14	121.47	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.084	2116.29	4584.25		423.26	211.63	177.77	385.08		35.55	17.78
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.09525	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	363.03	313.93	20.03	76.61	38.31
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0857	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	54.32	285.2	12.96	13.46	6.73

6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.74495	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	17.54	36.43	37.03	10.91	5.46
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.74495	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	12.75	32.04	26.93	7.93	3.97
综合人工工日		小计							877.28	2588.83	112.81	197.99	99.03
8.1989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3875.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	0.6604	0.86	0.57		
	水	m3	2.001585	4.49	8.99		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.077494	2200	170.49		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	8.115536	4.18	33.92		
	圆钉	kg	1.50946	4.56	6.88		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.235357	4.46	1.05		
	钢筋Φ10以外	t	0.127088	3149.48	400.26		
	电焊条	kg	0.967824	5.07	4.91		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8568	443.69	380.15		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.023271	4.46	4.56		
	脱模剂	kg	0.9525	17.15	16.34		
	木支撑	m3	0.055436	1449.26	80.34		
	嵌缝料	kg	0.9525	1.89	1.8		

	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.370708	13.72	18.81		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.354042	12.86	30.27		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	0.983334	19.72	19.39		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	955.04	--	
	材料费小计			--	2588.83	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000614	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.81	0.97	0.05	0.37	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036521	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.54	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.133	2116.29	4584.25		423.26	211.63	281.47	609.71		56.29	28.15
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.150821	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	574.83	497.09	31.72	121.31	60.65
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.135657	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	85.99	451.45	20.52	21.3	10.65
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74

6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.901971	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	21.23	44.11	44.84	13.21	6.61
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.901971	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	15.44	38.79	32.61	9.61	4.81
综合人工工日		小计							1230.88	3177.39	145.56	275.26	137.66
11.5034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4966.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	0.9103	0.86	0.78		
	水	m3	2.634191	4.49	11.83		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.000368				
	模板木材	m3	0.122621	2200	269.77		
	复合木模板面板	m2	0.012894	38.54	0.5		
	钢支撑	kg	0.008909	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	12.847523	4.18	53.7		
	圆钉	kg	2.384333	4.56	10.87		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.331615	4.46	1.48		
	钢筋Φ10以外	t	0.179065	3149.48	563.96		
	电焊条	kg	1.36365	5.07	6.91		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3566	443.69	601.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.62027	4.46	7.23		
	脱模剂	kg	1.50821	17.15	25.87		
	木支撑	m3	0.087778	1449.26	127.21		
	嵌缝料	kg	1.50821	1.89	2.85		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		

	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.659627	13.72	22.77		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.850228	12.86	36.65		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.190602	19.72	23.48		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	955.05	--	
	材料费小计			--	3177.39	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000617	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.82	0.97	0.05	0.37	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036517	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.52	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	2116.29	4584.25		423.26	211.63	385.16	834.33		77.03	38.52
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.206392	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	786.63	680.24	43.4	166.01	83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.185642	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	117.67	617.79	28.07	29.15	14.57
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56

6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	5		15					75			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.058967	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	24.93	51.78	52.64	15.51	7.76
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.058967	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	18.13	45.55	38.28	11.28	5.64
综合人工工日		小计							1584.45	3840.91	178.26	352.52	176.28
14.8079工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6132.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.1602	0.86	1		
	水	m3	3.266801	4.49	14.67		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00037				
	模板木材	m3	0.167746	2200	369.04		
	复合木模板面板	m2	0.012957	38.54	0.5		
	钢支撑	kg	0.008953	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	17.579418	4.18	73.48		
	圆钉	kg	3.259016	4.56	14.86		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.427878	4.46	1.91		
	钢筋Φ10以外	t	0.231045	3149.48	727.67		
	电焊条	kg	1.759499	5.07	8.92		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8564	443.69	823.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.217269	4.46	9.89		
	脱模剂	kg	2.06392	17.15	35.4		
	木支撑	m3	0.12012	1449.26	174.09		
	嵌缝料	kg	2.06392	1.89	3.9		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		

	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.948499	13.72	26.73		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.346336	12.86	43.03		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.397836	19.72	27.57		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1030.01	--	
	材料费小计			--	3840.91	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036533	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.16	121.58	5.52	5.74	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.231	2116.29	4584.25		423.26	211.63	488.86	1058.96		97.77	48.89
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.261967	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	998.45	863.41	55.09	210.71	105.35
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.235633	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	149.36	784.16	35.63	37	18.5
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56

6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	6		15					90			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.215967	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	28.62	59.46	60.45	17.81	8.91
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.215967	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	20.82	52.3	43.96	12.95	6.48
综合人工工日		小计							1938	4444.55	210.99	429.78	214.91
18.1122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7238.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.4101	0.86	1.21		
	水	m3	3.899432	4.49	17.51		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.212868	2200	468.31		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	22.311488	4.18	93.26		
	圆钉	kg	4.133419	4.56	18.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.524192	4.46	2.34		
	钢筋Φ10以外	t	0.283053	3149.48	891.47		
	电焊条	kg	2.155555	5.07	10.93		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.3562	443.69	1045.42		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.814311	4.46	12.55		
	脱模剂	kg	2.61967	17.15	44.93		
	木支撑	m3	0.152465	1449.26	220.96		
	嵌缝料	kg	2.61967	1.89	4.95		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		

	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	2.237379	13.72	30.7		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.842456	12.86	49.41		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.605076	19.72	31.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1045.04	--	
	材料费小计			--	4444.55	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0365	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.14	121.47	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.329	2116.29	4584.25		423.26	211.63	696.26	1508.22		139.25	69.63
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3731	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	1422.01	1229.69	78.46	300.1	150.05
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.3356	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	212.73	1116.84	50.75	52.7	26.35
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56

6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	10		15					150			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.53	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	36.02	74.82	76.06	22.41	11.21
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.53	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	26.19	65.81	55.31	16.29	8.15
综合人工工日		小计							2645.08	5681.53	276.44	584.28	292.17
24.7203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9479.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.9099	0.86	1.64		
	水	m3	5.164628	4.49	23.19		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.303108	2200	666.84		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	31.774463	4.18	132.82		
	圆钉	kg	5.882541	4.56	26.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.716665	4.46	3.2		
	钢筋Φ10以外	t	0.386984	3149.48	1218.8		
	电焊条	kg	2.947032	5.07	14.94		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.3558	443.69	1488.93		
	镀锌铁丝8～12#	kg	4.008213	4.46	17.88		
	脱模剂	kg	3.731	17.15	63.99		
	木支撑	m3	0.217144	1449.26	314.7		
	嵌缝料	kg	3.731	1.89	7.05		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		

	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	2.8152	13.72	38.62		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	4.8348	12.86	62.18		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	2.0196	19.72	39.83		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1105.04	--	
	材料费小计			--	5681.53	--	

项目编码	04B002	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.09		95.96	47.98	47.98	850.71		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	850.71		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													913.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D700重型球墨铸铁井盖座，承载力D400级	套	1	819.63	819.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.2231	3.53		
	中(粗)砂	t	0.041578	138.72	5.77		
	水	m3	0.00852	4.49	0.04		
	其他材料费			--	16.68	--	
	材料费小计			--	850.71	--	

项目编码	040504002006	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51

6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3327.88	120.97	125.61	62.81	120.18	788.71	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.09	44.43	85.63	42.82
3.5859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2110.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	443.69	585.45		
	电	kW·h	0.5278	0.86	0.45		
	水	m3	2.828553	4.49	12.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.46	2.04		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28		
	电焊条	kg	1.87704	5.07	9.52		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68		
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01		
	其他材料费			--	11.96	--	
	材料费小计			--	1554.09	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新旧管连接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新旧管连接	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.27	1305.41		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2604.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木枕			m3	0.04	1071.94	42.88						
	镀锌铁丝8#			kg	2.5	4.46	11.15						
	草袋子			只	5	0.86	4.3						
	其他材料费					--	520.94		--				
	材料费小计					--	579.27		--				

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	117.5	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	4526.1	31.73	891.83	1083.35	541.68
综合人工工日		小计							4526.1	31.73	891.83	1083.35	541.68
42.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7074.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	31.73		--				
	材料费小计					--	31.73		--				

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工护栏	m	2350		100					235000			
综合人工工日		小计								235000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									235000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	235000	--	
	材料费小计			--	235000	--	

项目编码	04B006	项目名称	沟槽拉森钢板桩支护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	5.86	693.36	1772.13		138.67	69.34	4063.09	10384.68		812.61	406.33
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	25.8381	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63	5983.59	698.15	7098.76	2616.37	1308.18
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	25.8381	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28	6496.99	183.97	4426.32	2184.61	1092.43
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	258.381		6					1550.29			
综合人工工日		小计							16543.67	12817.09	11525.08	5613.59	2806.94
154.6576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49306.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板1800×850δ3	块	180.3122	55.4	9989.3		
	钢管	kg	76.18	3.77	287.2		
	扣件	个	12.1888	4.89	59.6		
	硬木成材	m3	0.129191	2200	284.22		
	周转木材	m3	0.253213	2200	557.07		
	铁钉	kg	1.550286	4.46	6.91		
	镀锌铁丝8#	kg	3.307277	4.46	14.75		
	钢丝绳	kg	1.860343	5.75	10.7		
	钢支架、平台及连接件	kg	2.480458	3.57	8.86		
	其他材料费			--	1598.48	--	
	材料费小计			--	12817.09	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40						个	0.571	6.32	3.61			
	卡具及零星扣件						kg	0.134	4.18	0.56			
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	8.13		--	

项目编码	04B003	项目名称	施工接水接电				计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												2000	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2000		--	
	材料费小计								--	2000		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长青路(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			48049.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	39820.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8229.55			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	43802.45			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	796.41			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1061.88			
合计					93710.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长青路(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：长青路(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长青路(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长青路(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：长青路(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：长青路(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：长青路(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	64312.68		64312.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2748404.88	2	54968.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2748404.88	0.34	9344.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2748404.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2812717.56	9	253144.58
合计					317457.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长青路(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：长青路(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1912453.59	
1.1	人工费	236715.23	
1.2	材料费	1447616.93	
1.3	施工机具使用费	120825.27	
1.4	企业管理费	71538.59	
1.5	利润	35757.57	
2	措施项目费	299190.31	
2.1	单价措施项目费	223781.23	
2.2	总价措施项目费	75409.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	38665.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	51752.47	
5	税金	203705.67	
6	工程造价	2467102.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B004	锯缝	施工方案自行考虑	m	2118	12.86	27237.48	
2	041001001002	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	1202	57.22	68778.44	
3	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005004	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.37	437	
5	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2349.3	39.02	91669.69	
6	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1398	304.11	425145.78	
7	040103001004	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	755.4	17.77	13423.46	
		分部小计					627270.85	
		路面恢复工程						
8	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	2444	148.33	362518.52	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	2444	124.59	304497.96	
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	53.88	5388	
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	44.2	4420	
		分部小计					676824.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水工程						
12	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层已在回填砂中计取 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	368	250.64	92235.52	
13	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层已在回填砂中计取 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	691	377.92	261142.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504002001	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深1.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	8	3876.03	31008.24	
15	040504002002	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	18	4966.77	89401.86	
16	040504002003	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	6	6132.32	36793.92	
17	04B002	井盖	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	32	913.09	29218.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504002004	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	32	2111.16	67557.12	
19	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与老井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000	
		分部小计					608358.26	
		分部分项合计					1912453.59	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	2604.99	2604.99	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	6376.24	6376.24	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	211800	211800	
4	04B003	施工接水接电	施工接水接电	项	1	3000	3000	
		单价措施合计					223781.23	
合计							2136234.82	

综合单价分析表

工程名称：卧龙湖路(017)

项目编码	04B004	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	2118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001002	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	1202

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005003	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005004	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2349.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1398

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	755.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37	
D00014	购土	m3			25									
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37	
0.1118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													17.77	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	购土	m3		25			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	2444

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日		未计价材料费											134.64
清单项目综合单价													148.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料	m3	0.306	440	134.64		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.71	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2444

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9204.84		465.25	232.63	23.26	92.05		4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							24.26	93.05		4.85	2.43

0.2267工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							124.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	443.69	90.51		
	水	m3	0.38	4.49	1.71		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									53.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.009007	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.22	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11

2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.46		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.22	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	117.61	50.93	39.41	31.4	15.7	11.76	5.09	3.94	3.14	1.57
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.25		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							13.04	6.36	3.94	3.4	1.7
0.1219工日		未计价材料费											222.2
清单项目综合单价													250.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	220	222.2		
	橡胶圈DN300	个	0.206	23.51	4.84		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0073	11.71	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.56	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		

	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	228.56	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	691

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	75.5	59.52	54.06	27.03	21.08	7.55	5.95	5.41	2.7
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.25		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							22.36	8.82	5.95	5.67	2.83
0.209工日		未计价材料费											332.29
清单项目综合单价													377.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	329	332.29		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.73	7.15		
	氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.71	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.56	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	341.11	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000613	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.81	0.97	0.05	0.37	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036525	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.55	5.52	5.74	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.084	2116.29	4584.25		423.26	211.63	177.77	385.08		35.55	17.78
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.09525	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	363.03	313.93	20.03	76.61	38.31
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.085675	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	54.31	285.12	12.96	13.45	6.73
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.744975	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	17.54	36.43	37.03	10.91	5.46
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.744975	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	12.75	32.04	26.93	7.93	3.97
综合人工工日		小计							877.32	2588.85	112.82	198	99.04
8.1992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3876.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	0.6604	0.86	0.57		
	水	m3	2.001585	4.49	8.99		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.000368				
	模板木材	m3	0.077497	2200	170.49		

	复合木模板面板	m2	0.012873	38.54	0.5		
	钢支撑	kg	0.008895	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	8.115644	4.18	33.92		
	圆钉	kg	1.509683	4.56	6.88		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.235357	4.46	1.05		
	钢筋Φ10以外	t	0.127088	3149.48	400.26		
	电焊条	kg	0.967824	5.07	4.91		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8568	443.69	380.15		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.023271	4.46	4.56		
	脱模剂	kg	0.9525	17.15	16.34		
	木支撑	m3	0.055436	1449.26	80.34		
	嵌缝料	kg	0.9525	1.89	1.8		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.370754	13.72	18.81		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.354121	12.86	30.27		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	0.983367	19.72	19.39		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	955.05	--	
	材料费小计			--	2588.85	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000617	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.82	0.97	0.05	0.37	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036522	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.54	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.133	2116.29	4584.25		423.26	211.63	281.47	609.71		56.29	28.15
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.150822	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	574.83	497.09	31.72	121.31	60.65
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.135661	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	85.99	451.46	20.52	21.3	10.65
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.901972	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	21.23	44.11	44.84	13.21	6.61
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.901972	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	15.44	38.79	32.61	9.61	4.81
综合人工工日		小计							1230.89	3177.4	145.56	275.26	137.66
11.5037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4966.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	0.9103	0.86	0.78		
	水	m3	2.634196	4.49	11.83		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00037				
	模板木材	m3	0.122623	2200	269.77		
	复合木模板面板	m2	0.012957	38.54	0.5		
	钢支撑	kg	0.008953	4.1	0.04		

	零星卡具	kg	12.847633	4.18	53.7		
	圆钉	kg	2.3844	4.56	10.87		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.331624	4.46	1.48		
	钢筋Φ10以外	t	0.17907	3149.48	563.98		
	电焊条	kg	1.363689	5.07	6.91		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3566	443.69	601.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.620281	4.46	7.23		
	脱模剂	kg	1.50822	17.15	25.87		
	木支撑	m3	0.087778	1449.26	127.21		
	嵌缝料	kg	1.50822	1.89	2.85		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.659628	13.72	22.77		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.850232	12.86	36.65		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.190603	19.72	23.48		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	955.04	--	
	材料费小计			--	3177.4	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000617	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.82	0.97	0.05	0.37	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036517	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.52	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	2116.29	4584.25		423.26	211.63	385.16	834.33		77.03	38.52
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.206383	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	786.6	680.21	43.4	166	83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.185633	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	117.67	617.76	28.07	29.15	14.57
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	5		15					75			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.058967	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	24.93	51.78	52.64	15.51	7.76
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.058967	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	18.13	45.55	38.28	11.28	5.64
综合人工工日		小计							1584.42	3840.85	178.26	352.51	176.28
14.8076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6132.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.1602	0.86	1		
	水	m3	3.266794	4.49	14.67		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00037				
	模板木材	m3	0.167738	2200	369.02		
	复合木模板面板	m2	0.012957	38.54	0.5		
	钢支撑	kg	0.008953	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	17.578652	4.18	73.48		

	圆钉	kg	3.258874	4.56	14.86		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.427861	4.46	1.91		
	钢筋Φ10以外	t	0.231036	3149.48	727.64		
	电焊条	kg	1.759428	5.07	8.92		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8564	443.69	823.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.217173	4.46	9.89		
	脱模剂	kg	2.06383	17.15	35.39		
	木支撑	m3	0.120115	1449.26	174.08		
	嵌缝料	kg	2.06383	1.89	3.9		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.948499	13.72	26.73		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.346336	12.86	43.03		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.397836	19.72	27.57		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1030.02	--	
	材料费小计			--	3840.85	--	

项目编码	04B002	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.09		95.96	47.98	47.98	850.71		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	850.71		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									913.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	1	819.63	819.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.2231	3.53		
	中(粗)砂	t	0.041578	138.72	5.77		
	水	m3	0.00852	4.49	0.04		
	其他材料费			--	16.68	--	
	材料费小计			--	850.71	--	

项目编码	040504002004	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3329.98	120.97	125.61	62.81	120.18	789.21	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.59	44.43	85.63	42.82
3.5859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2111.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	443.69	585.45		
	电	kW·h	0.5278	0.86	0.45		
	水	m3	2.828553	4.49	12.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.56	2.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28		
	电焊条	kg	1.87704	5.31	9.97		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68		
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01		
	其他材料费			--	11.97	--	
	材料费小计			--	1554.59	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		1000					1000				
综合人工工日		小计								1000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞			项	1									
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞			项	1	1000	1000							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	1000				--			

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1159.16	2610.82			720	579.58	1305.41			
综合人工工日		小计							720	579.58	1305.41			
6工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														2604.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	木枕			m3	0.04	1071.94	42.88							
	镀锌铁丝8#			kg	2.5	4.56	11.4							
	草袋子			只	5	0.86	4.3							
	其他材料费					--	521				--			
	材料费小计					--	579.58				--			

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	105.9	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	4079.27	28.59	803.78	976.4	488.2	

综合人工工日	小计			4079.27	28.59	803.78	976.4	488.2
38.124工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6376.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.59		--	
	材料费小计			--	28.59		--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	施工护栏	m	2118		100			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	04B003	项目名称	施工接水接电		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		3000			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)
	施工接水接电		项	1	3000	3000		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			38665.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	32043.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6622.33			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	35247.87			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	640.87			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	854.49			
合计					75409.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：卧龙湖路(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	51752.47		51752.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2211643.9	2	44232.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2211643.9	0.34	7519.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2211643.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2263396.37	9	203705.67
合计					255458.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：卧龙湖路(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	394911.49	
1.1	人工费	47225.96	
1.2	材料费	299848	
1.3	施工机具使用费	25894.65	
1.4	企业管理费	14631.2	
1.5	利润	7311.68	
2	措施项目费	99603.13	
2.1	单价措施项目费	82741.96	
2.2	总价措施项目费	16861.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8645.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11571.64	
5	税金	45547.76	
6	工程造价	551634.02	

辅导网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	770.8	12.86	9912.49	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	298.58	57.22	17084.75	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.37	437	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	312.48	39.02	12192.97	
6	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	301.13	304.11	91576.64	
		分部小计					131782.85	
		路面恢复工程						
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	597.17	148.33	88578.23	
8	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	597.17	124.59	74401.41	
9	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	53.88	5388	
10	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	44.2	4420	
		分部小计					172787.64	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:180°砂垫层 ，已在回填砂中计取2、材质及规格:dn110　PE100，承压1.0Mpa ，3、连接形式:热熔对接 ，4、铺设深度:详见设计 ，5、管道检验及试验要求:闭水试验6、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。	m	21	64.82	1361.22	
12	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:180°砂垫层 ，已在回填砂中计取 2、材质及规格:dn200　PE100，承压1.0Mpa ，3、连接形式:热熔对接 ，4、铺设深度:详见设计 ，5、管道检验及试验要求:闭水试验6、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。	m	355	138.26	49082.3	
13	040501004003	塑料管	1、材质及规格:dn200 PE100，承压1.0Mpa，具体详见设计要求 ，2、随桥架设，含膨胀螺栓固定单管托架（参照03S402-68）3、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。	m	20	512.98	10259.6	
14	040504001001	砌筑阀门井	1、垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层+C30钢筋砼底板 ，2、砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 ，3、勾缝、抹面要求:内壁、井底及井盖反面均采取防腐措施，采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm，4、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆砌筑，5、井盖、井圈：按设计。参见苏S01-2021-30。	座	4	2455.37	9821.48	
15	040502005001	阀门	1、种类:闸阀 ，2、材质及规格:铸钢，DN100，参见苏S01-2021-30。 ，3、连接方式:法兰	个	4	1436.47	5745.88	
16	040502005002	阀门	1、种类:蝶阀 ，2、材质及规格:铸钢，DN100，参见苏S01-2021-30。 ，3、连接方式:法兰	个	4	1031.47	4125.88	
17	040502005003	单膨胀螺栓固定单管托架	1、单膨胀螺栓固定单管托架	项	1	500	500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	4	2111.16	8444.64	
19	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与老井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000	
		分部小计					90341	
		分部分项合计					394911.49	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	2604.99	2604.99	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	2263.89	2263.89	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	75200	75200	
4	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	4	168.27	673.08	
5	04B002	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					82741.96	
合计							477653.45	

辅信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：电厂门口路(018)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	770.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	298.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	312.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	301.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	597.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30		100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水		100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日			小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日			未计价材料费											134.64
清单项目综合单价														148.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料							m3	0.306	440	134.64			
	水							m3	0.0147	4.49	0.07			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	134.71		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	597.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9204.84		465.25	232.63	23.26	92.05		4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							24.26	93.05		4.85	2.43
0.2267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	443.69	90.51		
	水	m3	0.38	4.49	1.71		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									53.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.22	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.46		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									44.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.22	0.01		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	37.62	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	343.36	5.73	112.67	91.21	45.6	3.43	0.06	1.13	0.91	0.46
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	130.79		32.08	16.04	1.6	1.31		0.32	0.16
综合人工工日		小计							5.03	1.37	1.13	1.23	0.62
0.0471工日		未计价材料费											55.44
清单项目综合单价													64.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN110PE管	m	1	55.44	55.44		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.86	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	56.81	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.01	511.35	12.83	237.72	149.81	74.91	5.11	0.13	2.38	1.5	0.75
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	130.79		32.08	16.04	1.6	1.31		0.32	0.16
综合人工工日		小计							6.71	1.44	2.38	1.82	0.91
0.0628工日		未计价材料费											125

清单项目综合单价								138.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200PE管		m	1	125	125		
	清洁棉布		kg	0.00468	5.15	0.02		
	三氯乙烯		kg	0.0002	6.31			
	电		kW·h	0.11961	0.86	0.1		
	镀锌铁丝8～12#		kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40		m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管		m	0.015	6.43	0.1		
	机砖		百块	0.0073	48.57	0.35		
	水		m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.1137	0.22	0.03		
	中(粗)砂		t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	126.44	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.01	511.35	12.83	237.72	149.81	74.91	5.11	0.13	2.38	1.5	0.75
5-566	单拱跨管桥吊装管外径×壁厚219×7	10m	0.1	1294.7	279.6	1264.06	511.75	255.88	129.47	27.96	126.41	51.18	25.59
D00011	膨胀螺栓固定单管托架	只	0.35		50					17.5			
综合人工工日		小计							134.58	45.59	128.79	52.68	26.34
1.2578工日		未计价材料费											125
清单项目综合单价													512.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200PE管	m	1	125	125		
	清洁棉布	kg	0.00468	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.11961	0.86	0.1		
	角钢	kg	5.486	3.4	18.65		
	电焊条	kg	0.283	5.07	1.43		
	氧气	m3	0.164	2.83	0.46		

	乙炔气	kg	0.071	15.44	1.1		
	木枕200×200×2000	根	0.04	154.36	6.17		
	膨胀螺栓固定单管托架	只	0.35	50	17.5		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	170.59	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑阀门井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405-[5-406]*0.5	M10收口式 井内径 1.2m 深 1.50m	座	1	607.39	1665.44	0.25	121.53	60.76	607.39	1665.44	0.25	121.53	60.76
综合人工工日		小计							607.39	1665.44	0.25	121.53	60.76
5.6765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2455.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	10.285	48.57	499.54		
	碎石10	t	0.23	138.72	31.91		
	沥青漆	kg	0.7195	10.29	7.4		
	水	m3	0.47859	4.49	2.15		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	118.18	66.65		
	铸铁井盖井座Φ700	套	1	819.63	819.63		
	铸铁爬梯	kg	6.2265	4.5	28.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	190.7865	0.2231	42.56		
	中(粗)砂	t	1.136581	138.72	157.67		
	碎石5～40	t	0.071391	138.72	9.9		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1665.44	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	38.31	3.29		7.66	3.83	38.31	3.29		7.66	3.83

7-595	法兰安装 平焊安装 公称直径100mm以内	副	1	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01
综合人工工日		小计							77.58	11.5	10.86	17.69	8.84
0.725工日		未计价材料费											1310
清单项目综合单价													1436.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100						个	1	1100	1100			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6						kg	0.34	19.38	6.59			
	平焊法兰DN100						片	2	105	210			
	氧气						m3	0.117	2.83	0.33			
	乙炔气						kg	0.039	15.44	0.6			
	电焊条						kg	0.337	5.07	1.71			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.054	3.26	0.18			
	棉纱线						kg	0.014	5.57	0.08			
	铅油						kg	0.1	14.58	1.46			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	电						kW·h	0.126	0.86	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1321.5		--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	38.31	3.29		7.66	3.83	38.31	3.29		7.66	3.83
7-595	法兰安装 平焊安装 公称直径100mm以内	副	1	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01
综合人工工日		小计							77.58	11.5	10.86	17.69	8.84
0.725工日		未计价材料费											905
清单项目综合单价													1031.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	695	695			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6						kg	0.34	19.38	6.59			
	平焊法兰DN100						片	2	105	210			
	氧气						m3	0.117	2.83	0.33			
	乙炔气						kg	0.039	15.44	0.6			
	电焊条						kg	0.337	5.07	1.71			

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.054	3.26	0.18		
	棉纱线	kg	0.014	5.57	0.08		
	铅油	kg	0.1	14.58	1.46		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	电	kW·h	0.126	0.86	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	916.5	--	

项目编码	040502005003	项目名称	单膨胀螺栓固定单管托架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	单膨胀螺栓固定单管托架	项	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单膨胀螺栓固定单管托架	项	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3329.98	120.97	125.61	62.81	120.18	789.21	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.59	44.43	85.63	42.82
3.5859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2111.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	443.69	585.45		
	电	kW·h	0.5278	0.86	0.45		

	水	m3	2.828553	4.49	12.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.56	2.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28		
	电焊条	kg	1.87704	5.31	9.97		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68		
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01		
	其他材料费			--	11.97	--	
	材料费小计			--	1554.59	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1159.16	2610.82			720	579.58	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.58	1305.41		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2604.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		

	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.56	11.4		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	521	--	
	材料费小计			--	579.58	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	37.6	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	1448.35	10.15	285.38	346.67	173.34
综合人工工日		小计							1448.35	10.15	285.38	346.67	173.34
13.536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2263.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.15	--	
	材料费小计			--	10.15	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	施工护栏	m	752		100					75200			
综合人工工日		小计								75200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	75200	--	
	材料费小计			--	75200	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								168.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40		个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件		kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板		m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	8.13	--	

项目编码	04B002	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	2000			--			
	材料费小计					--	2000			--			

福昌网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8645.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7164.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1480.73			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7881.28			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	143.3			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	191.06			
合计					16861.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电厂门口路(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11571.64		11571.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	494514.62	2	9890.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	494514.62	0.34	1681.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	494514.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	506086.26	9	45547.76
合计					57119.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电厂门口路(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电厂门口路(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1040604.34	
1.1	人工费	101978.3	
1.2	材料费	613106.46	
1.3	施工机具使用费	226854.57	
1.4	企业管理费	65774.91	
1.5	利润	32890.1	
2	措施项目费	149746.41	
2.1	单价措施项目费	109159.73	
2.2	总价措施项目费	40586.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20810.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27854.21	
5	税金	109638.45	
6	工程造价	1327843.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	1035.25	12.86	13313.32	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	398	57.22	22773.56	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.37	437	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	414	39.02	16154.28	
6	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	402	304.11	122252.22	
		分部小计					175509.38	
		路面恢复工程						
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	795	148.33	117922.35	
8	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	795	124.59	99049.05	
9	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	53.88	5388	
10	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	44.2	4420	
		分部小计					226779.4	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:180°砂垫层 ,已在回填砂中计取 2、材质及规格:dn200 PE100，承压1.0Mpa ， 3、连接形式:热熔对接 ， 4、铺设深度:详见设计 ， 5、管道检验及试验要求:闭水试验6、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。	m	342	138.25	47281.5	
12	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:180°砂垫层 ， ,已在回填砂中计取 2、材质及规格:dn110 PE100，承压1.0Mpa ， 3、连接形式:热熔对接 ， 4、铺设深度:详见设计 ， 5、管道检验及试验要求:闭水试验6、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。	m	163	64.81	10564.03	
13	040501004003	塑料管	1、土壤类别:综合 ， 2、材质及规格:dn200 PE100，承压1.00Mpa，具体详见设计要求 ， 3、一次成孔长度:由投标单位根据项目现场情况及自身组织设计综合考虑 ， 4、接口方式:热熔接口 ， 5、泥浆要求:满足设计及施工要求 ， 6、管道检验及试验要求:闭水加压试验 ， 7、含相应施工工作井费用，包括但不限于工作井制安过程中发生的场地或道路破损及修复（如有）、施工过程中的泥浆处置等所有费用在内。 8、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。	m	1380	368.03	507881.4	
14	040501004004	塑料管	1、材质及规格:dn200 PE100，承压1.0Mpa，具体详见设计要求 ， 2、随桥架设，含膨胀螺栓固定单管托架（参照03S402-68）3、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	15	518.86	7782.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504001001	砌筑阀门井	1、垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层+C30钢筋砼底板 ，2、砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 ，3、勾缝、抹面要求:内壁、井底及井盖反面均采取防腐措施，采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm，4、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆砌筑，5、井盖、井圈：按设计。参见苏S01-2021-30。	座	9	2455.37	22098.33	
16	040502005001	阀门	1、种类:闸阀 ，2、材质及规格:铸钢，DN100，参见苏S01-2021-30。 ，3、连接方式:法兰	个	9	1436.47	12928.23	
17	040502005002	阀门	1、种类:蝶阀 ，2、材质及规格:铸钢，DN100，参见苏S01-2021-30。 ，3、连接方式:法兰	个	9	1031.47	9283.23	
18	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	9	2110.66	18995.94	
19	040502005003	单膨胀螺栓固定单管托架	1、单膨胀螺栓固定单管托架	项	1	500	500	
20	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与老井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000	
		分部小计					638315.56	
		分部分项合计					1040604.34	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	2604.68	2604.68	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	3040.62	3040.62	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	101000	101000	
4	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	9	168.27	1514.43	
5	04B002	施工接水接电	施工接水接电	项	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					109159.73	
合计							1149764.07	

综合单价分析表

工程名称：卢巷里厂区(019)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	1035.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	398

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	402

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	795

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30		100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水		100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日			小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日			未计价材料费											134.64
清单项目综合单价														148.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料						m3	0.306		440	134.64			
	水						m3	0.0147		4.49	0.07			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	134.71		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	795

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9204.84		465.25	232.63	23.26	92.05		4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							24.26	93.05		4.85	2.43
0.2267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	443.69	90.51		
	水	m3	0.38	4.49	1.71		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									53.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									44.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	37.62	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.01	511.35	12.83	237.72	149.81	74.91	5.11	0.13	2.38	1.5	0.75
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	130.35		32.08	16.04	1.6	1.3		0.32	0.16
综合人工工日		小计							6.71	1.43	2.38	1.82	0.91
0.0628工日		未计价材料费											125
清单项目综合单价													138.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200PE管	m	1	125	125		
	清洁棉布	kg	0.00468	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.11961	0.86	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	126.43	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	343.36	5.73	112.67	91.21	45.6	3.43	0.06	1.13	0.91	0.46
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	130.35		32.08	16.04	1.6	1.3		0.32	0.16
综合人工工日		小计							5.03	1.36	1.13	1.23	0.62
0.0471工日		未计价材料费											55.44

清单项目综合单价							64.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN110PE管	m	1	55.44	55.44		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.86	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	56.8	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补6-4	水平定向钻进敷设管道 PE管De200	10m	0.1	269.64	24.7	1404.89	334.91	167.45	26.96	2.47	140.49	33.49	16.75
综合人工工日		小计							26.96	2.47	140.49	33.49	16.75
0.252工日		未计价材料费											147.87
清单项目综合单价													368.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	膨润土200目			kg	16.767	0.56	9.39						
	化学泥浆			kg	0.425	16.17	6.87						
	小苏打			kg	0.294	1.2	0.35						
	PE管DN200			m	1.05	125	131.25						
	水			m3	0.55	4.49	2.47						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	150.34			--			

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.01	511.35	12.83	237.72	149.81	74.91	5.11	0.13	2.38	1.5	0.75
5-566	单拱跨管桥吊装管外径×壁厚219×7	10m	0.1	1294.7	279.6	1264.06	511.75	255.88	129.47	27.96	126.41	51.18	25.59
D00011	膨胀螺栓固定单管托架	只	0.4		50					20			
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	130.35		32.08	16.04	1.6	1.3		0.32	0.16
综合人工工日		小计							136.18	49.39	128.79	53	26.5
1.2728工日		未计价材料费											125
清单项目综合单价													518.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200PE管	m	1	125	125		
	清洁棉布	kg	0.00468	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.11961	0.86	0.1		
	角钢	kg	5.486	3.4	18.65		
	电焊条	kg	0.283	5.07	1.43		
	氧气	m3	0.164	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.071	15.44	1.1		
	木枕200×200×2000	根	0.04	154.36	6.17		
	膨胀螺栓固定单管托架	只	0.4	50	20		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	174.39	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑阀门井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-405-[5-406]*0.5	M10收口式 井内径 1.2m 深 1.50m	座	1	607.39	1665.44	0.25	121.53	60.76	607.39	1665.44	0.25	121.53	60.76
综合人工工日		小计							607.39	1665.44	0.25	121.53	60.76
5.6765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2455.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖						百块	10.285	48.57	499.54			
	碎石10						t	0.23	138.72	31.91			
	沥青漆						kg	0.7195	10.29	7.4			
	水						m3	0.47859	4.49	2.15			
	钢筋混凝土管Φ300						m	0.564	118.18	66.65			
	铸铁井盖井座Φ700						套	1	819.63	819.63			
	铸铁爬梯						kg	6.2265	4.5	28.02			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	190.7865	0.2231	42.56			
	中(粗)砂						t	1.136581	138.72	157.67			
	碎石5～40						t	0.071391	138.72	9.9			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1665.44		--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	38.31	3.29		7.66	3.83	38.31	3.29		7.66	3.83
7-595	法兰安装 平焊安装 公称直径100mm以内	副	1	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01
综合人工工日		小计							77.58	11.5	10.86	17.69	8.84
0.725工日		未计价材料费											1310
清单项目综合单价													1436.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100						个	1	1100	1100			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6						kg	0.34	19.38	6.59			
	平焊法兰DN100						片	2	105	210			
	氧气						m3	0.117	2.83	0.33			
	乙炔气						kg	0.039	15.44	0.6			

	电焊条	kg	0.337	5.07	1.71		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.054	3.26	0.18		
	棉纱线	kg	0.014	5.57	0.08		
	铅油	kg	0.1	14.58	1.46		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	电	kW·h	0.126	0.86	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1321.5	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	38.31	3.29		7.66	3.83	38.31	3.29		7.66	3.83
7-595	法兰安装 平焊安装 公称直径100mm以内	副	1	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01
综合人工工日		小计							77.58	11.5	10.86	17.69	8.84
0.725工日		未计价材料费							905				
清单项目综合单价									1031.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100	个	1	695	695		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.34	19.38	6.59		
	平焊法兰DN100	片	2	105	210		
	氧气	m3	0.117	2.83	0.33		
	乙炔气	kg	0.039	15.44	0.6		
	电焊条	kg	0.337	5.07	1.71		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.054	3.26	0.18		
	棉纱线	kg	0.014	5.57	0.08		
	铅油	kg	0.1	14.58	1.46		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	电	kW·h	0.126	0.86	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	916.5	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3327.88	120.97	125.61	62.81	120.18	788.71	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.09	44.43	85.63	42.82
3.5859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2110.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	443.69	585.45		
	电	kW·h	0.5278	0.86	0.45		
	水	m3	2.828553	4.49	12.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.46	2.04		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28		
	电焊条	kg	1.87704	5.07	9.52		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68		
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01		
	其他材料费			--	11.96	--	
	材料费小计			--	1554.09	--	

项目编码	040502005003	项目名称	单膨胀螺栓固定单管托架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	单膨胀螺栓固定单管托架	项	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单膨胀螺栓固定单管托架	项	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1158.53	2610.82			720	579.27	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.27	1305.41		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2604.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.46	11.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	520.94	--	
	材料费小计			--	579.27	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	50.5	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	1945.26	13.64	383.3	465.61	232.81

综合人工工日	小计			1945.26	13.64	383.3	465.61	232.81
18.18工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3040.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.64		--	
	材料费小计			--	13.64		--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	施工护栏	m	1010		100					101000			
综合人工工日	小计									101000			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													101000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	101000	--	
	材料费小计			--	101000	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日	小计								123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													168.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

项目编码	04B002	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1000		--	
	材料费小计								--	1000		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			20810.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	17246.46			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3564.27			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18971.11			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	344.93			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	459.91			
合计					40586.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：卢巷里厂区(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27854.21		27854.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1190350.75	2	23807.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1190350.75	0.34	4047.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1190350.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1218204.96	9	109638.45
合计					137492.66

福昌网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：卢巷里厂区(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：至公路(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1469797.87	
1.1	人工费	188224.9	
1.2	材料费	1101352.05	
1.3	施工机具使用费	95173.61	
1.4	企业管理费	56703.82	
1.5	利润	28343.49	
2	措施项目费	210912.92	
2.1	单价措施项目费	153606.74	
2.2	总价措施项目费	57306.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29383.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39328.64	
5	税金	154803.55	
6	工程造价	1874842.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：至公路(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	522.75	12.86	6722.57	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	898.8	57.22	51429.34	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.37	437	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	100	12.43	1243	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2048	39.02	79912.96	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1001	304.11	304414.11	
8	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	939.2	17.77	16689.58	
		分部小计					461427.56	
		路面恢复工程						
9	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	1798	148.33	266697.34	
10	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	1798	124.59	224012.82	
11	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：以现状样式为准 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	100	88.49	8849	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	53.88	5388	
13	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	44.2	4420	
		分部小计					509367.16	
		污水工程						
14	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层，已在回填砂中计取 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	702	370.89	260364.78	
15	040504002001	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深1.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	3	3876.08	11628.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504002002	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	5	4966.78	24833.9	
17	040504002003	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	7	6132.36	42926.52	
18	040504002004	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深3m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	11	7238.11	79619.21	
19	04B002	井盖	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	26	913.09	23740.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504002005	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	26	2111.16	54890.16	
21	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与老井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000	
		分部小计					499003.15	
		分部分项合计					1469797.87	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	2604.99	2604.99	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	4226.73	4226.73	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	140400	140400	
4	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	26	168.27	4375.02	
5	04B003	施工接水接电	施工接水接电	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					153606.74	
合计							1623404.61	

综合单价分析表

工程名称：至公路(020)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	522.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	898.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00016	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.07	1.5	0.3	0.15
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00016	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.11		1.64	0.35	0.18
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00016		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	3.74	0.75	0.37
D00002	消纳处置费	m3	0.16		3					0.48			
综合人工工日		小计							2.25	0.56	6.88	1.83	0.91
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000026	2744.16	0.07		
	水	m3	0.00192	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.16	3	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2048

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1001

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	939.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
D00014	购土	m3			25								
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	购土	m3		25			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1798

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30		100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水		100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日			小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日			未计价材料费											134.64
清单项目综合单价														148.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料						m3	0.306		440	134.64			
	水						m3	0.0147		4.49	0.07			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	134.71		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1798

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9204.84		465.25	232.63	23.26	92.05		4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							24.26	93.05		4.85	2.43
0.2267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	443.69	90.51		
	水	m3	0.38	4.49	1.71		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1101.67	7327.92	67.6	233.85	116.93	11.02	73.28	0.68	2.34	1.17
综合人工工日		小计							11.02	73.28	0.68	2.34	1.17
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道砖	m2	0.97752	65	63.54		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.10387	0.22	2.44		
	中(粗)砂	t	0.049828	138.72	6.91		
	水	m3	0.00464	4.49	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	73.28	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.22	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.46		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.22	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	702

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	168.63	75.5	47.62	43.25	21.63	16.86	7.55	4.76	4.33	2.16
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.25		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							18.14	8.82	4.76	4.59	2.29
0.1696工日		未计价材料费											332.29
清单项目综合单价													370.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	329	332.29		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.73	7.15		
	氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		

	乙炔气	kg	0.0138	11.71	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.56	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	341.11	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036533	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.16	121.58	5.52	5.74	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.084	2116.29	4584.25		423.26	211.63	177.77	385.08		35.55	17.78
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.095267	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	363.09	313.99	20.03	76.63	38.31
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.085667	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	54.3	285.09	12.96	13.45	6.73
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			

11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.744967	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	17.54	36.43	37.03	10.91	5.46
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.744967	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	12.75	32.04	26.93	7.93	3.97
综合人工工日		小计							877.34	2588.89	112.81	198.01	99.03
8.1995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3876.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	0.6604	0.86	0.57		
	水	m3	2.001585	4.49	8.99		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.077508	2200	170.52		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	8.116983	4.18	33.93		
	圆钉	kg	1.509727	4.56	6.88		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.235357	4.46	1.05		
	钢筋Φ10以外	t	0.127088	3149.48	400.26		
	电焊条	kg	0.967824	5.07	4.91		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8568	443.69	380.15		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.023453	4.46	4.56		
	脱模剂	kg	0.95267	17.15	16.34		
	木支撑	m3	0.055445	1449.26	80.35		
	嵌缝料	kg	0.95267	1.89	1.8		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		

	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.370739	13.72	18.81		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.354096	12.86	30.27		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	0.983356	19.72	19.39		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	955.05	--	
	材料费小计			--	2588.89	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00062	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.83	0.98	0.05	0.38	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.03652	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.53	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.133	2116.29	4584.25		423.26	211.63	281.47	609.71		56.29	28.15
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.15082	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	574.83	497.08	31.72	121.31	60.65
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.13566	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	85.99	451.46	20.52	21.3	10.65
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.90198	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	21.23	44.11	44.84	13.21	6.61

11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.90198	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	15.44	38.79	32.61	9.61	4.81
综合人工工日		小计							1230.9	3177.39	145.56	275.27	137.66
11.5035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4966.78

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
电	kW·h	0.9103	0.86	0.78		
水	m3	2.634193	4.49	11.83		
C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
混凝土垫块	m3	0.000372				
模板木材	m3	0.122622	2200	269.77		
复合木模板面板	m2	0.01302	38.54	0.5		
钢支撑	kg	0.008996	4.1	0.04		
零星卡具	kg	12.847488	4.18	53.7		
圆钉	kg	2.38442	4.56	10.87		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.331619	4.46	1.48		
钢筋Φ10以外	t	0.179067	3149.48	563.97		
电焊条	kg	1.363666	5.07	6.91		
C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3566	443.69	601.91		
镀锌铁丝8～12#	kg	1.620259	4.46	7.23		
脱模剂	kg	1.5082	17.15	25.87		
木支撑	m3	0.087777	1449.26	127.21		
嵌缝料	kg	1.5082	1.89	2.85		
机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.659643	13.72	22.77		
过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.850257	12.86	36.65		

	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.190614	19.72	23.48		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	955.04	--	
	材料费小计			--	3177.39	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000614	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.81	0.97	0.05	0.37	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036514	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.51	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	2116.29	4584.25		423.26	211.63	385.16	834.33		77.03	38.52
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.206386	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	786.61	680.22	43.4	166	83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.185643	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	117.67	617.8	28.07	29.15	14.57
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	5		15					75			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.058971	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	24.93	51.78	52.64	15.51	7.76
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.058971	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	18.13	45.55	38.28	11.28	5.64

综合人工工日	小计			1584.42	3840.89	178.26	352.51	176.28
14.8076工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6132.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12			
	电	kW·h	1.1602	0.86	1			
	水	m3	3.266799	4.49	14.67			
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62			
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87			
	混凝土垫块	m3	0.000368					
	模板木材	m3	0.16774	2200	369.03			
	复合木模板面板	m2	0.012894	38.54	0.5			
	钢支撑	kg	0.008909	4.1	0.04			
	零星卡具	kg	17.578883	4.18	73.48			
	圆钉	kg	3.25887	4.56	14.86			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.427874	4.46	1.91			
	钢筋Φ10以外	t	0.231043	3149.48	727.67			
	电焊条	kg	1.759483	5.07	8.92			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8564	443.69	823.67			
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.217205	4.46	9.89			
	脱模剂	kg	2.06386	17.15	35.4			
	木支撑	m3	0.120117	1449.26	174.08			
	嵌缝料	kg	2.06386	1.89	3.9			
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46			
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8			
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54			
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26			
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.948507	13.72	26.73			
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.346348	12.86	43.03			
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.397842	19.72	27.57			

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1030.01	--	
	材料费小计			--	3840.89	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000618	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.82	0.98	0.05	0.37	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036518	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.53	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.231	2116.29	4584.25		423.26	211.63	488.86	1058.96		97.77	48.89
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.261955	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	998.4	863.37	55.09	210.7	105.35
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.235618	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	149.35	784.11	35.63	37	18.5
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	6		15					90			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.215973	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	28.62	59.46	60.45	17.81	8.91
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.215973	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	20.82	52.3	43.96	12.95	6.48
综合人工工日		小计							1937.98	4444.44	211	429.77	214.92

18.1119工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7238.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.4101	0.86	1.21		
	水	m3	3.899407	4.49	17.51		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.000371				
	模板木材	m3	0.212863	2200	468.3		
	复合木模板面板	m2	0.012978	38.54	0.5		
	钢支撑	kg	0.008967	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	22.310616	4.18	93.26		
	圆钉	kg	4.133539	4.56	18.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.524134	4.46	2.34		
	钢筋Φ10以外	t	0.283021	3149.48	891.37		
	电焊条	kg	2.155317	5.07	10.93		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.3562	443.69	1045.42		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.814183	4.46	12.55		
	脱模剂	kg	2.61955	17.15	44.93		
	木支撑	m3	0.152458	1449.26	220.95		
	嵌缝料	kg	2.61955	1.89	4.95		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	2.23739	13.72	30.7		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.842475	12.86	49.41		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.605084	19.72	31.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		

	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1045.04	--	
	材料费小计			--	4444.44	--	

项目编码	04B002	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.09		95.96	47.98	47.98	850.71		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	850.71		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													913.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	1	819.63	819.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.2231	3.53		
	中(粗)砂	t	0.041578	138.72	5.77		
	水	m3	0.00852	4.49	0.04		
	其他材料费			--	16.68	--	
	材料费小计			--	850.71	--	

项目编码	040504002005	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3329.98	120.97	125.61	62.81	120.18	789.21	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.59	44.43	85.63	42.82
3.5859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2111.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	443.69	585.45		
	电	kW·h	0.5278	0.86	0.45		
	水	m3	2.828553	4.49	12.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.56	2.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28		
	电焊条	kg	1.87704	5.31	9.97		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68		
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01		
	其他材料费			--	11.97	--	
	材料费小计			--	1554.59	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1159.16	2610.82			720	579.58	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.58	1305.41		
6工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2604.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.56	11.4		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	521	--	
	材料费小计			--	579.58	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	70.2	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	2704.1	18.95	532.82	647.24	323.62
综合人工工日		小计							2704.1	18.95	532.82	647.24	323.62
25.272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4226.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	18.95		--	
	材料费小计								--	18.95		--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	施工护栏	m	1404		100					140400			
综合人工工日		小计								140400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	140400		--	
	材料费小计								--	140400		--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40						个	0.571	6.32	3.61			
	卡具及零星扣件						kg	0.134	4.18	0.56			
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	8.13		--	

项目编码	04B003	项目名称	施工接水接电				计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												2000	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2000		--	
	材料费小计								--	2000		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：至公路(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			29383.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24351.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5032.55			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26786.18			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	487.02			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	649.36			
合计					57306.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：至公路(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：至公路(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：至公路(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：至公路(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：至公路(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：至公路(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：至公路(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39328.64		39328.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1680710.79	2	33614.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1680710.79	0.34	5714.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1680710.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1720039.43	9	154803.55
合计					194132.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：至公路(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：至公路(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：东大街(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	806309.82	
1.1	人工费	84263.15	
1.2	材料费	633587.79	
1.3	施工机具使用费	48584.88	
1.4	企业管理费	26589.8	
1.5	利润	13284.2	
2	措施项目费	117256.69	
2.1	单价措施项目费	85766.4	
2.2	总价措施项目费	31490.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16146.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21611.46	
5	税金	85066.02	
6	工程造价	1030243.99	

辅导网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东大街(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	778	12.86	10005.08	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	368.55	57.22	21088.43	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.37	437	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	100	12.43	1243	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	949.49	39.02	37049.1	
7	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	560.69	304.11	170511.44	
8	040103001004	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	329.15	17.77	5849	
		分部小计					246762.05	
		路面恢复工程						
9	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	921.37	148.33	136666.81	
10	040203003001	透层、粘层	1、透层沥青	m2	921.37	5.11	4708.2	
11	040203004001	封层	1、下封层	m2	921.37	10.29	9480.9	
12	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、搭接方式：符合设计要求	m2	921.37	18.95	17459.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：6cm	m2	921.37	83.71	77127.88	
14	040203003002	粘层	1、粘油层	m2	921.37	2.96	2727.26	
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细沥青混凝土(AC-13C) 2、厚度：4cm	m2	921.37	61.76	56903.81	
16	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	53.88	5388	
17	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	44.2	4420	
		分部小计					314882.82	
		污水工程						
18	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层已在回填砂中计取 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	389	370.89	144276.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504002004	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	9	4966.71	44700.39	
20	040504002003	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	3	6132.45	18397.35	
21	04B003	井盖	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	12	913.09	10957.08	
22	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	12	2111.16	25333.92	
23	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与老井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000	
		分部小计					244664.95	
		分部分项合计					806309.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	2604.99	2604.99	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	2342.17	2342.17	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	77800	77800	
4	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	12	168.27	2019.24	
5	04B019	施工接水接电	施工接水接电	项	1	1000	1000	
		单价措施合计					85766.4	
合计							892076.22	

综合单价分析表

工程名称：东大街(021)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	778

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	368.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00016	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.07	1.5	0.3	0.15
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00016	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.11		1.64	0.35	0.18
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00016		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	3.74	0.75	0.37
D00002	消纳处置费	m3	0.16		3					0.48			
综合人工工日		小计							2.25	0.56	6.88	1.83	0.91
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000026	2744.16	0.07		
	水	m3	0.00192	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.16	3	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	949.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	560.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	329.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
D00014	购土	m3			25								
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	购土	m3		25			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	921.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30		100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水		100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日			小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日			未计价材料费											134.64
清单项目综合单价														148.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石						m3	0.306	440	134.64				
	水						m3	0.0147	4.49	0.07				
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--	134.71			--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	921.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-270	喷洒结合油 人工手泵 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	7.81	467.02	25.55	6.67	3.34	0.08	4.67	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.08	4.67	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.0004	943.38	0.38		
	木柴	kg	0.42	0.94	0.39		
	石油沥青60～100#	t	0.0008	4856.28	3.89		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.67	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	921.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	921.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							18.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	921.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	379.64	7683.03	148.79	105.69	52.84	3.8	76.83	1.49	1.06	0.53
综合人工工日		小计							3.8	76.83	1.49	1.06	0.53
0.0355工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							83.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	532.35	75.81		
	煤	t	0.0002	943.38	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		

	柴油	t	0.00006	7044.46	0.42		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	76.83	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	921.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	921.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	452.51	5353.09	180.32	126.57	63.28	4.53	53.53	1.8	1.27	0.63
综合人工工日		小计							4.53	53.53	1.8	1.27	0.63
0.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7044.46	0.35		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	566.7	52.76		
	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	53.53	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3		0.0204		395.15	8.06			
	水				m3		0.00907		4.49	0.04			
	侧石				m		1.015		30	30.45			
	石灰膏				m3		0.002952		385.38	1.14			
	中(粗)砂				t		0.014008		138.72	1.94			
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg		0.204		0.22	0.04			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	41.73		--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.46		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3		0.012224		395.15	4.84			
	水				m3		0.00615		4.49	0.03			
	平石				m		1.015		30	30.45			

	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.22	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	389

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	168.63	75.5	47.62	43.25	21.63	16.86	7.55	4.76	4.33	2.16
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.25		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							18.14	8.82	4.76	4.59	2.29
0.1696工日		未计价材料费											332.29
清单项目综合单价													370.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	329	332.29		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.73	7.15		
	氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.71	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.56	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	341.11	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000611	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.8	0.96	0.04	0.37	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036522	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.54	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.133	2116.29	4584.25		423.26	211.63	281.47	609.71		56.29	28.15
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.150822	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	574.83	497.09	31.72	121.31	60.65
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.135656	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	85.99	451.45	20.52	21.3	10.65
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.901967	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	21.23	44.11	44.84	13.21	6.61
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.901967	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	15.44	38.79	32.61	9.61	4.81
综合人工工日		小计							1230.87	3177.38	145.55	275.26	137.65
11.5035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4966.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	0.9103	0.86	0.78		
	水	m3	2.634191	4.49	11.83		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.000367				
	模板木材	m3	0.122621	2200	269.77		

	复合木模板面板	m2	0.012831	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008866	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	12.847583	4.18	53.7		
	圆钉	kg	2.384297	4.56	10.87		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.331615	4.46	1.48		
	钢筋Φ10以外	t	0.179065	3149.48	563.96		
	电焊条	kg	1.36365	5.07	6.91		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3566	443.69	601.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.620281	4.46	7.23		
	脱模剂	kg	1.50822	17.15	25.87		
	木支撑	m3	0.087778	1449.26	127.21		
	嵌缝料	kg	1.50822	1.89	2.85		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.659619	13.72	22.77		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.850216	12.86	36.65		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.190596	19.72	23.48		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	955.05	--	
	材料费小计			--	3177.38	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036533	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.16	121.58	5.52	5.74	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	2116.29	4584.25		423.26	211.63	385.16	834.33		77.03	38.52
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2064	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	786.66	680.27	43.41	166.01	83.01
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.185633	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	117.67	617.76	28.07	29.15	14.57
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	5		15					75			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.058967	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	24.93	51.78	52.64	15.51	7.76
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.058967	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	18.13	45.55	38.28	11.28	5.64
综合人工工日		小计							1584.44	3840.95	178.26	352.52	176.28
14.8079工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6132.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.1602	0.86	1		
	水	m3	3.266807	4.49	14.67		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.167748	2200	369.05		

	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	17.579958	4.18	73.48		
	圆钉	kg	3.25885	4.56	14.86		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.427892	4.46	1.91		
	钢筋φ10以外	t	0.231053	3149.48	727.7		
	电焊条	kg	1.759555	5.07	8.92		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8564	443.69	823.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.217355	4.46	9.89		
	脱模剂	kg	2.064	17.15	35.4		
	木支撑	m3	0.120125	1449.26	174.09		
	嵌缝料	kg	2.064	1.89	3.9		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.078155	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.418444	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.948499	13.72	26.73		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.346336	12.86	43.03		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.397836	19.72	27.57		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1030.02	--	
	材料费小计			--	3840.95	--	

项目编码	04B003	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.09		95.96	47.98	47.98	850.71		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	850.71		9.6	4.8

0.4484工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							913.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	1	819.63	819.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.2231	3.53		
	中(粗)砂	t	0.041578	138.72	5.77		
	水	m3	0.00852	4.49	0.04		
	其他材料费			--	16.68	--	
	材料费小计			--	850.71	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3329.98	120.97	125.61	62.81	120.18	789.21	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.59	44.43	85.63	42.82
3.5859工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													2111.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	443.69	585.45								
	电	kW·h	0.5278	0.86	0.45								
	水	m3	2.828553	4.49	12.7								
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.56	2.08								
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28								
	电焊条	kg	1.87704	5.31	9.97								
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68								
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01								
	其他材料费			--	11.97	--							
	材料费小计			--	1554.59	--							

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1159.16	2610.82			720	579.58	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.58	1305.41		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2604.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.56	11.4		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	521	--	
	材料费小计			--	579.58	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	38.9	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	1498.43	10.5	295.25	358.66	179.33
综合人工工日		小计							1498.43	10.5	295.25	358.66	179.33
14.004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2342.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10.5		--	
	材料费小计								--	10.5		--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	施工护栏	m	778		100					77800			
综合人工工日		小计								77800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	77800		--	
	材料费小计								--	77800		--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40						个	0.571	6.32	3.61			
	卡具及零星扣件						kg	0.134	4.18	0.56			
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	8.13		--	

项目编码	04B019	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东大街(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			16146.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13381.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2765.44			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14719.26			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	267.62			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	356.83			
合计					31490.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东大街(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：东大街(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东大街(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东大街(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东大街(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：东大街(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：东大街(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21611.46		21611.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	923566.51	2	18471.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	923566.51	0.34	3140.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	923566.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	945177.97	9	85066.02
合计					106677.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东大街(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：东大街(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：周定路(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	673605.91	
1.1	人工费	80169.37	
1.2	材料费	519706.09	
1.3	施工机具使用费	38205.72	
1.4	企业管理费	23687.56	
1.5	利润	11837.17	
2	措施项目费	107065.7	
2.1	单价措施项目费	80447.61	
2.2	总价措施项目费	26618.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13648.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18267.71	
5	税金	71904.54	
6	工程造价	870843.86	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周定路(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	726	12.86	9336.36	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	400.6	57.22	22922.33	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.37	437	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材或透水砖 2、厚度：按实计，含基层 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m2	100	12.43	1243	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	638.2	39.02	24902.56	
7	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	512.6	304.11	155886.79	
8	040103001004	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	70.02	17.77	1244.26	
		分部小计					216551.3	
		路面恢复工程						
9	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	801.2	148.33	118842	
10	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	801.2	124.59	99821.51	
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	53.88	5388	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	44.2	4420	
		分部小计					228471.51	
		污水工程						
13	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层已在回填砂中计取 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	364	370.89	135003.96	
14	040504002001	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深1.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	1	3876.37	3876.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002005	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	6	4966.74	29800.44	
16	040504002003	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	3	6132.45	18397.35	
17	040504002004	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深3m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	1	7238.23	7238.23	
18	04B003	井盖	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	11	913.09	10043.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	11	2111.16	23222.76	
20	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与老井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000	
		分部小计					228583.1	
		分部分项合计					673605.91	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	2604.99	2604.99	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	2191.65	2191.65	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	72800	72800	
4	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	11	168.27	1850.97	
5	04B014	施工接水接电	施工接水接电	项	1	1000	1000	
		单价措施合计					80447.61	
合计							754053.52	

综合单价分析表

工程名称：周定路(022)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	726

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	400.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00016	69.34	453.34	9356.01	1885.07	942.54	0.01	0.07	1.5	0.3	0.15
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00016	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.11		1.64	0.35	0.18
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00016		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.01	3.74	0.75	0.37
D00002	消纳处置费	m3	0.16		3					0.48			
综合人工工日		小计							2.25	0.56	6.88	1.83	0.91
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000026	2744.16	0.07		
	水	m3	0.00192	4.49	0.01		
	处置及消纳费用	m3	0.16	3	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	638.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	512.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	70.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
D00014	购土	m3			25								
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	购土	m3		25			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	801.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30		100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水		100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日			小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日			未计价材料费											134.64
清单项目综合单价														148.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料						m3	0.306		440	134.64			
	水						m3	0.0147		4.49	0.07			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	134.71		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	801.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9204.84		465.25	232.63	23.26	92.05		4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							24.26	93.05		4.85	2.43
0.2267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	443.69	90.51		
	水	m3	0.38	4.49	1.71		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									53.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.22	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.46		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									44.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.22	0.01		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	37.62	--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	168.63	75.5	47.62	43.25	21.63	16.86	7.55	4.76	4.33	2.16
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.25		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							18.14	8.82	4.76	4.59	2.29
0.1696工日		未计价材料费											332.29
清单项目综合单价													370.89

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
球墨铸铁管DN400	m	1.01	329	332.29		
橡胶圈DN400	个	0.206	34.73	7.15		
氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		
乙炔气	kg	0.0138	11.71	0.16		
润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.56	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
水	m3	0.150066	4.49	0.67		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	341.11	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0365	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.14	121.47	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.084	2116.29	4584.25		423.26	211.63	177.77	385.08		35.55	17.78
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0953	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	363.22	314.1	20.04	76.65	38.33
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0857	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	54.32	285.2	12.96	13.46	6.73
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.745	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	17.54	36.43	37.03	10.91	5.46
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.745	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	12.75	32.04	26.93	7.93	3.97
综合人工工日		小计							877.47	2589	112.82	198.03	99.05
8.2007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3876.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	0.6604	0.86	0.57		
	水	m3	2.001585	4.49	8.99		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.077535	2200	170.58		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		

	零星卡具	kg	8.119793	4.18	33.94		
	圆钉	kg	1.510247	4.56	6.89		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.235357	4.46	1.05		
	钢筋φ10以外	t	0.127088	3149.48	400.26		
	电焊条	kg	0.967824	5.07	4.91		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8568	443.69	380.15		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.023808	4.46	4.57		
	脱模剂	kg	0.953	17.15	16.34		
	木支撑	m3	0.055465	1449.26	80.38		
	嵌缝料	kg	0.953	1.89	1.8		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.3708	13.72	18.81		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.3542	12.86	30.28		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	0.9834	19.72	19.39		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	955.03	--	
	材料费小计			--	2589	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000617	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.82	0.97	0.05	0.37	0.19

6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036517	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.52	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.133	2116.29	4584.25		423.26	211.63	281.47	609.71		56.29	28.15
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.150817	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	574.81	497.07	31.72	121.31	60.65
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.135667	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	86	451.48	20.52	21.3	10.65
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.901967	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	21.23	44.11	44.84	13.21	6.61
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.901967	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	15.44	38.79	32.61	9.61	4.81
综合人工工日		小计							1230.88	3177.38	145.56	275.26	137.66
11.5034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4966.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	0.9103	0.86	0.78		
	水	m3	2.634196	4.49	11.83		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00037				
	模板木材	m3	0.122619	2200	269.76		
	复合木模板面板	m2	0.012957	38.54	0.5		
	钢支撑	kg	0.008953	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	12.847207	4.18	53.7		
	圆钉	kg	2.384321	4.56	10.87		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.331626	4.46	1.48		
	钢筋Φ10以外	t	0.179071	3149.48	563.98		
	电焊条	kg	1.363697	5.07	6.91		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3566	443.69	601.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.620227	4.46	7.23		
	脱模剂	kg	1.50817	17.15	25.87		
	木支撑	m3	0.087775	1449.26	127.21		
	嵌缝料	kg	1.50817	1.89	2.85		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.659619	13.72	22.77		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.850216	12.86	36.65		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.190596	19.72	23.48		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	955.03	--	
	材料费小计			--	3177.38	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.111	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18

6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036533	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.16	121.58	5.52	5.74	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	2116.29	4584.25		423.26	211.63	385.16	834.33		77.03	38.52
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2064	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	786.66	680.27	43.41	166.01	83.01
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.185633	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	117.67	617.76	28.07	29.15	14.57
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	5		15					75			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.058967	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	24.93	51.78	52.64	15.51	7.76
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.058967	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	18.13	45.55	38.28	11.28	5.64
综合人工工日		小计							1584.44	3840.95	178.26	352.52	176.28
14.8079工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6132.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.1602	0.86	1		
	水	m3	3.266807	4.49	14.67		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.167748	2200	369.05		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	17.579958	4.18	73.48		
	圆钉	kg	3.25885	4.56	14.86		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.427892	4.46	1.91		
	钢筋Φ10以外	t	0.231053	3149.48	727.7		
	电焊条	kg	1.759555	5.07	8.92		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8564	443.69	823.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.217355	4.46	9.89		
	脱模剂	kg	2.064	17.15	35.4		
	木支撑	m3	0.120125	1449.26	174.09		
	嵌缝料	kg	2.064	1.89	3.9		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.948499	13.72	26.73		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.346336	12.86	43.03		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.397836	19.72	27.57		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1030.02	--	
	材料费小计			--	3840.95	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0365	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.14	121.47	5.52	5.73	2.87

6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.231	2116.29	4584.25		423.26	211.63	488.86	1058.96		97.77	48.89
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.262	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	998.57	863.52	55.1	210.73	105.37
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2356	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	149.34	784.05	35.63	36.99	18.5
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	6		15					90			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.216	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	28.62	59.46	60.45	17.81	8.91
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.216	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	20.82	52.3	43.96	12.95	6.48
综合人工工日		小计							1938.08	4444.44	211	429.78	214.93
18.1129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7238.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.4101	0.86	1.21		
	水	m3	3.899378	4.49	17.51		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.212895	2200	468.37		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	22.314298	4.18	93.27		
	圆钉	kg	4.133938	4.56	18.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.524065	4.46	2.34		

	钢筋φ10以外	t	0.282984	3149.48	891.25		
	电焊条	kg	2.155032	5.07	10.93		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.3562	443.69	1045.42		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.814666	4.46	12.55		
	脱模剂	kg	2.62	17.15	44.93		
	木支撑	m3	0.152484	1449.26	220.99		
	嵌缝料	kg	2.62	1.89	4.95		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	2.23744	13.72	30.7		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.84256	12.86	49.42		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.60512	19.72	31.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1045.04	--	
	材料费小计			--	4444.44	--	

项目编码	04B003	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.09		95.96	47.98	47.98	850.71		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	850.71		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													913.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	1	819.63	819.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.2231	3.53		

	中(粗)砂	t	0.041578	138.72	5.77		
	水	m3	0.00852	4.49	0.04		
	其他材料费			--	16.68	--	
	材料费小计			--	850.71	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3329.98	120.97	125.61	62.81	120.18	789.21	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.59	44.43	85.63	42.82
3.5859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2111.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	443.69	585.45		
	电	kW·h	0.5278	0.86	0.45		
	水	m3	2.828553	4.49	12.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.56	2.08		
	钢筋φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28		
	电焊条	kg	1.87704	5.31	9.97		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68		
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01		
	其他材料费			--	11.97	--	
	材料费小计			--	1554.59	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		1000					1000			

综合人工工日	小计		1000			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1159.16	2610.82			720	579.58	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.58	1305.41		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2604.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.56	11.4		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	521	--	
	材料费小计			--	579.58	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	36.4	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	1402.13	9.83	276.28	335.61	167.8
综合人工工日		小计							1402.13	9.83	276.28	335.61	167.8
13.104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2191.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.83	--	
	材料费小计			--	9.83	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	施工护栏	m	728		100					72800			
综合人工工日		小计								72800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	72800	--	
	材料费小计			--	72800	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

项目编码	04B014	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				1000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周定路(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13648.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11310.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2337.57			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12441.88			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	226.22			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	301.62			
合计					26618.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周定路(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：周定路(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周定路(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周定路(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：周定路(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：周定路(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：周定路(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18267.71		18267.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	780671.61	2	15613.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	780671.61	0.34	2654.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	780671.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	798939.32	9	71904.54
合计					90172.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：周定路(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：周定路(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1385824.3	
1.1	人工费	149111.03	
1.2	材料费	1083857.39	
1.3	施工机具使用费	83153.87	
1.4	企业管理费	46477.76	
1.5	利润	23224.25	
2	措施项目费	319770.04	
2.1	单价措施项目费	258597.54	
2.2	总价措施项目费	61172.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29764.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39910.91	
5	税金	157095.47	
6	工程造价	1902600.72	

鑫信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	2446	12.86	31455.56	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	978.38	57.22	55982.9	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.37	437	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	1177.8	39.02	45957.76	
6	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1063.2	304.11	323329.75	
7	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	76.15	17.77	1353.19	
		分部小计					459095.16	
		路面恢复工程						
8	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	2106.33	148.33	312431.93	
9	040203003001	透层、粘层	1、透层沥青	m2	747.83	5.11	3821.41	
10	040203004001	封层	1、下封层	m2	747.83	10.29	7695.17	
11	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、搭接方式：符合设计要求	m2	747.83	18.95	14171.38	
12	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：6cm	m2	747.83	83.71	62600.85	
13	040203003002	粘层	1、粘油层	m2	747.83	2.96	2213.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细沥青混凝土(AC-13C) 2、厚度：4cm	m2	747.83	61.76	46185.98	
15	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	1358.5	124.59	169255.52	
16	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	53.88	5388	
17	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	44.2	4420	
		分部小计					628183.82	
		污水工程						
18	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:180°砂垫层 ,已在回填砂中计取 2、材质及规格:dn110　PE100，承压1.0Mpa ， 3、连接形式:热熔对接 ， 4、铺设深度:详见设计 ， 5、管道检验及试验要求:闭水试验6、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。	m	88	64.82	5704.16	
19	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:180°砂垫层 ， 已在回填砂中计取2、材质及规格:dn200　PE100，承压1.0Mpa ， 3、连接形式:热熔对接 ， 4、铺设深度:详见设计 ， 5、管道检验及试验要求:闭水试验6、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。	m	1195	138.26	165220.7	
20	040504001001	砌筑阀门井	1、垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层+C30钢筋砼底板 ， 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 ， 3、勾缝、抹面要求:内壁、井底及井盖反面均采取防腐措施 ，采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm ，4、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆砌筑 ，5、井盖、井圈：按设计。参见苏S01-2021-30。	座	18	2455.37	44196.66	
21	040502005001	阀门	1、种类:闸阀 ， 2、材质及规格:铸钢，DN100，参见苏S01-2021-30。 ， 3、连接方式:法兰	个	18	1436.47	25856.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040502005002	阀门	1、种类:蝶阀 ， 2、材质及规格:铸钢，DN100，参见苏S01-2021-30。 ， 3、连接方式:法兰	个	18	1031.47	18566.46	
23	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	18	2111.16	38000.88	
24	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与老井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000	
		分部小计					298545.32	
		分部分项合计					1385824.3	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	2604.99	2604.99	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	7363.69	7363.69	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	244600	244600	
4	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	18	168.27	3028.86	
5	04B002	施工接水接电	施工接水接电	项	1	1000	1000	
		单价措施合计					258597.54	
合计							1644421.84	

综合单价分析表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	2446

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	978.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1177.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1063.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	76.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37	
D00014	购土	m3			25									
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37	
0.1118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														17.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	购土	m3		25			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	2106.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日		未计价材料费											134.64
清单项目综合单价													148.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5%水泥稳定碎石	m3	0.306	440	134.64		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.71	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	747.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-270	喷洒结合油 人工手泵 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	7.81	467.02	25.55	6.67	3.34	0.08	4.67	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.08	4.67	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.0004	943.38	0.38		
	木柴	kg	0.42	0.94	0.39		
	石油沥青60～100#	t	0.0008	4856.28	3.89		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.67	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	747.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	697.15	102.44	51	25.5	1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.97	1.02	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.38	0.11		
	砾石10	t	0.0148	138.72	2.05		
	乳化沥青	kg	1.04	3.6	3.74		
	中(粗)砂	t	0.0074	138.72	1.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	747.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	747.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	379.64	7683.03	148.79	105.69	52.84	3.8	76.83	1.49	1.06	0.53
综合人工工日		小计							3.8	76.83	1.49	1.06	0.53
0.0355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	532.35	75.81		
	煤	t	0.0002	943.38	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7044.46	0.42		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	76.83	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	747.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	260.83	19.77	5.35	2.67	0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.61	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青60～100#	t	0.0008	3250	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	747.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	452.51	5353.09	180.32	126.57	63.28	4.53	53.53	1.8	1.27	0.63
综合人工工日		小计							4.53	53.53	1.8	1.27	0.63
0.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7044.46	0.35		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	566.7	52.76		
	煤	t	0.00014	943.38	0.13		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	53.53	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1358.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9204.84		465.25	232.63	23.26	92.05		4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							24.26	93.05		4.85	2.43
0.2267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	443.69	90.51		
	水	m3	0.38	4.49	1.71		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									53.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.22	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.46		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									44.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.22	0.01		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	37.62	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	343.36	5.73	112.67	91.21	45.6	3.43	0.06	1.13	0.91	0.46
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	130.79		32.08	16.04	1.6	1.31		0.32	0.16
综合人工工日		小计							5.03	1.37	1.13	1.23	0.62
0.0471工日		未计价材料费											55.44
清单项目综合单价													64.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN110PE管	m	1	55.44	55.44		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.86	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	56.81	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.01	511.35	12.83	237.72	149.81	74.91	5.11	0.13	2.38	1.5	0.75
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	130.79		32.08	16.04	1.6	1.31		0.32	0.16
综合人工工日		小计							6.71	1.44	2.38	1.82	0.91
0.0628工日		未计价材料费											125

清单项目综合单价							138.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200PE管	m	1	125	125		
	清洁棉布	kg	0.00468	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.11961	0.86	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	126.44	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑阀门井	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405-[5-406]*0.5	M10收口式 井内径 1.2m 深 1.50m	座	1	607.39	1665.44	0.25	121.53	60.76	607.39	1665.44	0.25	121.53	60.76
综合人工工日		小计							607.39	1665.44	0.25	121.53	60.76
5.6765工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2455.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	10.285	48.57	499.54		
	碎石10	t	0.23	138.72	31.91		
	沥青漆	kg	0.7195	10.29	7.4		
	水	m3	0.47859	4.49	2.15		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	118.18	66.65		
	铸铁井盖井座Φ700	套	1	819.63	819.63		
	铸铁爬梯	kg	6.2265	4.5	28.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	190.7865	0.2231	42.56		

	中(粗)砂	t	1.136581	138.72	157.67		
	碎石5～40	t	0.071391	138.72	9.9		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1665.44	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	38.31	3.29		7.66	3.83	38.31	3.29		7.66	3.83
7-595	法兰安装 平焊安装 公称直径100mm以内	副	1	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01
综合人工工日		小计							77.58	11.5	10.86	17.69	8.84
0.725工日		未计价材料费											1310
清单项目综合单价													1436.47

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
闸阀DN100	个	1	1100	1100		
石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.34	19.38	6.59		
平焊法兰DN100	片	2	105	210		
氧气	m3	0.117	2.83	0.33		
乙炔气	kg	0.039	15.44	0.6		
电焊条	kg	0.337	5.07	1.71		
尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.054	3.26	0.18		
棉纱线	kg	0.014	5.57	0.08		
铅油	kg	0.1	14.58	1.46		
清油	kg	0.02	13.72	0.27		
破布	kg	0.03	6	0.18		
电	kW·h	0.126	0.86	0.11		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	1321.5	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	38.31	3.29		7.66	3.83	38.31	3.29		7.66	3.83

7-595	法兰安装 平焊安装 公称直径100mm以内	副	1	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01	39.27	8.21	10.86	10.03	5.01
综合人工工日		小计							77.58	11.5	10.86	17.69	8.84
0.725工日		未计价材料费											905
清单项目综合单价													1031.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	695	695			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6						kg	0.34	19.38	6.59			
	平焊法兰DN100						片	2	105	210			
	氧气						m3	0.117	2.83	0.33			
	乙炔气						kg	0.039	15.44	0.6			
	电焊条						kg	0.337	5.07	1.71			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.054	3.26	0.18			
	棉纱线						kg	0.014	5.57	0.08			
	铅油						kg	0.1	14.58	1.46			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	电						kW·h	0.126	0.86	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	916.5		--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固				计量单位	座	工程量	18			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3329.98	120.97	125.61	62.81	120.18	789.21	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.59	44.43	85.63	42.82
3.5859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2111.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.3195	443.69	585.45			
	电						kW·h	0.5278	0.86	0.45			
	水						m3	2.828553	4.49	12.7			

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.56	2.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28		
	电焊条	kg	1.87704	5.31	9.97		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68		
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01		
	其他材料费			--	11.97	--	
	材料费小计			--	1554.59	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1159.16	2610.82			720	579.58	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.58	1305.41		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2604.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.56	11.4		

	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	521	--	
	材料费小计			--	579.58	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	122.3	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	4711	33.02	928.26	1127.61	563.8
综合人工工日		小计							4711	33.02	928.26	1127.61	563.8
44.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7363.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	33.02	--	
	材料费小计			--	33.02	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	施工护栏	m	2446		100					244600			
综合人工工日		小计								244600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									244600				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	244600	--	
	材料费小计			--	244600	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

项目编码	04B002	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			29764.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24666.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5097.71			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3288.84			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27132.96			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	493.33			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	493.33			
合计					61172.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

慧信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39910.91		39910.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1705594.34	2	34111.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1705594.34	0.34	5799.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1705594.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1745505.25	9	157095.47
合计					197006.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：伞湖路、宗言路(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：双巷路(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1441482.74	
1.1	人工费	176803.61	
1.2	材料费	1078025.02	
1.3	施工机具使用费	102756.01	
1.4	企业管理费	55933.11	
1.5	利润	27964.99	
2	措施项目费	276863.72	
2.1	单价措施项目费	218577.75	
2.2	总价措施项目费	58285.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29886.01	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40001.05	
5	税金	158251.28	
6	工程造价	1916598.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双巷路(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	1142.4	12.86	14691.26	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	816.52	57.22	46721.27	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	5.79	289.5	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	4.42	221	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2502	39.02	97628.04	
6	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	778.07	304.11	236618.87	
7	040103001004	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	1642.6	17.77	29189	
		分部小计					425358.94	
		路面恢复工程						
8	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	1633	148.33	242222.89	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	1633	124.59	203455.47	
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	50	53.88	2694	
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	50	44.2	2210	
		分部小计					450582.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水工程						
12	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层已在回填砂中计取 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	534	377.92	201809.28	
13	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:180°砂垫层 ，2、材质及规格:dn110 PE100，承压1.0Mpa ，3、连接形式:热熔对接 ，4、铺设深度:详见设计 ，5、管道检验及试验要求:闭水试验，6、塑料管防腐：塑料管材的的耐腐蚀性能应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）关于耐腐蚀材料的规定。	m	10	75.25	752.5	
14	040504002003	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	2	6132.4	12264.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002004	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深3m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	2	7237.8	14475.6	
16	040504002007	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深3.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	5	8358.78	41793.9	
17	040504002006	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深4m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	1	9479.5	9479.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504002008	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深4m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、沉泥 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	1	9629.32	9629.32	
19	04B003	井盖	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	11	913.09	10043.99	
20	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	11	2111.11	23222.21	
21	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与老井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000	
22	040101003001	挖基坑土方	挖污水池土方,三类土,深度详见图纸设计	m3	212.36	10.53	2236.15	
23	040103001005	回填方	基坑土方回填,分层夯实	m3	166.34	17.77	2955.86	
24	040103002001	余方弃置	土方回填后,余土外运,运距自行考虑	m3	46.02	34.1	1569.28	
25	040103001006	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：50mm厚片石夯实	m3	10.13	286.42	2901.43	
26	040203007002	垫层	150mm厚C15商品砼垫层，含模板安装、拆除	m3	3.04	616.05	1872.79	
27	040203007003	基础	500mm厚C30商品砼基础，含模板安装、拆除	m3	8	689.42	5515.36	
28	040203007004	二次灌浆	二次灌浆500mm厚C30商品砼基础，含模板安装、拆除	m3	6.43	990.05	6366.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040504002005	流量计井	1、内净2750*1250mm， 2、参见详见苏S01-2021-84 3、垫层、基础材质及厚度:C20砼封底、垫层；C30钢筋砼底板 ， 4、C30钢筋砼钢筋砼井身含模板安拆 5、井筒砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu20砖， 5、勾缝、抹面要求:20厚1：2水泥砂浆抹面 ， 6、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆 ， 7、井盖规格详见图纸 8、内设防护网 9、含钢筋、模板安拆	座	1	10813.98	10813.98	
30	040502009001	水表	1、规格：DN150水表	个	1	2510.88	2510.88	
31	040502005001	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN150	个	2	3444.91	6889.82	
32	040502011001	补偿器（波纹管）	1、规格：DN150伸缩接头	个	1	606.34	606.34	
33	040502006001	法兰	DN150,PN1.0MPa法兰片	个	4	290.88	1163.52	
34	04B020	玻璃钢一体化泵站	Φ2m，H=6.07m，壁厚≥20mm，有效容积≥7m3玻璃钢一体化泵站购置、安装，含潜水泵、闸阀、止回阀、爬梯、排气管、围栏等装置，具体详见图纸	套	1	180000	180000	
35	030404016001	控制箱	落地安装，智能控制系统（不锈钢户外型），混凝土基础	台	1	7930.96	7930.96	
36	030507008001	监控摄像设备	视频监控	台	1	800	800	
37	030601004001	流量仪表	DN150电磁流量计	台	1	2093.21	2093.21	
38	030408001001	电力电缆	电力电缆具体规格详见设计图，工程量暂估，结算按实调整	m	100	27.83	2783	
39	030411001001	配管	配管具体规格详见设计图，工程量暂估，结算按实调整	m	100	18.64	1864	
40	030408006001	电力电缆头	电缆接头具体规格详见设计图，工程量暂估，结算按实调整	个	2	98.87	197.74	
		分部小计					565541.44	
		分部分项合计					1441482.74	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	13368	13368	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	6959.22	6959.22	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	110800	110800	
4	04B022	沟槽拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、具体详见施工图设计 4、投标单位自行考虑，结算时不予调整	项	1	33639.66	33639.66	
5	04B005	基坑支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、具体详见施工图设计	t	38.54	1301.99	50178.69	
6	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	11	168.27	1850.97	
7	04B019	施工接水接电	施工接水接电	项	1	1000	1000	
8	041108002001	施工监测、监控	深基坑施工期间监测费，投标单位自行考虑	项	1	781.21	781.21	
		单价措施合计					218577.75	
合计							1660060.49	

综合单价分析表

工程名称：双巷路(024)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	1142.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	816.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.042	3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.41	0.09	0.04
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.94	0.19	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.35	0.67	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2502

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	778.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1642.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
D00014	购土	m3			25								
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	购土	m3		25			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1633

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日		未计价材料费											134.64
清单项目综合单价													148.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料	m3	0.306	440	134.64		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.71	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1633

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9204.84		465.25	232.63	23.26	92.05		4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							24.26	93.05		4.85	2.43

0.2267工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							124.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	443.69	90.51		
	水	m3	0.38	4.49	1.71		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.47		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									53.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.009097	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.2231	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11

2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.47		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01224	395.15	4.84		
	水	m3	0.00615	4.49	0.03		
	平石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002232	385.38	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	138.72	1.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.2231	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.62	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	534

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	75.5	59.52	54.06	27.03	21.08	7.55	5.95	5.41	2.7
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.2		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							22.36	8.82	5.95	5.67	2.83
0.209工日		未计价材料费											332.29
清单项目综合单价													377.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	329	332.29		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.73	7.15		
	氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.71	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		

	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	341.11	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.01	418.69	7.52	147.41	113.22	56.61	4.19	0.08	1.47	1.13	0.57
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	130.35		32.08	16.04	1.6	1.3		0.32	0.16
综合人工工日		小计							5.79	1.38	1.47	1.45	0.73
0.0541工日		未计价材料费											64.43
清单项目综合单价													75.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN160PE管	m	1	64.43	64.43		
	清洁棉布	kg	0.00202	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.07383	0.86	0.06		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2231	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	65.81	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0365	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.14	121.47	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	2116.29	4584.25		423.26	211.63	385.16	834.33		77.03	38.52
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2064	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	786.66	680.27	43.41	166.01	83.01
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.18565	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	117.68	617.82	28.08	29.15	14.58
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	5		15					75			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.05895	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	24.93	51.78	52.64	15.51	7.76
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.05895	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	18.13	45.55	38.28	11.28	5.64
综合人工工日		小计							1584.43	3840.9	178.27	352.51	176.29
14.8078工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6132.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.1602	0.86	1		
	水	m3	3.266794	4.49	14.67		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.167748	2200	369.05		

	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	17.579958	4.18	73.48		
	圆钉	kg	3.25885	4.56	14.86		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.427861	4.46	1.91		
	钢筋φ10以外	t	0.231036	3149.48	727.64		
	电焊条	kg	1.759428	5.07	8.92		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8564	443.69	823.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.217355	4.46	9.89		
	脱模剂	kg	2.064	17.15	35.4		
	木支撑	m3	0.120125	1449.26	174.09		
	嵌缝料	kg	2.064	1.89	3.9		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.948468	13.72	26.73		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.346282	12.86	43.03		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.397814	19.72	27.56		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1030.04	--	
	材料费小计			--	3840.9	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0365	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.14	121.47	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.231	2116.29	4584.25		423.26	211.63	488.86	1058.96		97.77	48.89
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.26195	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	998.38	863.36	55.09	210.69	105.35
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2356	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	149.34	784.05	35.63	36.99	18.5
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	6		15					90			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.21595	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	28.62	59.46	60.44	17.81	8.91
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.21595	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	20.82	52.3	43.96	12.95	6.48
综合人工工日		小计							1937.89	4444.28	210.98	429.74	214.91
18.1112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7237.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.4101	0.86	1.21		
	水	m3	3.899378	4.49	17.51		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.212855	2200	468.28		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		

	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	22.310041	4.18	93.26		
	圆钉	kg	4.133151	4.56	18.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.524065	4.46	2.34		
	钢筋Φ10以外	t	0.282984	3149.48	891.25		
	电焊条	kg	2.155032	5.07	10.93		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.3562	443.69	1045.42		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.814129	4.46	12.55		
	脱模剂	kg	2.6195	17.15	44.92		
	木支撑	m3	0.152455	1449.26	220.95		
	嵌缝料	kg	2.6195	1.89	4.95		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	2.237348	13.72	30.7		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.842402	12.86	49.41		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.605054	19.72	31.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1045.04	--	
	材料费小计			--	4444.28	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00062	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.83	0.98	0.05	0.38	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.03652	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.53	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.28	2116.29	4584.25		423.26	211.63	592.56	1283.59		118.51	59.26
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.31752	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	1210.18	1046.51	66.77	255.39	127.69
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2856	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	181.03	950.44	43.19	44.84	22.42
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	8		15					120			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.37298	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	32.32	67.14	68.25	20.11	10.06
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.37298	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	23.51	59.05	49.63	14.62	7.32
综合人工工日		小计							2291.54	5062.97	243.71	507.02	253.54
21.4163工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8358.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.66	0.86	1.43		
	水	m3	4.532019	4.49	20.35		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.000372				
	模板木材	m3	0.257982	2200	567.56		
	复合木模板面板	m2	0.01302	38.54	0.5		

	钢支撑	kg	0.008996	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	27.041993	4.18	113.04		
	圆钉	kg	5.008111	4.56	22.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.620403	4.46	2.77		
	钢筋Φ10以外	t	0.335005	3149.48	1055.09		
	电焊条	kg	2.55119	5.07	12.93		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.856	443.69	1267.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.411117	4.46	15.21		
	脱模剂	kg	3.1752	17.15	54.45		
	木支撑	m3	0.184797	1449.26	267.82		
	嵌缝料	kg	3.1752	1.89	6		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	2.526283	13.72	34.66		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	4.338617	12.86	55.79		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.812334	19.72	35.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1075.04	--	
	材料费小计			--	5062.97	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0365	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.14	121.47	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.329	2116.29	4584.25		423.26	211.63	696.26	1508.22		139.25	69.63
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3731	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	1422.01	1229.69	78.46	300.1	150.05
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.3356	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	212.73	1116.84	50.75	52.7	26.35
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	10		15					150			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.53	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	36.02	74.82	76.06	22.41	11.21
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.53	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	26.19	65.81	55.31	16.29	8.15
综合人工工日		小计							2645.08	5681.53	276.44	584.28	292.17
24.7203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9479.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.9099	0.86	1.64		
	水	m3	5.164628	4.49	23.19		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.303108	2200	666.84		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		

	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	31.774463	4.18	132.82		
	圆钉	kg	5.882541	4.56	26.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.716665	4.46	3.2		
	钢筋Φ10以外	t	0.386984	3149.48	1218.8		
	电焊条	kg	2.947032	5.07	14.94		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.3558	443.69	1488.93		
	镀锌铁丝8～12#	kg	4.008213	4.46	17.88		
	脱模剂	kg	3.731	17.15	63.99		
	木支撑	m3	0.217144	1449.26	314.7		
	嵌缝料	kg	3.731	1.89	7.05		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	2.8152	13.72	38.62		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	4.8348	12.86	62.18		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	2.0196	19.72	39.83		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1105.04	--	
	材料费小计			--	5681.53	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0365	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.14	121.47	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.339	2116.29	4584.25		423.26	211.63	717.42	1554.06		143.49	71.74
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3844	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	1465.08	1266.94	80.84	309.18	154.59
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.3458	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	219.19	1150.78	52.3	54.3	27.15
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	10		15					150			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.687	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	39.71	82.49	83.86	24.71	12.37
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.687	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	28.88	72.56	60.99	17.97	8.99
综合人工工日		小计							2679.49	5767.82	290.89	594.06	297.06
25.0419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9629.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.9609	0.86	1.69		
	水	m3	5.264658	4.49	23.64		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.00036				
	模板木材	m3	0.312284	2200	687.02		
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	32.736658	4.18	136.84		
	圆钉	kg	6.060392	4.56	27.64		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.73631	4.46	3.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.397592	3149.48	1252.21		
	电焊条	kg	3.027816	5.07	15.35		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.4578	443.69	1534.19		
	镀锌铁丝8～12#	kg	4.129609	4.46	18.42		
	脱模剂	kg	3.844	17.15	65.92		
	木支撑	m3	0.223721	1449.26	324.23		
	嵌缝料	kg	3.844	1.89	7.27		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	3.10408	13.72	42.59		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	5.33092	12.86	68.56		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	2.22684	19.72	43.91		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	45.915953	0.2231	10.24		
	中(粗)砂	t	0.197207	138.72	27.36		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1104.14	--	
	材料费小计			--	5767.82	--	

项目编码	04B003	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.09		95.96	47.98	47.98	850.71		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	850.71		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													913.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	1	819.63	819.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.2231	3.53		

	中(粗)砂	t	0.041578	138.72	5.77		
	水	m3	0.00852	4.49	0.04		
	其他材料费			--	16.68	--	
	材料费小计			--	850.71	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3329.79	120.97	125.61	62.81	120.18	789.16	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.54	44.43	85.63	42.82
3.5859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2111.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	443.69	585.45		
	电	kW·h	0.5278	0.86	0.45		
	水	m3	2.828553	4.49	12.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.46	2.04		
	钢筋φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28		
	电焊条	kg	1.87704	5.31	9.97		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68		
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01		
	其他材料费			--	11.96	--	
	材料费小计			--	1554.54	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		1000					1000			

综合人工工日	小计		1000				
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	212.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225备注2	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	624.02		7477.02	1620.21	810.1	0.62		7.48	1.62	0.81
综合人工工日		小计							0.62		7.48	1.62	0.81
0.0058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	166.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	46.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.52		6.23	1.35	0.68
1-282	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		53.88	19440.29	3888.06	1944.03		0.05	19.44	3.89	1.94
综合人工工日		小计							0.52	0.05	25.67	5.24	2.62
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	4.49	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	0.05			--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	24560.12	225.51	627.82	313.91	29.14	245.6	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	245.6	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													286.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	片石					t	1.898	129.4	245.6				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	245.6			--	

项目编码	040203007002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1564.34	3929.85	151.53	343.17	171.59	156.43	392.99	15.15	34.32	17.16
综合人工工日		小计							156.43	392.99	15.15	34.32	17.16
1.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													616.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	373.16	380.62		
	电	kW·h	0.408	0.86	0.35		
	水	m3	0.9587	4.49	4.3		
	其他材料费			--	7.72	--	
	材料费小计			--	392.99	--	

项目编码	040203007003	项目名称	基础	计量单位	m3	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1564.34	4663.64	151.53	343.17	171.59	156.43	466.36	15.15	34.32	17.16
综合人工工日		小计							156.43	466.36	15.15	34.32	17.16
1.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									689.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	443.69	452.56		
	电	kW·h	0.408	0.86	0.35		
	水	m3	0.9587	4.49	4.3		
	其他材料费			--	9.15	--	
	材料费小计			--	466.36	--	

项目编码	040203007004	项目名称	二次灌浆	计量单位	m3	工程量	6.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1533	设备基础 二次灌浆	m3	1	339.4	543.11	4.4	68.76	34.38	339.4	543.11	4.4	68.76	34.38
综合人工工日		小计							339.4	543.11	4.4	68.76	34.38
3.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									990.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C30	m3	1.03	443.69	457		
	圆钉	kg	0.44	4.56	2.01		
	模板木材	m3	0.037	2200	81.4		
	其他材料费			--	2.7	--	
	材料费小计			--	543.11	--	

项目编码	040504002005	项目名称	流量计井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	96.99	267.23	9.39	21.28	10.64
6-785	C20混凝土封底(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	14.08	38.79	1.36	3.09	1.54
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1299	1333.22	4731.34		266.64	133.32	173.19	614.6		34.64	17.32
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0018	4113.94	2474.11	159.34	854.66	427.33	7.41	4.45	0.29	1.54	0.77
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3051	2055.86	4584.81		411.17	205.59	627.24	1398.83		125.45	62.73
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3521	2516.53	2588.07	223.38	547.98	273.99	886.07	911.26	78.65	192.94	96.47
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.6224	670.36	3331.79	87.09	151.49	75.75	417.23	2073.71	54.2	94.29	47.15
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.096	1905.88	4723.03	151.53	411.48	205.74	182.96	453.41	14.55	39.5	19.75
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.143	1237.88	3292.42	195.52	286.68	143.34	177.02	470.82	27.96	41	20.5
6-893	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以内)	10m3	0.096	909.29	248.85	263.2	234.5	117.25	87.29	23.89	25.27	22.51	11.26
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	7490.86		95.96	47.98	47.98	749.09		9.6	4.8
综合人工工日		小计							2717.46	7006.08	211.67	585.84	292.93
25.3968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10813.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7242	409.71	296.71		
	电	kW·h	2.643336	0.86	2.27		
	水	m3	7.835828	4.49	35.18		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.32498	453.69	601.13		

	草袋子	只	13.022738	0.86	11.2		
	混凝土垫块	m3	0.000247				
	圆钉	kg	4.917379	4.56	22.42		
	嵌缝料	kg	3.539	1.89	6.69		
	模板木材	m3	0.220367	2200	484.81		
	木支撑	m3	0.207293	1449.26	300.42		
	脱模剂	kg	3.539	17.15	60.69		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.11202	443.69	1380.77		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.147106	4.46	9.58		
	铁件	kg	4.804405	5.15	24.74		
	零星卡具	kg	1.521072	4.18	6.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.697858	4.46	12.03		
	钢筋Φ10以外	t	0.647296	3149.48	2038.65		
	电焊条	kg	4.929408	5.31	26.18		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.9744	443.69	432.33		
	钢筋Φ10以内	t	0.14586	3195.96	466.16		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.9696				
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座700	套	1	720	720		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	55.12072	0.2231	12.3		
	中(粗)砂	t	0.144877	138.72	20.1		
	其他材料费			--	30.3	--	
	材料费小计			--	7006.08	--	

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-643	低压法兰式水表公称直径150mm以内	个	1	94.16	166.31	23.97	23.63	11.81	94.16	166.31	23.97	23.63	11.81
综合人工工日		小计							94.16	166.31	23.97	23.63	11.81
0.88工日		未计价材料费							2191				
清单项目综合单价									2510.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN150	个	1	2191	2191		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	11.71	0.43		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2357.31	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.35	23.97	33.47	16.74	143.38	177.35	23.97	33.47	16.74
综合人工工日		小计							143.38	177.35	23.97	33.47	16.74
1.34工日		未计价材料费											3050
清单项目综合单价													3444.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150	个	1	3050	3050		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	11.71	0.43		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3227.35	--	

项目编码	040502011001	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-551	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径150mm以内	个	1	144.45	178.4	23.97	33.68	16.84	144.45	178.4	23.97	33.68	16.84
综合人工工日		小计							144.45	178.4	23.97	33.68	16.84
1.35工日		未计价材料费							209				
清单项目综合单价									606.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伸缩接头公称直径150mm以内	个	1	209	209		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	乙炔气	kg	0.04	11.71	0.47		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	机油	kg	0.07	7.72	0.54		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	387.4	--	

项目编码	040502006001	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-625	法兰安装 对焊法兰 公称直径150mm以内	副	1	84.85	15.39	27.07	22.38	11.19	84.85	15.39	27.07	22.38	11.19
综合人工工日		小计							84.85	15.39	27.07	22.38	11.19
0.793工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									290.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN150,PN1.0MPa法兰片	片	2	65	130		
	氧气	m3	0.556	2.83	1.57		
	乙炔气	kg	0.148	11.71	1.73		
	电焊条	kg	0.683	5.07	3.46		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.067	3.26	0.22		
	棉纱线	kg	0.023	5.57	0.13		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.28	19.38	5.43		
	铅油	kg	0.14	14.58	2.04		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	电	kW·h	0.26	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	145.39	--	

项目编码	04B020	项目名称	玻璃钢一体化泵站	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	玻璃钢一体化泵站	套	1		180000					180000			
综合人工工日		小计								180000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180000	--	
	材料费小计			--	180000	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	154.08	29.21	39.57	38.73	19.37	154.08	29.21	39.57	38.73	19.37
D00016	砼基础	个	1		150					150			
综合人工工日		小计							154.08	179.21	39.57	38.73	19.37
1.44工日		未计价材料费											7500
清单项目综合单价													7930.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制箱安装	台	1	7500	7500		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	砼基础	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7679.21	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	监控摄像设备	台	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像设备	台	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	差压、流量仪表电磁流量计	台	1	469.28	62.73	15.7	97	48.5	469.28	62.73	15.7	97	48.5
综合人工工日		小计							469.28	62.73	15.7	97	48.5
4.19工日		未计价材料费											1400
清单项目综合单价													2093.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN150电磁流量计	台	1	1400	1400		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	7.52	--	
	材料费小计			--	1462.73	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-710	铜芯电力电缆敷设 一般单芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	175.48	22.61	5.85	36.27	18.13	1.75	0.23	0.06	0.36	0.18
综合人工工日		小计							1.75	0.23	0.06	0.36	0.18
0.0164工日		未计价材料费							25.25				
清单项目综合单价									27.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆6mm2（单芯）	m	1.01	25	25.25		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0119	5.15	0.06		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0207	1.46	0.03		
	标志牌	个	0.0355	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0012	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0025	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.041	0.69	0.03		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0006	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.48	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1278	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	1197.33	0.21		239.47	119.73	11.97			2.39	1.2
综合人工工日		小计							11.97			2.39	1.2
0.1119工日		未计价材料费											3.08
清单项目综合单价													18.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径32mm以内						m	1.06	2.91	3.08			
	锯条						根	0.01	0.19				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.08		--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.8	37.98		8.56	4.28	42.8	37.98		8.56	4.28
综合人工工日		小计							42.8	37.98		8.56	4.28
0.4工日		未计价材料费											5.25
清单项目综合单价													98.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下						个	1.05	5	5.25			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	汽油						kg	0.1	8.4	0.84			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.14	58.91	8.25			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.02	3.33	3.4			
	端子号牌						个	5	0.59	2.95			
	塑料软管						kg	0.04	15.78	0.63			
	塑料带20mm×40m						kg	0.02	2.14	0.04			
	焊锡丝						kg	0.1	42.88	4.29			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	尼龙扎带L=100～150						根	10	0.14	1.4			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	3.1	1.1	3.41			
	套管KT2型						个	1.05	4.29	4.5			
	固定卡子1.5×32						个	1.03	2.7	2.78			
	其他材料费								--	0.77		--	
	材料费小计								--	43.23		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1159.16	2610.82			720	579.58	1305.41		
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.5	1440	2313.46	7613.82			720	1156.73	3806.91		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.5	4800	46.8	5311.93			2400	23.4	2655.97		
综合人工工日		小计							3840	1759.71	7768.29		
32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13368

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	7.5	4.56	34.2		
	草袋子	只	15	0.86	12.9		
	螺栓M20×350	套	25	0.48	12		
	其他材料费			--	1657.73	--	
	材料费小计			--	1759.71	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	54.4	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	2095.49	14.69	412.9	501.57	250.78
1-835	基坑排水 基坑(工期1个月) 100m2以内	座	1	2232.77	9.9	593.3	565.21	282.61	2232.77	9.9	593.3	565.21	282.61
综合人工工日		小计							4328.26	24.59	1006.2	1066.78	533.39
40.451工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6959.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.59	--	
	材料费小计			--	24.59	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	施工护栏	m	1108		100					110800			
综合人工工日		小计								110800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	110800	--	
	材料费小计			--	110800	--	

项目编码	04B022	项目名称	沟槽拉森钢板桩支护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	25.8381	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63	5983.59	698.15	7098.76	2616.37	1308.18
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	25.8381	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28	6496.99	183.97	4426.32	2184.61	1092.43
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	258.381		6					1550.29			
综合人工工日		小计							12480.58	2432.41	11525.08	4800.98	2400.61
116.6848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33639.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.129191	2200	284.22		
	周转木材	m3	0.253213	2200	557.07		
	铁钉	kg	1.550286	4.46	6.91		
	镀锌铁丝8#	kg	3.307277	4.46	14.75		
	钢丝绳	kg	1.860343	5.75	10.7		
	钢支架、平台及连接件	kg	2.480458	3.57	8.86		
	其他材料费			--	1549.9	--	
	材料费小计			--	2432.41	--	

项目编码	04B005	项目名称	基坑支护	计量单位	t	工程量	38.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	27.05	274.74	101.26	50.63	231.58	27.05	274.74	101.26	50.63
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	7.14	171.31	84.55	42.28	251.45	7.14	171.31	84.55	42.28
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		6					60			
综合人工工日		小计							483.03	94.19	446.05	185.81	92.91
4.516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1301.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2200	11		
	周转木材	m3	0.0098	2200	21.56		
	铁钉	kg	0.06	4.56	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.128	4.56	0.58		
	钢丝绳	kg	0.072	5.75	0.41		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费			--	60.03	--	
	材料费小计			--	94.19	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

项目编码	04B019	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	1000				--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	041108002001	项目名称	施工监测、监控	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-531	C30地表监测孔布置 地表桩	个	1	390.87	51.23		78.17	39.09	390.87	51.23		78.17	39.09
综合人工工日		小计							390.87	51.23		78.17	39.09
3.653工日		未计价材料费											221.85
清单项目综合单价													781.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	非泵送商品混凝土 C30			m3	0.5	443.69	221.85						
	预埋标志点			个	1	24.65	24.65						
	保护圈盖			套	1	26.58	26.58						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	273.08				--		

辅导网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双巷路(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			29886.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24767.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5118.6			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27244.15			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	495.35			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	660.46			
合计					58285.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双巷路(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新高网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：双巷路(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双巷路(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双巷路(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：双巷路(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：双巷路(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：双巷路(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40001.05		40001.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1709446.46	2	34188.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1709446.46	0.34	5812.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1709446.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1758347.51	9	158251.28
合计					198252.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双巷路(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：双巷路(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：长和街(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1453225.36	
1.1	人工费	196766.88	
1.2	材料费	1049125.65	
1.3	施工机具使用费	114051.92	
1.4	企业管理费	62190.46	
1.5	利润	31090.45	
2	措施项目费	236891.31	
2.1	单价措施项目费	176116.85	
2.2	总价措施项目费	60774.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29491.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39548.73	
5	税金	155669.89	
6	工程造价	1885335.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长和街(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方及拆除工程						
1	04B001	锯缝	施工方案自行考虑	m	1355.05	12.86	17425.94	
2	041001001001	铣刨及拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	966.9	57.22	55326.02	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2782	39.02	108553.64	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	952.7	304.11	289725.6	
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：土方来源自行考虑，运距由投标人自行考虑 3、说明：按压实方计，结算按现场实际发生量经签证确认后计算	m3	1728	17.77	30706.56	
6	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5.79	579	
7	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	4.37	437	
		分部小计					502753.76	
		路面恢复工程						
8	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：30cm 2、水泥含量：按设计 3、洒水养生	m2	1934	148.33	286870.22	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	1934	124.59	240957.06	
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质侧石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	53.88	5388	
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：各类材质平石（以现状样式为准） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	100	44.2	4420	
		分部小计					537635.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水工程						
12	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	661	377.92	249805.12	
13	040504002001	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深2.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	5	6132.36	30661.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504002002	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深3m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	8	7238.11	57904.88	
15	040504002003	混凝土井	1、Φ1000钢筋砼检查井，深3.5m 2、混凝土强度等级：C30抗渗砼 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、防渗、防水要求：抗渗等级P8 5、钢筋为HRB400 6、流槽为Mb10水泥砂浆砌筑MU20砼实心砖 7、检查井防腐：所有污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象。 8、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图和22S521	座	3	8358.84	25076.52	
16	04B002	井盖	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	16	913.09	14609.44	
17	040504002004	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 4、含模板制安、钢筋 5、具体做法详见施工图设计	座	16	2111.16	33778.56	
18	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与老井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000	
		分部小计					412836.32	
		分部分项合计					1453225.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：含本项目所有单位工程大型机械设备进出场、转场及安拆，按项包干，结算时不调整	台·次	1	2604.99	2604.99	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	3979.88	3979.88	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用 4、按项包干	项	1	132200	132200	
4	04B005	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、具体详见施工图设计 4、投标单位自行考虑，结算时不予调整	项	1	33639.66	33639.66	
5	041101005001	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	16	168.27	2692.32	
6	04B003	施工接水接电	施工接水接电	项	1	1000	1000	
		单价措施合计					176116.85	
合计							1629342.21	

综合单价分析表

工程名称：长和街(025)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	1355.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	25.45	16.18	8.09	5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
综合人工工日		小计							5.54	2.34	2.55	1.62	0.81
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面	计量单位	m3	工程量	966.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2782

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6230.85	1350.17	675.09	0.47		5.61	1.22	0.61
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	14093.29	2818.66	1409.33		0.05	14.09	2.82	1.41
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							7.96	3.05	19.7	5.54	2.77
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	952.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	627.82	313.91	29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	138.72	263.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.29	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1728

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
D00014	购土	m3			25								
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	购土						m3		25				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.43	0.09	0.05
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.98	0.2	0.1
D00002	消纳处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.41	0.87	0.44
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000504	4.49				
	处置及消纳费用						m3	0.042	3	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.13		--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.03		0.4	0.09	0.04

1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		53.88	23396.15	4679.23	2339.62			0.91	0.18	0.09
D00002	消纳处置费	m3	0.039		3					0.12			
综合人工工日		小计							1.96	0.12	1.31	0.66	0.32
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	4.49			
	处置及消纳费用	m3	0.039	3	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1934

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01	880.19		144.43	204.92	102.46	8.8		1.44	2.05	1.02
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.63	18.26	4.87	2.44	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							8.86	0.07	1.62	2.1	1.04
0.0829工日		未计价材料费											134.64
清单项目综合单价													148.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料	m3	0.306	440	134.64		
	水	m3	0.0147	4.49	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.71	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1934

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9204.84		465.25	232.63	23.26	92.05		4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1

综合人工工日	小计		24.26	93.05		4.85	2.43
0.2267工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							124.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	443.69	90.51		
	水	m3	0.38	4.49	1.71		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	94.3	405.97		18.86	9.43	1.89	8.12		0.38	0.19
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	744.98	316.41		149	74.5	7.45	3.16		1.49	0.75
综合人工工日		小计							9.34	11.28		1.87	0.94
0.0872工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													53.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	395.15	8.06		
	水	m3	0.00907	4.49	0.04		
	侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	138.72	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.22	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	94.3	405.97		18.86	9.43	1.13	4.87		0.23	0.11
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	392.9	230.46		78.58	39.29	3.93	2.3		0.79	0.39
综合人工工日		小计							5.06	7.17		1.02	0.5
0.0473工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													44.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.01224	395.15	4.84			
	水						m3	0.00615	4.49	0.03			
	平石						m	1.015	30	30.45			
	石灰膏						m3	0.002232	385.38	0.86			
	中(粗)砂						t	0.010143	138.72	1.41			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.0408	0.22	0.01			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	37.62		--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	661

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	75.5	59.52	54.06	27.03	21.08	7.55	5.95	5.41	2.7
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.31	127.25		25.66	12.83	1.28	1.27		0.26	0.13
综合人工工日		小计							22.36	8.82	5.95	5.67	2.83
0.209工日		未计价材料费											332.29
清单项目综合单价													377.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400						m	1.01	329	332.29			
	橡胶圈DN400						个	0.206	34.73	7.15			
	氧气						m3	0.0414	2.83	0.12			
	乙炔气						kg	0.0138	11.71	0.16			
	润滑油						kg	0.0151	7.72	0.12			
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.0068	4.56	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92				

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	44.36	0.32		
	水	m3	0.150066	4.49	0.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.22	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	138.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	341.11	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00062	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.83	0.98	0.05	0.38	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.03652	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.53	5.52	5.73	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	2116.29	4584.25		423.26	211.63	385.16	834.33		77.03	38.52
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.20638	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	786.58	680.2	43.4	166	83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.18564	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	117.67	617.79	28.07	29.15	14.57
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	5		15					75			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.05898	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	24.93	51.78	52.64	15.51	7.76
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.05898	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	18.13	45.55	38.28	11.28	5.64

综合人工工日	小计			1584.41	3840.89	178.26	352.52	176.28
14.8076工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6132.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12			
	电	kW·h	1.1602	0.86	1			
	水	m3	3.266802	4.49	14.67			
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62			
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87			
	混凝土垫块	m3	0.000372					
	模板木材	m3	0.167737	2200	369.02			
	复合木模板面板	m2	0.01302	38.54	0.5			
	钢支撑	kg	0.008996	4.1	0.04			
	零星卡具	kg	17.578422	4.18	73.48			
	圆钉	kg	3.258879	4.56	14.86			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.42788	4.46	1.91			
	钢筋Φ10以外	t	0.231046	3149.48	727.67			
	电焊条	kg	1.759507	5.07	8.92			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8564	443.69	823.67			
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.21714	4.46	9.89			
	脱模剂	kg	2.0638	17.15	35.39			
	木支撑	m3	0.120113	1449.26	174.07			
	嵌缝料	kg	2.0638	1.89	3.9			
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46			
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8			
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54			
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26			
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.948523	13.72	26.73			
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.346377	12.86	43.03			
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.397854	19.72	27.57			

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1030.04	--	
	材料费小计			--	3840.89	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000613	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.81	0.97	0.05	0.37	0.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036525	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.15	121.55	5.52	5.74	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.231	2116.29	4584.25		423.26	211.63	488.86	1058.96		97.77	48.89
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.26195	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	998.38	863.36	55.09	210.69	105.35
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.235625	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	149.36	784.13	35.63	37	18.5
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	6		15					90			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.215975	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	28.62	59.46	60.45	17.81	8.91
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.215975	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	20.82	52.3	43.96	12.95	6.48
综合人工工日		小计							1937.96	4444.46	211	429.77	214.92

18.1118工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7238.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12		
	电	kW·h	1.4101	0.86	1.21		
	水	m3	3.899419	4.49	17.51		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62		
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87		
	混凝土垫块	m3	0.000368				
	模板木材	m3	0.212858	2200	468.29		
	复合木模板面板	m2	0.012873	38.54	0.5		
	钢支撑	kg	0.008895	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	22.310149	4.18	93.26		
	圆钉	kg	4.133375	4.56	18.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.524161	4.46	2.34		
	钢筋Φ10以外	t	0.283036	3149.48	891.42		
	电焊条	kg	2.155428	5.07	10.93		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.3562	443.69	1045.42		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.814129	4.46	12.55		
	脱模剂	kg	2.6195	17.15	44.92		
	木支撑	m3	0.152455	1449.26	220.95		
	嵌缝料	kg	2.6195	1.89	4.95		
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46		
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	2.237394	13.72	30.7		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.842481	12.86	49.41		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.605087	19.72	31.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81		

	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67		
	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1045.03	--	
	材料费小计			--	4444.46	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	4310.11	151.53	343.17	171.59	35.98	99.13	3.49	7.89	3.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.22	4731.34		266.64	133.32	58.66	208.18		11.73	5.87
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2951.6	1579.36	73.57	605.03	302.52	1.77	0.95	0.04	0.36	0.18
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036533	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	23.16	121.58	5.52	5.74	2.87
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.28	2116.29	4584.25		423.26	211.63	592.56	1283.59		118.51	59.26
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.317533	3811.34	3295.88	210.3	804.33	402.16	1210.23	1046.55	66.78	255.4	127.7
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2856	633.87	3327.88	151.23	157.02	78.51	181.03	950.44	43.19	44.84	22.42
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.79	3700.26	98.5	419.86	209.93	50.02	92.51	2.46	10.5	5.25
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.013	2043.06	993.86	66.41	421.89	210.95	26.56	12.92	0.86	5.48	2.74
6-791	M10井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.95	2052.72	134.6	414.71	207.36	42.66	45.16	2.96	9.12	4.56
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.008	1634.45	728.91	66.41	340.17	170.09	13.08	5.83	0.53	2.72	1.36
D00013	1000变径板	座	1		950					950			
D00015	铁爬梯	个	8		15					120			
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	1.372967	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	32.32	67.14	68.25	20.11	10.06
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	1.372967	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	23.51	59.05	49.63	14.62	7.32
综合人工工日		小计							2291.54	5063.03	243.71	507.02	253.54
21.4163工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								8358.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	409.71	96.12			
	电	kW·h	1.66	0.86	1.43			
	水	m3	4.53203	4.49	20.35			
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	453.69	203.62			
	草袋子	只	2.1791	0.86	1.87			
	混凝土垫块	m3	0.00036					
	模板木材	m3	0.257988	2200	567.57			
	复合木模板面板	m2	0.0126	38.54	0.49			
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04			
	零星卡具	kg	27.042933	4.18	113.04			
	圆钉	kg	5.007972	4.56	22.84			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.620428	4.46	2.77			
	钢筋Φ10以外	t	0.335018	3149.48	1055.13			
	电焊条	kg	2.551293	5.07	12.94			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.856	443.69	1267.18			
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.411257	4.46	15.21			
	脱模剂	kg	3.17533	17.15	54.46			
	木支撑	m3	0.184804	1449.26	267.83			
	嵌缝料	kg	3.17533	1.89	6			
	机砖	百块	1.29525	44.36	57.46			
	沥青漆	kg	0.07815	10.29	0.8			
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54			
	碎砖	t	0.41844	38.86	16.26			
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	2.526259	13.72	34.66			
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	4.338576	12.86	55.79			
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	1.812316	19.72	35.74			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.349863	0.2231	16.81			
	中(粗)砂	t	0.350871	138.72	48.67			

	防水剂	kg	0.787097	4.29	3.38		
	其他材料费			--	1075.03	--	
	材料费小计			--	5063.03	--	

项目编码	04B002	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	8507.09		95.96	47.98	47.98	850.71		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	850.71		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													913.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D700可调式防沉降球墨铸铁井座，承载力≥D400级	套	1	819.63	819.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.2231	3.53		
	中(粗)砂	t	0.041578	138.72	5.77		
	水	m3	0.00852	4.49	0.04		
	其他材料费			--	16.68	--	
	材料费小计			--	850.71	--	

项目编码	040504002004	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	1687.14	4689.89	121.22	361.67	180.84	219.33	609.69	15.76	47.02	23.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	507.09	3329.98	120.97	125.61	62.81	120.18	789.21	28.67	29.77	14.89
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	368.17	1297.45		73.63	36.82	44.18	155.69		8.84	4.42
综合人工工日		小计							383.69	1554.59	44.43	85.63	42.82
3.5859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2111.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	443.69	585.45		
	电	kW·h	0.5278	0.86	0.45		
	水	m3	2.828553	4.49	12.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.56	2.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3149.48	776.28		
	电焊条	kg	1.87704	5.31	9.97		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	9.37	123.68		
	石油沥青	kg	6.6	4.85	32.01		
	其他材料费			--	11.97	--	
	材料费小计			--	1554.59	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1				
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1159.16	2610.82			720	579.58	1305.41		
综合人工工日		小计							720	579.58	1305.41		
6工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2604.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.56	11.4		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	521	--	
	材料费小计			--	579.58	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	66.1	38.52	0.27	7.59	9.22	4.61	2546.17	17.85	501.7	609.44	304.72
综合人工工日		小计							2546.17	17.85	501.7	609.44	304.72
23.796工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3979.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	17.85	--	
	材料费小计			--	17.85	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	施工护栏	m	1322		100					132200			
综合人工工日		小计								132200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							132200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	132200	--	
	材料费小计			--	132200	--	

项目编码	04B005	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	25.8381	231.58	27.02	274.74	101.26	50.63	5983.59	698.15	7098.76	2616.37	1308.18
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	25.8381	251.45	7.12	171.31	84.55	42.28	6496.99	183.97	4426.32	2184.61	1092.43
D00008	拉森钢板桩租赁费	t*天	258.381		6					1550.29			
综合人工工日		小计							12480.58	2432.41	11525.08	4800.98	2400.61
116.6848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33639.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材						m3	0.129191	2200	284.22			
	周转木材						m3	0.253213	2200	557.07			
	铁钉						kg	1.550286	4.46	6.91			
	镀锌铁丝8#						kg	3.307277	4.46	14.75			
	钢丝绳						kg	1.860343	5.75	10.7			
	钢支架、平台及连接件						kg	2.480458	3.57	8.86			
	其他材料费								--	1549.9		--	
	材料费小计								--	2432.41		--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	123.18	8.13		24.64	12.32	123.18	8.13		24.64	12.32
综合人工工日		小计							123.18	8.13		24.64	12.32
1.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40						个	0.571	6.32	3.61			
	卡具及零星扣件						kg	0.134	4.18	0.56			
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	8.13		--	

项目编码	04B003	项目名称	施工接水接电	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工接水接电	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	1000			--		
	材料费小计						--	1000			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长和街(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			29491.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24440.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5050.96			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3258.68			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26884.15			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	488.8			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	651.74			
合计					60774.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长和街(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：长和街(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长和街(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长和街(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：长和街(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：长和街(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：长和街(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39548.73		39548.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1690116.67	2	33802.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1690116.67	0.34	5746.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1690116.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1729665.4	9	155669.89
合计					195218.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长和街(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：长和街(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3875447.77	
1.1	人工费	568338.54	
1.2	材料费	2504022.92	
1.3	施工机具使用费	667102.06	
1.4	企业管理费	86470.31	
1.5	利润	49513.94	
2	措施项目费	498569.36	
2.1	单价措施项目费	345761.59	
2.2	总价措施项目费	152807.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	81047.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	67359.86	
5	税金	399723.93	
6	工程造价	4841100.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	1、材质：道板砖、植草砖、石材等铺装路面（含基层） 2、厚度：按现场实际情况 3、包括锯缝（锯缝深度需满足后续破碎要求）、凿、拆除,垃圾等外运,运距投标人自行考虑 4、含特种垃圾处置费	m3	99.98	125.87	12584.48	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面、场地（含基层） 2、厚度：按现场实际情况 3、包括锯缝（锯缝深度需满足后续破碎要求）、凿、拆除,垃圾等外运,运距投标人自行考虑 4、含特种垃圾处置费	m3	6779.5	83.43	565613.69	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：沥青混凝土路面及半刚性基层 2、厚度：按现场实际情况 3、包括锯缝（锯缝深度需满足后续破碎要求）、凿、拆除,垃圾等外运,运距投标人自行考虑 4、含特种垃圾处置费	m3	9.42	88.91	837.53	
4	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：原侧平石、侧平石基础拆除 2、拆除物投标人自行处理 3、含运距及堆场、特种垃圾处置费等	m	442.06	4.87	2152.83	
5	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：拆除花坛、台阶等结构 2、包括锯缝（锯缝深度需满足后续破碎要求）、凿、拆除,垃圾等外运,运距投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m3	30	90.85	2725.5	
		分部小计					583914.03	
		土石方工程						
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：各类综合土（含软基土、淤泥及垃圾等） 2、挖土深度：按现场实际情况 3、实挖方量,包括管网、检查井等沟槽开挖、土方场内调运，包含老管道拆除费用，不再另计 4、开挖方式综合考虑，由投标人自行勘查现场综合确定报价	m3	15672.3	14.12	221292.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用原土，运距投标人自行考虑	m3	3318.3	15.18	50371.79	
8	040103001002	回填方	1、井周、管底至管顶以上50cm区域回填中粗砂 2、填方材料品种：中粗砂	m3	8999.1	298.15	2683081.67	
9	040103001003	回填方	1、50cm厚块石，沟槽软基处理,密实度要求按设计 2、参设计说明3.3	m3	50	374.62	18731	
10	040103001004	回填方	1、30cm砂石(粗砂：碎石7：3)，沟槽软基处理，密实度要求按设计 2、参设计说明3.3	m3	50	344.73	17236.5	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方及不可利用土方 2、运距：运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m3	12354	24.35	300819.9	
		分部小计					3291533.74	
		分部分项合计					3875447.77	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械进退费用，综合考虑，结算不作调整	项	1	2867.38	2867.38	
2	041104003001	施工护栏	施工护栏:样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求	项	1	200000	200000	
3	041107002001	排水、降水	施工期沟槽及基坑排水，满足正常施工要求	m	14447	6.43	92894.21	
4	04B007	沟槽支护	1、沟槽及雨污水井支护 2、投标单位根据现场实际情况选用支护方式包含但不限于钢板桩支护、槽钢支护等 3、所选用的支护方式需满足甲方及设计要求 4、结算不调整	项	1	50000	50000	
		单价措施合计					345761.59	
合计							4221209.36	

辅信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m3	工程量	99.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.616123	55.43	23.41	34.74	6.31	3.61	34.15	14.42	21.4	3.89	2.22
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	69.34	453.34	9356.01	659.77	377.01	0.07	0.45	9.36	0.66	0.38
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	766.31	437.89	0.69		10.25	0.77	0.44
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	21328.09	1492.97	853.12		0.05	21.33	1.49	0.85
D00001	特种垃圾处置费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							34.91	17.92	62.34	6.81	3.89
0.3263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.040048	360.17	14.42		
	合金钎头φ135	个	0.000165	2744.16	0.45		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	其他材料费			--	3	--	
	材料费小计			--	17.92	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	6779.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.272338	55.43	23.41	34.74	6.31	3.61	15.1	6.38	9.46	1.72	0.98
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	69.34	453.34	9356.01	659.77	377.01	0.07	0.45	9.36	0.66	0.38
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	766.31	437.89	0.69		10.25	0.77	0.44
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	21328.09	1492.97	853.12		0.05	21.33	1.49	0.85
D00001	特种垃圾处置费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							15.86	9.88	50.4	4.64	2.65

0.1482工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							83.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.017702	360.17	6.38		
	合金钎头φ135	个	0.000165	2744.16	0.45		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	其他材料费			--	3	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	9.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.339703	55.43	23.41	34.74	6.31	3.61	18.83	7.95	11.8	2.14	1.23
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000998	52	340	7017	494.83	282.76	0.05	0.34	7	0.49	0.28
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000998	693.36		10253.96	766.31	437.89	0.69		10.23	0.76	0.44
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000998		53.88	21328.09	1492.97	853.12		0.05	21.29	1.49	0.85
D00001	特种垃圾处置费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							19.57	11.34	50.32	4.88	2.8

0.183工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							88.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.022081	360.17	7.95		
	合金钎头φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.011976	4.49	0.05		
	其他材料费			--	3	--	
	材料费小计			--	11.34	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	442.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		10253.96	766.31	437.89	0.03		0.43	0.03	0.02
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		53.88	21328.09	1492.97	853.12			0.9	0.06	0.04
D00001	特种垃圾处置费	m3	0.042		3					0.13			
综合人工工日		小计							2.94	0.13	1.33	0.29	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000504	4.49				
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	0.13		--	

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.2	55.43	23.41	34.74	6.31	3.61	11.09	4.68	6.95	1.26	0.72
1-414	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	173.34	1133.34	23390.02	1649.44	942.53	0.17	1.13	23.39	1.65	0.94
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	766.31	437.89	0.69		10.25	0.77	0.44
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	21328.09	1492.97	853.12		0.05	21.33	1.49	0.85
D00001	特种垃圾处置费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							11.95	8.86	61.92	5.17	2.95
0.1117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片	0.013	360.17	4.68			
	合金钎头φ135						个	0.000413	2744.16	1.13			
	水						m3	0.012	4.49	0.05			
	其他材料费								--	3		--	
	材料费小计								--	8.86		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	15672.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4208.62	331	189.15	0.47		3.79	0.3	0.17
1-8备注3备注4	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	8464.67			592.53	338.59	8.46			0.59	0.34
综合人工工日		小计							8.93		3.79	0.89	0.51
0.0835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3318.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	95.66	54.66	11.96		1.71	0.96	0.55
综合人工工日		小计							11.96		1.71	0.96	0.55
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8999.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	26329.06	225.51	219.74	125.56	29.14	263.29	2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14	263.29	2.26	2.2	1.26
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									298.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898	138.72	263.29			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	263.29	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-815	垫层 毛石 干铺	10m3	0.1	741.4	2889.31	30.57	54.04	30.88	74.14	288.93	3.06	5.4	3.09
综合人工工日		小计							74.14	288.93	3.06	5.4	3.09
0.6929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									374.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	2.042	138.72	283.27		
	其他材料费			--	5.66	--	
	材料费小计			--	288.93	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
淮补12-3	砂和碎石 电动夯实机 3:7	m3	1	69.55	266.41	1.01	4.94	2.82	69.55	266.41	1.01	4.94	2.82
综合人工工日		小计							69.55	266.41	1.01	4.94	2.82
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									344.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	1.114	138.72	154.53		
	砂(黄砂)	t	0.8	138.72	110.98		
	水	m3	0.2	4.49	0.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.41	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	12354

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5239.48	403.17	230.38	0.52		5.24	0.4	0.23

1-270	自卸汽车运土 自卸汽车(6t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	13432.27	940.26	537.29		0.05	13.43	0.94	0.54
D00001	特种垃圾处置费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.52	3.05	18.67	1.34	0.77
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.49	0.05			
	其他材料费								--	3		--	
	材料费小计								--	3.05		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1238.34	2610.82	283.56	162.03	720	619.17	1305.41	141.78	81.02
综合人工工日		小计							720	619.17	1305.41	141.78	81.02
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2867.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.04	1870.08	74.8			
	镀锌铁丝8#						kg	2.5	4.46	11.15			
	草袋子						只	5	0.86	4.3			
	其他材料费								--	528.92		--	
	材料费小计								--	619.17		--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	施工护栏	项	1		200000					200000			
综合人工工日		小计								200000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200000	--	
	材料费小计			--	200000	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	14447

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	0.1	48.15	0.27	9.49	4.03	2.31	4.82	0.03	0.95	0.4	0.23
综合人工工日		小计							4.82	0.03	0.95	0.4	0.23
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	04B007	项目名称	沟槽支护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	沟槽支护	项	1		50000					50000			
综合人工工日		小计								50000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50000	--	
	材料费小计			--	50000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			81047.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	63318.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	17729.08			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	69649.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	844.24			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1266.36			
合计					152807.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	67359.86		67359.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4374017.13	1.3	56862.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4374017.13	0.24	10497.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4374017.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4441376.99	9	399723.93
合计					467083.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：华宏世纪苑-大型土石方工程(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14930163.96	
1.1	人工费	2232508.03	
1.2	材料费	11083239.69	
1.3	施工机具使用费	726627.38	
1.4	企业管理费	591666.99	
1.5	利润	296121.87	
2	措施项目费	676668.14	
2.1	单价措施项目费	144531.39	
2.2	总价措施项目费	532136.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	272851.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	365199.87	
5	税金	1437482.88	
6	工程造价	17409514.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1、道路路基 2、管顶以上500mm到路面结构层以下均回填C20混凝土 3、详见设计3.7.1	m3	2950.2	644.12	1900282.82	
2	040203006001	沥青混凝土	1、市政沥青路面恢复 2、4cm厚细粒式沥青混凝土面层AC-13C 3、粘层 4、6cm厚中粒式沥青混凝土基层AC-20C 5、沥青下封层	m2	18.4	158.68	2919.71	
3	040201021001	玻纤格栅	1、玻纤格栅 2、新老路搭接	m2	16	18.09	289.44	
4	040203007002	水泥混凝土	1、通车混凝土场地修复（道路结构层） 2、15cm厚C30混凝土面层（含养护、刻痕）	m2	17764.88	105.54	1874905.44	
5	040203007003	水泥混凝土	1、通车混凝土场地修复（道路结构层） 2、15cm厚C20混凝土基层	m2	8533.3	88.71	756989.04	
6	040204002001	块料铺设	1、面砖、植草砖、道板砖铺设(含基层恢复) 2、面层按原材质恢复，各种面砖、植草砖、道板砖综合考虑	m2	43.3	188.93	8180.67	
7	040203008001	块料面层	1、花岗岩石材铺装 2、面层按原材质恢复，各种石材铺装面砖综合考虑	m2	193.58	210.68	40783.43	
8	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、按原侧、平石规格尺寸、材质恢复原样，含侧、平石基础	m	442.06	47.4	20953.64	
		分部小计					4605304.19	
		管网工程（立管）						
9	010902004001	拆除屋面排水管	1、拆除原破损DN110立管及改建废除管道	m	329	3.06	1006.74	
10	010902004002	拆除水斗	1、拆除原破损水斗	只	13	7.66	99.58	
11	010902004003	屋面排水管	1、雨、污水新建立管（含转接管、水斗、通气帽、弯头等） 2、DN110　UPVC，环刚度≥8kN/M2 3、连接形式：承插式胶水粘结	m	1200	48.27	57924	
12	040502003001	塑料管管件	1、种类：De110　UPVC存水弯 2、连接形式：粘接	个	78	59.08	4608.24	
		分部小计					63638.56	
		管网工程（埋地管）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040501004001	塑料管	1、管道材料名称：出户管 2、管材规格：DN110，UPVC，环刚度≥8kN/M2 3、150mm厚中粗砂垫层基础	m	1300	58.79	76427	
14	040501004002	塑料管	1、管道材料名称：出户管 2、管材规格：DN160，UPVC，环刚度≥8kN/M2 3、150mm厚中粗砂垫层基础	m	1984	84.86	168362.24	
15	040501004003	塑料管	1、管材规格：dn250，PE100，PN1.0MPa，满足现行国家标准 2、150mm厚中粗砂垫层基础 3、闭水试验	m	4431	195.32	865462.92	
16	040501004004	塑料管	1、管材规格：dn315，PE100，PN1.0MPa，满足现行国家标准 2、150mm厚中粗砂垫层基础 3、闭水试验	m	4690	309.52	1451648.8	
17	040501004005	塑料管	1、管材规格：dn450，PE100，PN1.0MPa，满足现行国家标准 2、150mm厚中粗砂垫层基础 3、闭水试验	m	2042	558.52	1140497.84	
		分部小计					3702398.8	
		管网工程（管道附属构筑物）						
18	040504001001	砌筑井	1、检查井名称：500*500小型污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+15cmC30钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、勾缝、抹面要求：20厚1:2防水水泥砂浆内外抹面 5、井内采用防腐措施，井内壁、井底及井盖反面各涂刷4遍IPN8710有机涂料（底漆2遍、面漆2遍），参设计说明2.3.2 6、设计图中流槽式、落底式、井深由投标人综合考虑 7、井圈、井盖另计 8、参苏S01-2021-258	座	516	1375.54	709778.64	
19	040504001002	砌筑井	1、部位：500*500小型污水检查井井座、井盖 2、材质及规格：D400型钢纤维混凝土框盖	座	516	213.52	110176.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504002001	混凝土井	1、检查井名称：Φ900圆形污水检查井 2、10cm厚C15垫层 3、20cm厚C25 S6混凝土底板 4、非定型混凝土模块圆形井室、非定型混凝土模块圆形井筒 5、模块井填芯-填混凝土C25，S6 6、C30预制井室盖板 7、勾缝、抹面要求：水泥砂浆抹面 8、井内采用防腐措施，井内壁、井底及井盖反面各涂刷4遍IPN8710有机涂料（底漆2遍、面漆2遍），参设计说明2.3.2 9、设置检查井防护网，承重能力>=150kg，详见苏S01-2021-322 10、井筒踏步采用球墨铸铁 11、设计图中流槽式、落底式、井深由投标人综合考虑 12、井圈、井盖另计 13、详见图集《12S522混凝土模块式排水检查井》-Y02w，其他详见设计	座	484	4121.72	1994912.48	
21	040504002002	混凝土井	1、检查井名称：Φ900圆形雨水检查井 2、10cm厚C15垫层 3、20cm厚C25 S4混凝土底板 4、非定型混凝土模块圆形井室、非定型混凝土模块圆形井筒 5、模块井填芯-填混凝土C25，S4 6、C30预制井室盖板 7、勾缝、抹面要求：水泥砂浆抹面 8、设置检查井防护网，承重能力>=150kg，详见苏S01-2021-322 9、井筒踏步采用球墨铸铁 10、设计图中流槽式、落底式、井深由投标人综合考虑 11、井圈、井盖另计 12、详见图集《12S522混凝土模块式排水检查井》-Y02y，其他详见设计	座	228	3928.84	895775.52	
22	040504002003	井圈、盖板	1、部位：车行道Φ700圆形污水检查井井座、井盖 2、材质及规格：D400型钢纤维混凝土框盖	座	103	355.93	36660.79	
23	040504002004	井圈、盖板	1、部位：Φ700圆形污水检查井井座、井盖 2、材质及规格：C250型钢纤维混凝土框盖	座	381	280.18	106748.58	
24	040504002005	井圈、盖板	1、部位：车行道Φ700圆形雨水检查井井座、井盖 2、材质及规格：D400型钢纤维混凝土框盖	座	59	355.93	20999.87	
25	040504002006	井圈、盖板	1、部位：Φ700圆形雨水检查井井座、井盖 2、材质及规格：C250型钢纤维混凝土框盖	座	169	280.18	47350.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010512008002	井周加固	1、部位：φ900圆形污水检查井井周、雨水检查井井周 2、后浇C30井周钢筋混凝土 3、含钢筋、螺栓等 4、适用于沥青混凝土路面 5、做法参设计图纸SP4-1、SP4-2、SP4-3	座	162	858.55	139085.1	
27	040504008001	整体化粪池	1、材质：玻璃钢化粪池 2、型号、规格：2# 3、含混凝土破除及恢复、基坑开挖回填及处理，绿化带的恢复、设备安装等一切费用 4、详见苏12-2016	座	160	6800	1088000	
28	041301007001	管道清淤	1、原管道清淤、疏通，弃置物外运 2、运距：运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	13000	64.94	844220	
29	04B001	临时封堵	1、气囊封堵、拆除 管径(mm)以内 300 2、参设计说明SP1-4	处	20	658	13160	
30	04B002	临时封堵	1、气囊封堵、拆除 管径(mm)以内 600 2、参设计说明SP1-4	处	20	1367.96	27359.2	
31	04B003	永久封堵	1、部位：西区往南的已建管道、不具挖除的废弃管道 2、粉煤灰和水泥砂浆按照4:6的比例进行填灌封堵 3、封堵管径投标人综合考虑 4、参设计说明3.6	处	29	37.69	1093.01	
32	04B004	永久封堵	1、部位：废弃检查井 2、井筒以下粉煤灰和水泥砂浆按照4:6的比例进行填灌封堵，道路范围内井筒填筑同道路 3、参设计说明3.6	处	10	500	5000	
33	040103001006	砼包管	1、覆土厚度不满足要求时，20cm厚C30混凝土包封，具体布置区域要求详见设计 2、参设计说明1.5.4	m3	40	594.85	23794	
34	040204006001	检查井升降	1、对原有检查井不满足要求的调整至与道路、场地标高相匹配 2、参设计说明2.2.10	座	10	180.58	1805.8	
35	04B005	检查井修复及更换	1、翻新不满足要求的检查井，修复破损检查井，对车行道内的检查井井周加固并换用防沉降盖座 2、参设计说明2.2.10	座	10	1434.71	14347.1	
36	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与市政井相接，人工凿洞	项	1	5000	5000	
37	040501014002	管道接入老化粪池	1、管道接入老化粪池 2、报价综合考虑	项	1	20000	20000	
		分部小计					6105266.83	
		其他						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	050102007001	栽植灌木色块拆除及恢复	1、色块、灌木类绿化拆除及恢复，苗木规格、品种参考原有苗木，并满足甲方要求 2、投标单位自行勘查现场并综合报价	m2	2664.38	51.89	138254.68	
39	050102012001	铺种草皮拆除及恢复	1、草坪类绿化拆除及恢复，规格品种满足甲方要求 2、投标单位自行勘查现场并综合报价	m2	2377.75	20.18	47983	
40	050102012002	绿化拆除及恢复	1、施工范围内其他需要拆除及恢复的绿化 2、投标单位自行勘查现场并综合报价	项	1	30000	30000	
41	010401012001	零星砼浇筑或砌砖	1、花坛、台阶等零星结构砼浇筑或砌砖，含抹灰等	m3	30	859.93	25797.9	
42	04B006	洗手池修复	1、南侧阳台洗手池接入污水管，洗手池拆除及修复 2、投标单位需自行勘查现场，综合考虑洗手池材质及位置并综合报价 3、数量按照现场实际情况进行结算	个	600	350	210000	
43	050307009001	标志牌	1、排水设施养护公示牌 2、公示牌为蓝底白字，尺寸900*700mm 3、具体详见设计SP4-4	个	1	1500	1500	
44	050307009002	标志牌	1、市政雨污水接入井标识牌 2、标识牌直径100mm，直径4mm水泥钉 3、具体详见设计SP4-4	个	1	20	20	
		分部小计					453555.58	
		分部分项合计					14930163.96	
1	041101005001	井字架	1、井深：综合考虑 2、钢管井字架	座	1007	108.77	109531.39	
2	041101001001	墙面脚手架	1、立管施工 2、投标单位根据现场实际情况选用施工措施包含但不限于墙面脚手架、登高车等 3、结算不调整	项	1	35000	35000	
		单价措施合计					144531.39	
合计							15074695.35	

综合单价分析表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m3	工程量	2950.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1481.05	4318.77	151.53	326.52	163.26	148.11	431.88	15.15	32.65	16.33
综合人工工日		小计							148.11	431.88	15.15	32.65	16.33
1.3842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	409.71	417.9		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.86	0.35		
	水	m3	0.881	4.5	3.96		
	其他材料费			--	8.48	--	
	材料费小计			--	431.88	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	452.51	5353.1	180.32	126.57	63.28	4.53	53.53	1.8	1.27	0.63
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	389.74	19.77	5.35	2.67	0.07	3.9	0.2	0.05	0.03
2-298	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	379.64	7683.03	148.79	105.69	52.84	3.8	76.83	1.49	1.06	0.53
2-259	沥青下封层	100m2	0.01	70.3	771.88	25.04	19.07	9.53	0.7	7.72	0.25	0.19	0.1
综合人工工日		小计							9.1	141.98	3.74	2.57	1.29
0.0851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.054	0.94	0.05		
	柴油	t	0.00011	7045.08	0.77		

	细粒式沥青混凝土面层AC-13C	t	0.0697	566.7	39.5		
	煤	t	0.00064	943.38	0.6		
	细粒式沥青混凝土面层AC-13C	t	0.0234	566.7	13.26		
	石油沥青60～100#	t	0.00214	4856.28	10.39		
	中粒式沥青混凝土基层AC-20C	t	0.1424	532.35	75.81		
	石屑(米砂)	t	0.01273	72.93	0.93		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	141.98	--	

项目编码	040201021001	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1210.55		92.04	46.02	4.6	12.11		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.11		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8.58	9.44		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.11	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	17764.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2034.73	6903.81		406.95	203.47	20.35	69.04		4.07	2.03
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	388.55	193.92	73.45	36.73	1.73	3.89	1.94	0.73	0.37
综合人工工日		小计							22.95	73.19	1.94	4.97	2.49
0.2145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	443.69	67.88		
	水	m3	0.62	4.5	2.79		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	73.19	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	8533.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土 路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	6381.31		383.01	191.5	19.15	63.81		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	63.81		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	409.71	62.69		
	水	m3	0.18	4.5	0.81		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	63.81	--	

项目编码	040204002001	项目名称	块料铺设	计量单位	m2	工程量	43.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2772.94	168.36	79.08	39.54	2.27	27.73	1.68	0.79	0.4
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	985.63	4465.1		197.13	98.56	9.86	44.65		1.97	0.99
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)(预拌)	100m2	0.01	1310.9	8151.27	3.32	262.84	131.42	13.11	81.51	0.03	2.63	1.31
综合人工工日		小计							25.24	153.89	1.71	5.39	2.7
0.2358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									188.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	138.72	27.59		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	424.27	43.28		
	电	kW·h	0.0408	0.86	0.04		
	水	m3	0.10332	4.5	0.46		
	面砖、植草砖、道板砖	m2	0.97752	70.09	68.51		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	348.23	12.57		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	153.89	--	

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	193.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	17333.16	27.9	574.63	287.31	28.45	173.33	0.28	5.75	2.87
综合人工工日		小计							28.45	173.33	0.28	5.75	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	各类石材铺装面综合	m2	1.02	150	153		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	348.23	18.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.2231	1.36		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	173.33	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	442.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	903.29	520.44	1.4	180.94	90.47	9.03	5.2	0.01	1.81	0.9
综合人工工日		小计							9.03	5.2	0.01	1.81	0.9

0.0844工日	未计价材料费						30.45
清单项目综合单价							47.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石	m	1.015	30	30.45		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	339.38	4.87		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	339.38	0.3		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	35.65	--	

项目编码	010902004001	项目名称	拆除屋面排水管	计量单位	m	工程量	329
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.54			4.71	2.35	2.35			0.47	0.24
综合人工工日		小计							2.35			0.47	0.24
0.022工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	010902004002	项目名称	拆除水斗	计量单位	只	工程量	13
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.1	58.85			11.77	5.89	5.89			1.18	0.59
综合人工工日		小计							5.89			1.18	0.59
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	010902004003	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	1200
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-165	PVC水落管 Φ100	10m	0.1	59.06	382.79		11.81	5.91	5.91	38.28		1.18	0.59
8-167	PVC水斗(10只) Φ100	10只	0.006667	48.79	281.35		9.76	4.88	0.33	1.88		0.07	0.03
综合人工工日		小计							6.24	40.16		1.25	0.62
0.0582工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC束接Φ100mm	只	0.350603	3.58	1.26		
	胶水	kg	0.020347	6.84	0.14		
	塑料抱箍(PVC)100mm	副	1.156203	3.02	3.49		
	塑料弯头(PVC)Φ100 135度	个	0.0584	7.01	0.41		
	PVC落水管（立管，DN110 UPVC，环刚度≥8kN/M2）	m	1.0455	32	33.46		
	PVC水斗（水斗，DN110 U-PVC）	只	0.069703	20.13	1.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.16	--	

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-329	塑料管件粘接安装 管外径110mm以内	个	1	19.26	2.08	0.08	3.87	1.93	19.26	2.08	0.08	3.87	1.93
综合人工工日		小计							19.26	2.08	0.08	3.87	1.93
0.18工日		未计价材料费											31.86
清单项目综合单价													59.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	De110 PVC-U存水弯	套	1	31.86	31.86		
	砂布	张	0.6	1.03	0.62		
	丙酮	kg	0.038	5.15	0.2		
	粘接剂	g	25.2	0.05	1.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.94	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1300

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-823	垫层 砂	10m3	0.00915	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	4.14	23.15	0.16	0.86	0.43	
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.0097	343.36	5.73	112.67	91.21	45.6	3.33	0.06	1.09	0.88	0.44	
综合人工工日		小计							7.47	23.21	1.25	1.74	0.87	
0.0698工日		未计价材料费											24.25	
清单项目综合单价													58.79	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中(粗)砂				t	0.163602	138.72	22.69						
	DN110，UPVC，环刚度≥8kN/M2				m	0.97	25	24.25						
	清洁棉布				kg	0.00161	5.15	0.01						
	三氯乙烯				kg	0.000194	6.31							
	电				kW·h	0.053593	0.86	0.05						
	其他材料费						--	0.46			--			
	材料费小计						--	47.46			--			

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1984

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-823	垫层 砂	10m3	0.0099	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	4.48	25.05	0.17	0.93	0.46	
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.0097	418.69	7.52	147.41	113.22	56.61	4.06	0.07	1.43	1.1	0.55	
综合人工工日		小计							8.54	25.12	1.6	2.03	1.01	
0.0798工日		未计价材料费											46.56	
清单项目综合单价													84.86	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中(粗)砂				t	0.177012	138.72	24.56						
	DN160，UPVC，环刚度≥8kN/M2				m	0.97	48	46.56						
	清洁棉布				kg	0.001959	5.15	0.01						
	三氯乙烯				kg	0.000194	6.31							
	电				kW·h	0.071615	0.86	0.06						
	其他材料费						--	0.49			--			

	材料费小计	--	71.68	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4431

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01125	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	5.09	28.46	0.19	1.06	0.53
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.0097	623.81	12.83	237.72	172.31	86.15	6.05	0.12	2.31	1.67	0.84
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	142.87	0.07	31.82	15.91	1.59	1.43		0.32	0.16
综合人工工日		小计							12.73	30.01	2.5	3.05	1.53
0.119工日		未计价材料费											145.5
清单项目综合单价													195.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.20115	138.72	27.9		
	dn250，PE100,PN1.0MPa	m	0.97	150	145.5		
	清洁棉布	kg	0.00454	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31			
	电	kW·h	0.116022	0.86	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	321.68	0.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	348.23	0.04		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.14994	4.5	0.67		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	175.51	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4690

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	6.78	37.95	0.26	1.41	0.7

7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.0097	736.27	14.67	324.07	212.07	106.03	7.14	0.14	3.14	2.06	1.03
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	142.87	0.07	31.82	15.91	1.59	1.43		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.51	39.52	3.4	3.79	1.89
0.145工日		未计价材料费							245.41				
清单项目综合单价									309.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.2682	138.72	37.2		
	dn315，PE100，PN1.0MPa	m	0.97	253	245.41		
	清洁棉布	kg	0.005801	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31			
	电	kW·h	0.129214	0.86	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	321.68	0.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	348.23	0.04		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.14994	4.5	0.67		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	284.93	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2042

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01725	452.18	2529.92	17.1	93.86	46.93	7.8	43.64	0.29	1.62	0.81
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.0097	1077.6	9.9	397.41	295	147.5	10.45	0.1	3.85	2.86	1.43
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	262.13	308.71	0.14	52.45	26.23	2.62	3.09		0.52	0.26
综合人工工日		小计							20.87	46.83	4.14	5	2.5
0.1951工日		未计价材料费							479.18				
清单项目综合单价									558.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.308433	138.72	42.79		
	dn450，PE100，PN1.0MPa	m	0.97	494	479.18		
	清洁棉布	kg	0.008633	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31			
	电	kW·h	0.058588	0.86	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.001225	321.68	0.39		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000245	348.23	0.09		
	机砖	百块	0.0165	48.57	0.8		
	水	m3	0.35847	4.5	1.61		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	526.01	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	516

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.014	716.9	2814.32	15.81	146.54	73.27	10.04	39.4	0.22	2.05	1.03
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1662.11	4663.74	151.53	362.73	181.36	28.26	79.28	2.58	6.17	3.08
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.00648	3219.89	1903.23	88.56	661.69	330.85	20.86	12.33	0.57	4.29	2.14
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02132	670.36	3331.72	87.09	151.49	75.75	14.29	71.03	1.86	3.23	1.61
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.097	1600.85	4478.77	73.87	334.94	167.47	155.28	434.44	7.17	32.49	16.24
6-793	砖墙 井内侧抹灰（内壁抹灰）(预拌)	100m2	0.039	1973.27	1619.35	69.91	408.64	204.32	76.96	63.15	2.73	15.94	7.97
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰（外壁抹灰）(预拌)	100m2	0.039	1564.66	1619.35	69.91	326.91	163.46	61.02	63.15	2.73	12.75	6.37
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.44	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	10.36	21.52	21.87	6.45	3.23
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.44	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	7.53	18.92	15.91	4.69	2.35

综合人工工日	小计	384.6	803.22	55.64	88.06	44.02	
3.5944工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						1375.54	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.27846	138.72	38.63		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1734	443.69	76.94		
	电	kW·h	0.06936	0.86	0.06		
	水	m3	0.277029	4.5	1.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000136	348.23	0.05		
	模板木材	m3	0.002851	2200	6.27		
	复合木模板面板	m2	0.13608	38.54	5.24		
	钢支撑	kg	0.096552	4.1	0.4		
	零星卡具	kg	0.008748	4.18	0.04		
	圆钉	kg	0.011664	4.97	0.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.065218	5.06	0.33		
	钢筋Φ10以外	t	0.022173	3149.48	69.83		
	电焊条	kg	0.168854	5.07	0.86		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.388049	330.53	128.26		
	MU20混凝土砖	百块	5.28553	48.57	256.72		
	沥青漆	kg	0.303222	10.29	3.12		
	铸铁爬梯	kg	8.22948	4.5	37.03		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.296751	416.55	123.61		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	0.8096	13.72	11.11		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	1.3904	12.86	17.88		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	0.5808	19.72	11.45		
	其他材料费			--	14.08	--	
	材料费小计			--	803.22	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	516

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	176.91	0.46	85.28	42.64	42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							140.39				
清单项目综合单价									213.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	500*500小型污水检查井井座、井盖（D400型钢纤维混凝土框盖）			套	1.01	139	140.39						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.0497	348.23	17.31						
	其他材料费					--	0.38		--				
	材料费小计					--	158.08		--				

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	484

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1662.11	4158.72	151.53	362.73	181.36	36.57	91.49	3.33	7.98	3.99
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.005212	3219.89	1903.23	88.56	661.69	330.85	16.78	9.92	0.46	3.45	1.72
6-831	渠(管)道基础 C25钢筋混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1705.68	4574.29	151.53	371.44	185.72	56.29	150.95	5	12.26	6.13
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.006877	2016.89	1502.08	142.06	431.79	215.9	13.87	10.33	0.98	2.97	1.48
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01355	670.36	3331.72	87.09	151.49	75.75	9.08	45.14	1.18	2.05	1.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1814.45	4196.78	151.53	393.2	196.6	29.03	67.15	2.42	6.29	3.15
6-786	M7.5砖砌 圆形（模块圆形井室）(预拌)	10m3	0.091562	1896.82	12940.17	103.71	400.11	200.05	173.68	1184.83	9.5	36.63	18.32
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内（土模块圆形井筒）(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	136.1	835.16	0.37	27.29	13.65	136.1	835.16	0.37	27.29	13.65
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.053579	773.98	4342.32	253.8	205.56	102.78	41.47	232.66	13.6	11.01	5.51
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.008616	2002.49	885.05	2.27	400.95	200.48	17.25	7.63	0.02	3.45	1.73

6-793	砖墙 井内侧抹灰（内壁抹灰）(预拌)	100m2	0.05338	1973.27	1619.35	69.91	408.64	204.32	105.33	86.44	3.73	21.81	10.91
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰（外壁抹灰）(预拌)	100m2	0.075988	1564.66	1619.35	69.91	326.91	163.46	118.9	123.05	5.31	24.84	12.42
11-184*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 底漆一遍	10m2	0.63585	23.54	48.9	49.71	14.65	7.33	14.97	31.09	31.61	9.32	4.66
11-186*2	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆抹灰面 面漆一遍	10m2	0.635849	17.12	43.01	36.15	10.65	5.33	10.89	27.35	22.99	6.77	3.39
D00002	检查井防护网	座	1		35					35			
综合人工工日		小计							780.21	2938.19	100.5	176.12	88.09
7.2914工日		未计价材料费											38.61
清单项目综合单价													4121.72

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	395.15	153.16		
电	kW·h	0.368977	0.86	0.32		
水	m3	1.135625	4.5	5.11		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.030219	348.23	10.52		
模板木材	m3	0.003284	2200	7.22		
复合木模板面板	m2	0.253869	38.54	9.78		
钢支撑	kg	0.077659	4.1	0.32		
零星卡具	kg	0.158619	4.18	0.66		
圆钉	kg	0.153393	4.97	0.76		
C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6	m3	0.3366	434.27	146.18		
草袋子	只	1.14835	0.86	0.99		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.042653	5.06	0.22		
脱模剂	kg	0.06877	17.15	1.18		
钢筋Φ10以外	t	0.014092	3149.48	44.38		
电焊条	kg	0.107316	5.07	0.54		
水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.518996	321.68	166.95		
混凝土模块MY9（314*180*170）	百块	0.796589	1200	955.91		
沥青漆	kg	0.286223	10.29	2.95		

	铸铁爬梯	kg	17.73712	4.5	79.82		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	409.71	29.09		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.3955	330.53	130.72		
	混凝土模块MY7（314*180*170）	百块	0.21	1200	252		
	铸铁井盖井座	套	1.01	370.46	374.16		
	C25粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.546506	424.27	231.87		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.087022	443.69	38.61		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.492181	416.55	205.02		
	IPN8710有机涂料-底漆	kg	1.169964	13.72	16.05		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.009285	12.86	25.84		
	IPN8710有机涂料-面漆	kg	0.839321	19.72	16.55		
	检查井防护网	座	1	35	35		
	其他材料费			--	34.92	--	
	材料费小计			--	2976.8	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1662.11	4158.72	151.53	362.73	181.36	36.57	91.49	3.33	7.98	3.99
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.005212	3219.89	1903.23	88.56	661.69	330.85	16.78	9.92	0.46	3.45	1.72
6-831	渠(管)道基础 C25钢筋混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1705.68	4574.29	151.53	371.44	185.72	56.29	150.95	5	12.26	6.13
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.006877	2016.89	1502.08	142.06	431.79	215.9	13.87	10.33	0.98	2.97	1.48
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01355	670.36	3331.72	87.09	151.49	75.75	9.08	45.14	1.18	2.05	1.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1814.45	4196.78	151.53	393.2	196.6	19.96	46.16	1.67	4.33	2.16
6-786	M7.5砖砌 圆形（模块圆形井室）(预拌)	10m3	0.091562	1896.82	12940.17	103.71	400.11	200.05	173.68	1184.83	9.5	36.63	18.32
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内（土模块圆形井筒）(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	136.1	835.16	0.37	27.29	13.65	136.1	835.16	0.37	27.29	13.65

3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054271	773.98	4342.32	253.8	205.56	102.78	42	235.66	13.77	11.16	5.58
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.008616	2002.49	885.05	2.27	400.95	200.48	17.25	7.63	0.02	3.45	1.73
6-793	砖墙 井内侧抹灰（内壁抹灰）(预拌)	100m2	0.05338	1973.27	1619.35	69.91	408.64	204.32	105.33	86.44	3.73	21.81	10.91
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰（外壁抹灰）(预拌)	100m2	0.075988	1564.66	1619.35	69.91	326.91	163.46	118.9	123.05	5.31	24.84	12.42
D00002	检查井防护网	座	1		35					35			
综合人工工日		小计							745.81	2861.76	45.32	158.22	79.12
6.97工日		未计价材料费											38.61
清单项目综合单价													3928.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	395.15	133.01		
	电	kW·h	0.349601	0.86	0.3		
	水	m3	1.089661	4.5	4.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.030219	348.23	10.52		
	模板木材	m3	0.003284	2200	7.22		
	复合木模板面板	m2	0.253869	38.54	9.78		
	钢支撑	kg	0.077659	4.1	0.32		
	零星卡具	kg	0.158619	4.18	0.66		
	圆钉	kg	0.153393	4.97	0.76		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.3366	434.27	146.18		
	草袋子	只	0.93203	0.86	0.8		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.042653	5.06	0.22		
	脱模剂	kg	0.06877	17.15	1.18		
	钢筋Φ10以外	t	0.014092	3149.48	44.38		
	电焊条	kg	0.107316	5.07	0.54		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.518996	321.68	166.95		
	混凝土模块MY9（314*180*170）	百块	0.796589	1200	955.91		
	沥青漆	kg	0.286223	10.29	2.95		

	铸铁爬梯	kg	17.73712	4.5	79.82		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	409.71	29.09		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.3955	330.53	130.72		
	混凝土模块MY7（314*180*170）	百块	0.21	1200	252		
	铸铁井盖井座	套	1.01	370.46	374.16		
	C25粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.553564	424.27	234.86		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.087022	443.69	38.61		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.492181	416.55	205.02		
	检查井防护网	座	1	35	35		
	其他材料费			--	34.51	--	
	材料费小计			--	2900.37	--	

项目编码	040504002003	项目名称	井圈、盖板	计量单位	座	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	176.91	0.46	85.28	42.64	42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											282.8
清单项目综合单价													355.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ700圆形污水检查井井座、井盖（D400型钢纤维混凝土框盖）	套	1.01	280	282.8		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	348.23	17.31		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	300.49	--	

项目编码	040504002004	项目名称	井圈、盖板	计量单位	座	工程量	381

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	176.91	0.46	85.28	42.64	42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											207.05
清单项目综合单价													280.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ700圆形污水检查井井座、井盖（C250型钢纤维混凝土框盖）	套	1.01	205	207.05		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	348.23	17.31		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	224.74	--	

项目编码	040504002005	项目名称	井圈、盖板	计量单位	座	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	176.91	0.46	85.28	42.64	42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											282.8
清单项目综合单价													355.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ700圆形雨水检查井井座、井盖（D400型钢纤维混凝土框盖）	套	1.01	280	282.8		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	348.23	17.31		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	300.49	--	

项目编码	040504002006	项目名称	井圈、盖板	计量单位	座	工程量	169

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	176.91	0.46	85.28	42.64	42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											207.05
清单项目综合单价													280.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ700圆形雨水检查井井座、井盖（C250型钢纤维混凝土框盖）	套	1.01	205	207.05		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	348.23	17.31		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	224.74	--	

项目编码	010512008002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09891	2108.93	4690.09	151.53	452.09	226.05	208.59	463.9	14.99	44.72	22.36
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.006859	1417.43	3315.46	64.14	296.31	148.16	9.72	22.74	0.44	2.03	1.02
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01575	670.36	3335.03	87.09	151.49	75.75	10.56	52.53	1.37	2.39	1.19
综合人工工日		小计							228.87	539.17	16.8	49.14	24.57
2.1391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													858.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.003937	443.69	445.44		
	电	kW·h	0.401575	0.86	0.35		
	水	m3	2.006616	4.5	9.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.118546	5.39	0.64		
	钢筋Φ10以内	t	0.006996	3196.24	22.36		
	钢筋Φ10以外	t	0.01638	3149.48	51.59		
	电焊条	kg	0.12474	5.36	0.67		
	其他材料费			--	9.09	--	
	材料费小计			--	539.17	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	玻璃钢化粪池2#	座	1		6800					6800			
综合人工工日		小计								6800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃钢化粪池2#	座	1	6800	6800		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	6800	--	

项目编码	041301007001	项目名称	管道清淤	计量单位	m	工程量	13000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	管道清淤 管径300mm内 积泥1/2内	m	0.7	6	5.44	35.35	8.27	4.14	4.2	3.81	24.75	5.79	2.9
1-31	管道清淤 管径600mm内 积泥1/2内	m	0.3	8.16	5.62	47.73	11.18	5.59	2.45	1.69	14.32	3.35	1.68
综合人工工日		小计							6.65	5.5	39.07	9.14	4.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.109	4.5	0.49		
	其他材料费			--	5.01	--	
	材料费小计			--	5.5	--	

项目编码	04B001	项目名称	临时封堵	计量单位	处	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	气囊封堵、拆除管径(mm)以内 300	处	1	155.04	254.08	155.67	62.14	31.07	155.04	254.08	155.67	62.14	31.07
综合人工工日		小计							155.04	254.08	155.67	62.14	31.07
0.646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									658				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封堵气囊 DN300	只	0.18	1356	244.08		
	封堵气囊 DN600	只		2938			
	封堵气囊 DN800	只		3842			
	其他材料费			--	10	--	
	材料费小计			--	254.08	--	

项目编码	04B002	项目名称	临时封堵	计量单位	处	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-2	气囊封堵、拆除管径(mm)以内600	处	1	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57	214.08	749.5	261.66	95.15	47.57
综合人工工日		小计							214.08	749.5	261.66	95.15	47.57
0.892工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1367.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封堵气囊 DN300						只		1356				
	封堵气囊 DN600						只	0.25	2938	734.5			
	封堵气囊 DN800						只		3842				
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	749.5		--	

项目编码	04B003	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	衬砌压浆 同步压浆 水泥.粉煤灰	10m3	0.006782	2267.33	1014.65	1226.29	698.72	349.36	15.38	6.88	8.32	4.74	2.37
综合人工工日		小计							15.38	6.88	8.32	4.74	2.37
0.1437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥42.5级						t	0.010919	284.31	3.1			
	粉煤灰						t	0.062869	25.73	1.62			
	膨润土200目						kg	2.244842	0.37	0.83			
	微沫剂						kg	0.006782	24.12	0.16			
	高压胶龙管Φ150×3m						根	0.000271	147.44	0.04			
	盖堵Φ≤75						个	0.002442	15.78	0.04			
	压浆平台摊销						kg	0.081248	8.58	0.7			
	其他材料费								--	0.39		--	
	材料费小计								--	6.88		--	

项目编码	04B004	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	废弃检查井封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	废弃检查井封堵			处	1	500	500						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	500				--		

项目编码	040103001006	项目名称	砼包管	计量单位	m3	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	985.63	4667.15		197.13	98.56	98.56	466.72		19.71	9.86
综合人工工日		小计							98.56	466.72		19.71	9.86
0.9212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.02	443.69	452.56						
	电			kW·h	0.408	0.86	0.35						
	水			m3	1.0332	4.5	4.65						
	其他材料费					--	9.16				--		
	材料费小计					--	466.72				--		

项目编码	040204006001	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.96	90.8	0.1	13.81	6.91	68.96	90.8	0.1	13.81	6.91
综合人工工日		小计							68.96	90.8	0.1	13.81	6.91
0.6445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.1	48.57	53.43		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0875	321.68	28.15		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	348.23	9.14		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	90.8	--	

项目编码	04B005	项目名称	检查井修复及更换	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	翻新不满足要求的检查井，修复破损检查井、井周加固	座	1		1000					1000			
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	176.91	0.46	85.28	42.64	42.6	17.69	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	1017.69	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											361.58
清单项目综合单价													1434.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	翻新不满足要求的检查井，修复破损检查井、井周加固	座	1	1000	1000		
	防沉降盖座（预估检查井修复时更换）	套	1.01	358	361.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	348.23	17.31		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1379.27	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水井与市政井相接，人工凿洞	项	1	5000	5000		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5000	--	

项目编码	040501014002	项目名称	管道接入老化粪池	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	管道接入老化粪池	项	1		20000					20000			
综合人工工日		小计								20000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20000	--	
	材料费小计			--	20000	--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植灌木色块拆除及恢复	计量单位	m2	工程量	2664.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	39.52	0.27		7.9	3.95	3.95	0.03		0.79	0.4
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	104	4.45		20.8	10.4	10.4	0.45		2.08	1.04
综合人工工日		小计							14.35	0.48		2.87	1.44
0.138工日		未计价材料费											32.75
清单项目综合单价													51.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	色块、灌木类绿化	m2	1.02	32	32.64		
	基肥	kg	0.06	1.8	0.11		
	水	m3	0.099	4.49	0.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.23	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮拆除及恢复	计量单位	m2	工程量	2377.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-99	栽种(散铺)起挖草坪	10m2	0.1	17.68	0.69		3.54	1.77	1.77	0.07		0.35	0.18
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	78	2.25		15.6	7.8	7.8	0.23		1.56	0.78
综合人工工日		小计							9.57	0.3		1.91	0.96
0.092工日		未计价材料费											7.44
清单项目综合单价													20.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草绳				kg	0.21	0.33	0.07					
	草皮				m2	1.02	7.26	7.41					
	基肥				kg	0.02	1.8	0.04					
	水				m3	0.05	4.49	0.22					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	7.74			--		

项目编码	050102012002	项目名称	绿化拆除及恢复	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	绿化拆除及恢复	项	1		30000					30000			
综合人工工日		小计								30000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	30000			--		
	材料费小计						--	30000			--		

项目编码	010401012001	项目名称	零星砼浇筑或砌砖	计量单位	m3	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	231.84	378.2	0.34	46.44	23.22	231.84	378.2	0.34	46.44	23.22
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.5	170.3	137.88	0.37	34.13	17.07	85.15	68.94	0.19	17.07	8.54
综合人工工日		小计							316.99	447.14	0.53	63.51	31.76
2.9625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													859.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	48.57	265.19		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	303.98	112.24		
	水	m3	0.152	4.5	0.68		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.07525	348.23	26.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.12425	339.38	42.17		
	普通木成材	m3	0.001	220	0.22		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	447.14	--	

项目编码	04B006	项目名称	洗手池修复	计量单位	个	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	洗手池修复	个	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手池修复	个	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	050307009001	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	排水设施养护公示牌	个	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水设施养护公示牌	个	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	050307009002	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	市政雨污水接入井标识牌	个	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	市政雨污水接入井标识牌	个	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1007

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	78.54	6.67		15.71	7.85	78.54	6.67		15.71	7.85
综合人工工日		小计							78.54	6.67		15.71	7.85
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.67	--	

项目编码	041101001001	项目名称	墙面脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	墙面脚手架（立管施工）	项	1		35000					35000			
综合人工工日		小计								35000			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					35000		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面脚手架（立管施工）	项	1	35000	35000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			272851.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	226120.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	46731.56			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	248732.47			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4522.41			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	6029.88			
合计					532136.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	365199.87		365199.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15606832.1	2	312136.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15606832.1	0.34	53063.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15606832.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15972031.97	9	1437482.88
合计					1802682.75

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：华宏世纪苑-市政工程(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	142975.04	
1.1	人工费	8858.68	
1.2	材料费	120888.48	
1.3	施工机具使用费	8144.44	
1.4	企业管理费	3388.96	
1.5	利润	1694.48	
2	措施项目费	10973.33	
2.1	单价措施项目费	5724.24	
2.2	总价措施项目费	5249.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2691.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3602.39	
5	税金	14179.57	
6	工程造价	171730.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：5cm	m2	1500	1.89	2835	
2	041001001001	拆除砼路面	1、材质：砼路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用	m3	32	57.22	1831.04	
3	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	100	32.87	3287	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：22cm 3、含养护	m2	100	136.22	13622	
5	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、搭接方式：符合设计要求	m2	100	18.95	1895	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细沥青混凝土（AC-13C） 2、厚度：5cm 3、粘层沥青	m2	1500	79.67	119505	
		分部分项合计					142975.04	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	5724.24	5724.24	
		单价措施合计					5724.24	
合计							148699.28	

综合单价分析表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	485.35	50.95	933.72	283.81	141.91	0.49	0.05	0.93	0.28	0.14
综合人工工日		小计							0.49	0.05	0.93	0.28	0.14
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除砼路面	计量单位	m3	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7017	1413.8	706.9	0.05	0.34	7.02	1.41	0.71
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	2189.46	1094.73	0.69		10.25	2.19	1.09
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		53.88	23396.15	4679.23	2339.62		0.05	23.4	4.68	2.34
D00001	处置及消纳费用	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.74	3.39	40.67	8.28	4.14
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.49	0.05		
	处置及消纳费用	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2772.94	168.36	79.08	39.54	2.27	27.73	1.68	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.27	27.73	1.68	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	138.72	27.59		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	27.73	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C30水泥混凝土路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2513.47	10125.31		502.69	251.35	25.13	101.25		5.03	2.51
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.34		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							26.13	102.25		5.23	2.61
0.2442工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	443.69	99.56		
	水	m3	0.404	4.49	1.81		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	102.25	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1297.45		92.04	46.02	4.6	12.97		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.97		0.92	0.46

0.043工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							18.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	9.37	10.31		
	石油沥青	kg	0.55	4.85	2.67		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	389.74	19.77	5.35	2.67	0.07	3.9	0.2	0.05	0.03
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	313.09	6704.34	331.54	128.93	64.46	3.13	67.04	3.32	1.29	0.64
综合人工工日		小计							3.2	70.94	3.52	1.34	0.67
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	石油沥青60～100#			t	0.0008	4856.28	3.89						
	木柴			kg	0.028	0.94	0.03						
	柴油			t	0.00007	7044.46	0.49						
	细(微)粒沥青混凝土			t	0.1165	566.7	66.02						
	煤			t	0.00018	943.3	0.17						
	其他材料费					--	0.34			--			
	材料费小计					--	70.94			--			

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	0.5	1080	1306.76	3853.97			540	653.38	1926.99		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1440	1156.91	2610.82			720	578.46	1305.41		

综合人工工日	小计			1260	1231.84	3232.4	
10.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5724.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.2	10.5		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	1174.16	--	
	材料费小计			--	1231.84	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2691.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2230.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	460.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2453.54			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	44.61			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	59.48			
合计					5249.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3602.39		3602.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	153948.37	2	3078.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	153948.37	0.34	523.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	153948.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	157550.76	9	14179.57
合计					17781.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：光辉路道路修复工程(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统